



PARECER TÉCNICO DE LICITAÇÃO

Em resposta ao Ofício 024/2022 solicitado pela empresa MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 36.173.074/0001-77, situada na Rua Major Antônio Rodrigues Teixeira, nº 1390, loja 9 e loja 10, bairro Cruzeiro, Itapipoca/Ce.

Solicitando resposta referente às composições próprias (TP 0107.01/2022), do objeto (urbanização e reforma das praças de Floresta e do distrito de Palestina), (B-quiosque) no Município de Meruoca.

10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		UN	RS	RS	RS	RS	RS
10.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	RS 88,93	RS 109,04	RS 109,04	RS 109,04
10.2	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	RS 172,51	RS 216,40	RS 216,40	RS 216,40
10.3	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	RS 259,26	RS 325,22	RS 325,22	RS 325,22
10.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	30,00	RS 15,14	RS 18,99	RS 569,70	RS 569,70
10.5	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	60,00	RS 15,11	RS 18,95	RS 1.137,00	RS 1.137,00
10.6	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM²	M	60,00	RS 8,60	RS 10,78	RS 647,40	RS 647,40
10.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	150,00	RS 6,03	RS 7,56	RS 1.134,00	RS 1.134,00
10.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	RS 20,76	RS 26,04	RS 78,12	RS 78,12
10.9	C1085	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	RS 20,76	RS 26,04	RS 26,04	RS 26,04
10.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	RS 137,47	RS 172,44	RS 172,44	RS 172,44
10.11	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	11,00	RS 9,10	RS 11,42	RS 125,62	RS 125,62
10.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	RS 27,31	RS 34,26	RS 68,52	RS 68,52
10.13	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	RS 30,37	RS 38,10	RS 76,20	RS 76,20
10.14	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	RS 23,81	RS 29,87	RS 179,22	RS 179,22
10.15	PMM003	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	3,00	RS 69,26	RS 86,88	RS 260,64	RS 260,64
10.16		LUMINÁRIA SOQUETE PRÁTICO	UN	8,00	RS 30,00	RS 37,63	RS 301,04	RS 301,04

PROPOSTA (LOCALIDADE PALESTINA)

PMM003 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	16,77	8,39
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	20,77	10,39
				TOTAL MAO DE OBRA:	18,78
MATERIAL		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11181	FITA ISOLANTE	M	0,1000	0,82	0,08
1050372	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	1,0000	28,79	28,79
INS-018672	LÂMPADA LED BULBO 18W BRANCO FRIO BIVOLT E27	UN	1,0000	21,61	21,61
				TOTAL MATERIAL:	50,48
				VALOR:	69,26

(10.15) COMPOSIÇÃO PMM003

1050372 (MERCADO)

INS-018672 (MERCADO)




- LUMINARIA SOQUETE PRÁTICO (UN)				
SERVICO	UNID	COEF.	PREÇO UNITARIO	TOTAL
MERCADO LUMINARIA SOQUETE PRÁTICO (AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO)	UND	1,0000	30,00	30,00
			TOTAL SERVICO:	30,00
			VALOR:	30,00

(10.16) COMPOSIÇÃO


Segue composições (10.15) e (10.16) com valores de mercado para itens em led.

Dessa forma sigamos a trâmite.

Meruoca-CE, 10 de agosto de 2022.


Diogo Fernando Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 53373

Diogo Fernando Lima
Engenheiro de Infraestrutura


João Carlos Candido de Paulo
Secretário de Infraestrutura