

CONSTRUTORA AG LTDA


CNPJ N° 34.326.829/0001-09

**APRESENTAMOS NOSSA
PROPOSTA DE ACORDO
COM OS TERMOS DO
EDITAL.**

AGRADECEMOS DESDE JÁ.



27 de Janeiro de 2023



À Prefeitura Municipal Meruoca-Ce
Comissão Permanente de Licitação
REF: TP 0612.01/2022/2023

Prezados(as) Senhores(as)


DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, pelo preço global é de **R\$ 288.888,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)** com prazo de execução de **10 (DEZ) MESES**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES**, portador(a) da carteira de Identidade n° **2006002013444** e CPF n° **015.981.723-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **180(cento e oitenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.**

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.


Atenciosamente:


CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / RNP N° 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028


JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 685.500.224-20 / CREA N° 30.564-D/PE


CONSTRUTORA A. G. EIRELI
CNPJ: 34.326.829/0001-99
Abraão de Aquino Guimarães
CPF: 015.981.723-44 - Proprietário


João Cláudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA N° 30.564-D/PE
RNP N° 180173304-1
CPF: 685.500.224-20



ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM
ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO
CPF: 051.908.683-03 / RNP: 0618759255

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
REGISTRO: 0618759255
CPF: 051.908.683-03







	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																														
	OBRA:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA	DATA : 20/01/2023																												
	DESCRIÇÃO:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HCRA</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023-01 - Fortaleza</td> <td>118,76%</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027-1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,65%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016-11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>08/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020-07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>10/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021-02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HCRA	REF	SBC	2023-01 - Fortaleza	118,76%	01/2023	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	88,65%	05/2021	SICRO	2016-11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	08/2017	SICRO	2020-07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2020	SINAPI	2021-02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	06/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HCRA	REF																											
SBC	2023-01 - Fortaleza	118,76%	01/2023																												
SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	88,65%	05/2021																												
SICRO	2016-11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	08/2017																												
SICRO	2020-07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2020																												
SINAPI	2021-02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	06/2021																												
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																												
LOCAL:	DIVERSAS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE																														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA																														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						288.888,00
1.1	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	2.400,00	24,14	57.936,00
1.2	I0654	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHI)	SEINFRA	H	2.400,00	27,16	65.184,00
1.3	I0580	CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHI)	SEINFRA	H	2.400,00	66,69	160.056,00
1.4	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	200,00	28,56	5.712,00
VALOR BDI TOTAL:						64.638,00	
VALOR ORÇAMENTO:						224.250,00	
VALOR TOTAL:						288.888,00	

CONSTRUTORA A. G. EIRELI
 CNPJ: 34.326.829/0001-99
 Abraão de Aquino Guimarães
 CPF: 015.981.723-44 - Proprietário


João Cláudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 30.654 D/PZ
 RNP Nº 1801733821
 CPF: 685.500.224-20

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM
 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
 REGISTRO: 0618759255
 CPF: 051.908.683-03





RESUMO DO ORÇAMENTO

 CONSTRUTORA <small>EMPRESA DE DIRETAÇÃO</small>	OBRA:		DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE MERUOCA		DATA:	20/01/2023		BDI:	2F.82			
	DESCRIÇÃO:		DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE MERUOCA		FONTE:	202301 - Fortaleza		HORAC:	112,76%			
	LOCAL:		DIVERSAS LOCAIS NO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE		SEINFRA:	027 - COM DESONERAÇÃO		REPR:	93,96%			
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA		SICRO:	201811 - COM DESONERAÇÃO		REF:	56,81%			
					SICRO:	202307 - COM DESONERAÇÃO				REF:	63,9327	
				SINAPI:	202302 - COM DESONERAÇÃO				REF:	83,85%		
				Composição:		PRÓPRIA				REF:	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	288.888,00	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	64.638,00
		VALOR ORÇAMENTO:	224.250,00
		VALOR TOTAL:	288.888,00

CONSTRUTORA A. G. EIRELI
 CNPJ: 34.326.829/0001-99
 Abraão de Aquino Guimarães
 CPF: 015.981.723-44 - Proprietário

João Cláudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 30.654 D/PE
 RNP Nº 7801733821
 CPF: 685.500.224-20

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM
 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
 REGISTRO: 0618759255
 CPF: 051.908.683-03



AG CONSTRUTORA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA	DATA:	2023/07/23		
DESCRIÇÃO:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA	FONTES:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
LOCAL:	DIVERSAS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA/CE	VERSÃO:	2023/07/23	2023/07/23	2023/07/23
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA	SEINFRA:	2023/07/23	2023/07/23	2023/07/23
		SICRO:	2023/07/23	2023/07/23	2023/07/23
		SINAPI:	2023/07/23	2023/07/23	2023/07/23
		Composição:	PRÓPRIA	PRÓPRIA	PRÓPRIA

1.1. I2523 - OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
					TOTAL Mão de Obra	18,7400
					VALOR	18,74

1.2. I0654 - ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHI) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2828	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,52000000	0,8900	2,2428
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11060000	0,8900	0,0984
					TOTAL Material	21,0812
					VALOR	21,08

1.3. I0580 - CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHI) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2726	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	29,82350000	0,8900	26,5429
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,65060000	0,8900	2,3590
					TOTAL Material	51,7719
					VALOR	51,77


1.4. C0706 - CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,25000000	42,0200	10,5050
					TOTAL Equipamento Custo Horário	10,5050
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,5500	11,6625
					TOTAL Mão de Obra	11,6625
					VALOR	22,17

CONSTRUTORA A. G. EIRELI
 CNPJ: 34.326.829/0001-09
 Abraão de Aquino Guimarães
 CPF: 015.981.723-44 - Proprietário

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 30.654 D/PE
 RNP Nº 1801733821
 CPF: 683.500.224-20

ITALO DE VASCONCELOS CRISPIM
 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
 REGISTRO: 0518759255
 CPF: 051.908.683-03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE MERUOCA	DATA:	20/01/2023	BDI:	Ar 3% 204		
	DESCRIÇÃO:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE MERUOCA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	202301 - 1.00000000		
	LOCAL:	DIVERSAS LOCAIS NO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE	SEINFRA:	202301 - 1.00000000	HORA:	12.000	MES:	12.000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA:	202301 - 1.00000000	REF:	12.000	12.000	
			SEINFRA:	202301 - 1.00000000				

12828 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1.00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra						18,7400
VALOR						18,74

12726 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE P/ ROCHA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1.00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra						22,8700
VALOR						22,87

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1.00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra						22,8700
VALOR						22,87

10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1.00000000	22,8700	22,8700
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,8900	17,5906
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,8900	1,5634
TOTAL Material						42,0240
VALOR						42,02

CONSTRUTORA AG EIRELI
 CNPJ: 34.326.829/0001-99
 Abraão de Aquino Guimarães
 CPF: 015.981.723-44 - Proprietário

João Cláudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 30.654 D/PE
 RNP Nº 1801733821
 CPF: 685.500.224-20


ITALO DE VASCONCELOS CRISPIM
 ENGENHEIRO ELETRICISTA / ELETROTÉCNICA
 REGISTRO: 0618759255
 CPF: 051.908.683-03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE MERUOÇA			DATA :	20/01/2023	BDI :	28.82%
DESCRIÇÃO:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE MERUOÇA			ORÇAMENTO:	2023/01 - Fortaleza	ORÇAMENTO:	112.76%
LOCAL:	DIVERSAS LOCAIS NO MUNICIPIO DE MERUOÇA/CE			ORÇAMENTO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	ORÇAMENTO:	83.85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA			ORÇAMENTO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	ORÇAMENTO:	88.81%
				ORÇAMENTO:	2022/07 COM DESONERAÇÃO	ORÇAMENTO:	53.85%
				ORÇAMENTO:	2021/02 COM DESONERAÇÃO	ORÇAMENTO:	47.76%
				ORÇAMENTO:	PROPRIA	ORÇAMENTO:	0.00%
				ORÇAMENTO:	Composições	ORÇAMENTO:	0.00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	288.888,00	10,00 % 28.888,80	10,00 % 28.888,80	10,00 % 28.888,80	10,00 % 28.888,80	10,00 % 28.888,80	10,00 % 28.888,80	10,00 % 28.888,80	10,00 % 28.888,80	10,00 % 28.888,80
		288.888,00	28.888,80	28.888,80	86.666,40	115.555,20	144.444,00	173.332,80	202.221,60	231.110,40	259.999,20

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	288.888,00	10,00 % 28.888,80	100,00 % 288.888,00
		288.888,00	28.888,80	288.888,00



ITALO DE VASCONCELOS CRISPIM
 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
 REGISTRO: 0518759255
 CPF: 051.908.683-03

Engenheiro Civil
 CREA Nº 30.654-D/PE
 RUA Nº 180/733821
 CEP: 685.500.224-20

CONSTRUTORA G. EIRELI
 CNPJ: 34.326.629/0001-99
 Abraão de Aquino Guimarães
 CPF: 015.981.721-44 - Proprietário

CONSTRUTORA G. EIRELI - CNPJ 34.326.629/0001-99
 MASSAPÉ - FONE: (68) 9.9790-2800

Rach

g

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA	DATA:	20/01/2023	BDI:	28,82%						
DESCRIÇÃO:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA	FONTE:	SBC	VERSÃO:	2023/01 - Fortaleza	HORA:	12	MES:	12	PREÇO:	100
LOCAL:	DIVERSAS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA/CE	SERVIÇO:	02911 COM DESENERGAÇÃO	VALOR:	56,85%	100	100	100	100	100	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA	SICRO:	201611 COM DESENERGAÇÃO	VALOR:	56,85%	100	100	100	100	100	
		SICRO:	2025071 COM DESENERGAÇÃO	VALOR:	56,85%	100	100	100	100	100	
		SINAF:	200100 COM DESENERGAÇÃO	VALOR:	56,85%	100	100	100	100	100	
		Composição:	PROPRIA	VALOR:	9,96%	100	100	100	100	100	

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I) - 1$$

CONSTRUTORA A.G. EIRELI
CNPJ: 34.326.829/0001-99
Abraão de Aquino Guimarães
CPF: 015.981.723-44 - Proprietário


João Cláudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA Nº 30.654 D/PE
RNP Nº 1801733821
CPF: 525.500.224-20

ITALO DE VASCONCELOS CRISPIM
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
REGISTRO: 0518759255
CPF: 051.908.683-03



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA	DATA:	20/01/2023	BDI:	38,87%
DESCRIÇÃO:	DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DIVERSAS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA/CE	SEINFRA:	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA	SICRO:	2016-11 COM DESONERAÇÃO	66,81%	-
		SICRO:	2023-07 COM DESONERAÇÃO	-	10,26%
		SINAPI:	2011-02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição:	PREPRA	0,00%	1,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CONSTRUTORA G. EIRELI
CNPJ: 34.326.829/0001-09
Abraão de Aquino Guimarães
CPF: 015.981.723-44 - Proprietário

João Cláudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA Nº 30.654 D/P
RNP Nº 1801733621
CPF: 685.500.224-20

ITALO DE VASCONCELOS CRISPIM
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
REGISTRO: 0518759255
CPF: 051.908.683-03

Handwritten signatures and initials