



NSS ENGENHARIA

CNPJ: 27.383.152/0001-77



CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1206.01/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
AVENIDA PEDRO SAMPAIO Nº 385 - DIVINO SALVADOR - MERUOCA/CE

PREZADOS SENHORES,

PELA PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE VOSSAS SENHORIAS, A NOSSA PROPOSTA RELATIVA A LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO DA MESMA E DECLARAMOS AINDA QUE, TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS E CONCORDAMOS COM A TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES E CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: N.S.S ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 27.383.152/0001-77
NOME DE FANTASIA: NSS ENGENHARIA
ENDEREÇO: RUA JOÃO DA CRUZ E SILVA , 197, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, CEP: 62020-625, SOBRAL-CE.
CEP: 62.020-625 **MUNICÍPIO:** SOBRAL - CE
TELEFONE: (99) 9.9432-0711
EMAIL: NSSSENGENHARIA@HOTMAIL.COM
CONTATO: FABIO DE SOUSA SAMPAIO

DADOS PESSOAIS:

NOME: FABIO DE SOUSA SAMPAIO
CPF: 005.157.123-45
RG: 9903109850- SSP/CE
ENDEREÇO: RUA JOÃO DA CRUZ E SILVA , 197, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, CEP: 62020-625, SOBRAL-CE
EMAIL: FABIDENGSAMPAIO@HOTMAIL.COM
CARGO/FUNÇÃO: EMPRESÁRIO/ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
TELEFONE: (99) 9.9702-2680

PROPOSTA DE PREÇOS:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 252.548,58 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O **SR. FABIO DE SOUSA SAMPAIO, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 99031098508, ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/CE E CPF Nº 005.157.123-45**, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS**, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

↑



NSS ENGENHARIA

CNPJ: 27.383.152/0001-77




DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ **10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS**, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

SOBRAL -CE, 19 DE JULHO DE 2023.


N.S.S ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ.: 27.383.152/0001-77
FABIO DE SOUSA SAMPAIO
(PROPRIETARIO)
RG.: 99031098508
CPF.: 005.157.123-45

NSS
ENGENHARIA





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA

LOCAL: LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

EMPRESA: N.S.S. ENGENHARIA EIRELI-ME

DATA: 19/07/2023 **BDI:** 26,38%

FONTE: Composições **VERBÃO:** PRÓPRIA **HORA:** 0,00% **MES:** 0,00% **DATA REF.:**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	151,47	39,96	2.297,16
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	ADM DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	Composições Próprias	MES	1,00	2.293,84	605,11	2.898,95
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,37	476,51	125,70	222,82
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.680,92	2,13	0,56	9.901,67
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.047,37	36,65	9,67	141.154,18
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	63,44	45,56	12,02	3.652,88
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.812,43	23,80	6,28	54.517,89
3.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	63,44	404,80	106,79	32.455,27
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.680,92	1,17	0,31	5.447,76

VALOR BDI TOTAL: 52.720,97
VALOR BDI: 52.720,97
VALOR ORÇAMENTO: 199.927,61
VALOR TOTAL: 252.548,58

Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito reais e Cinquenta e Oito centavos


Julio de Jesus

N.S.S. ENGENHARIA
 CNPJ: 27.383-152/0001-77
 Rua João da Cruz e Silva, nº 197
 Alto do Cristo - Sobral - CE
 Fone: (88) 9.9432-0711



Julio de Jesus

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	DATA: 19/07/2023	BDI: 28,38%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	Composição	PROPRIA	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE			MES
	EMPRESA:	N.S.S ENGENHARIA EIRELI-ME			REF



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.297,16	0,91
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.898,95	1,15
3	PAVIMENTAÇÃO	247.352,47	97,94
		VALOR BDI TOTAL:	52.720,97 100,00
		VALOR BDI:	52.720,97
		VALOR ORÇAMENTO:	199.827,61
		VALOR TOTAL:	252.548,58

Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito reais e Cinquenta e Oito centavos

Julio B. Hoff

Julio B. Hoff

NSS ENGENHARIA
 CNPJ: 27.383.152/0001-77
 Rua João da Cruz e Silva, nº 197
 Alto do Cristo - Sobral - CE
 Fone: (88) 9.9432-0711

x

Julio B. Hoff



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	DATA : 19/07/2023	BDI : 26,38%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE					
EMPRESA:	N.S.S. ENGENHARIA EIRELI-ME					



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0 3MM	SEINFRA	M2	0,97457516	37,6800	36,7220
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,95546584	26,4500	25,2721
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,29959628	13,3500	57,3996
I1725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14331988	16,4500	2,3576
TOTAL Material:					121,7513

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,91093168	15,5500	29,7150
TOTAL Mão de Obra:					29,7150
VALOR:					151,47

2.1. ADM DE OBRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÉS)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	36,00000000	27,34	984,24
I2322 ENGENHEIRO	SEINFRA	H	16,00000000	81,85	1.309,60
TOTAL Mão de Obra:					2.293,84
VALOR:					2.293,84

3.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,97027082	78,4000	154,4692
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,94054164	0,7300	2,8766
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,94054164	1,4400	5,6744
TOTAL Equipamento Custo Horário:					163,0202

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	3,94054164	16,7700	66,0829
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	3,94054164	24,8600	97,9619
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,92567705	30,3400	149,4450
TOTAL Mão de Obra:					313,4898
VALOR:					476,51

3.2. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00108247	50,2300	0,0544
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00383784	167,5900	0,6432
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00211573	64,3600	0,1362
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00034442	188,7100	0,0650
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00162370	57,2200	0,0937

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	DATA : 19/07/2023	BDI : 26,38%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE					
EMPRESA:	N.S.S ENGENHARIA EIRELI-ME					



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00083645	179,6200	0,1502
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00036903	2,8700	0,0011
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00209113	4,3200	0,0090
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	79,5200	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00246015	229,6900	0,5651
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00036903	27,8700	0,0103
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00209113	102,0800	0,2135
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,9417	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01230076	15,5500	0,1913
TOTAL Mão de Obra:					0,1913	
VALOR:					2,13	

3.3. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04846601	24,4000	1,1826
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00969320	87,4100	0,8473
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,0299	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14539804	64,4500	9,3709
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14539804	69,9300	10,1677
TOTAL Material:					19,5386	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29079609	20,7700	6,0398
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58159217	15,5500	9,0438
TOTAL Mão de Obra:					15,0836	
VALOR:					36,65	

3.4. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL Mão de Obra:					45,5615	
VALOR:					45,56	

3.5. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,97540984	3,6400	3,5505
TOTAL Material:					3,5505	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA	DATA: 19/07/2023	BDI: 26,38%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA	FONTE: Versão	HORA REF: 0,00%
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	Composição: PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE		
EMPRESA:	N.S.S ENGENHARIA EIRELI-ME		



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14631148	20,7700	3,0389
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24385246	15,5500	3,7919
TOTAL Mão de Obra:						6,8308

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24385246	4,5200	1,1022
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03316393	348,4300	11,5553
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03609016	4,3500	0,1570
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1 50m	SEINFRA	M3	0,01463115	41,2100	0,6029
TOTAL Serviço:						13,4174
VALOR:						23,80

3.6. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,75201032	71,4600	53,7387
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,93353672	80,6500	75,2887
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	212,65073280	0,5900	125,4639
TOTAL Material:					254,4923	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,66594240	15,5500	150,3054
TOTAL Mão de Obra:					150,3054	
VALOR:					404,80	

3.7. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra:					1,1663	
VALOR:					1,17	

N.S.S ENGENHARIA
CNPJ: 27.383 152/0001-77
Rua João da Cruz e Silva, nº 197
Alto do Cristo - Sobral - CE
Fone: (88) 9.9432-0711



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	DATA : 19/07/2023	BDI : 26,38%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	Composição	VERSÃO PROPRIA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA MUNICIPIO DE MERUOCA-CE			0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA					
EMPRESA:	N.S.S ENGENHARIA EIRELI-ME					



ADM DE OBRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	36,00000000	27,34	984,24
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	16,00000000	81,85	1.309,60
TOTAL Mão de Obra.						2.293,84
VALOR:						2.293,84

NSS ENGENHARIA
CNPJ: 27.383.152/0001-77
Rua João da Cruz e Silva, nº 197
Alto do Cristo - Sobral - CE
Fone: (88) 9.9432-0711



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	DATA : 19/07/2023	BDI : 26,38%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	FONTE VERSÃO HORA	0,00% 0,00%
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	Composição	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE		
EMPRESA:	N.S.S ENGENHARIA EIRELI-ME		



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.297,16	100,00 %			100,00 %
			2.297,16			2.297,16
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.898,95	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.159,58	869,69	869,68	2.898,95
3	PAVIMENTAÇÃO	247.352,47	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			98.940,99	74.205,74	74.205,74	247.352,47
		252.548,58	102.397,73	75.075,43	75.075,42	252.548,58
			102.397,73	177.473,16	252.548,58	

Paulo Hoff

Paulo Hoff
N.S.S ENGENHARIA
CNPJ: 27 383 152/0001-77
Rua João da Cruz e Silva, nº 197
Alto do Cristo - Sobral - CE
Fone: (38) 9 9432-0711

Handwritten marks at the bottom of the page



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOVA	DATA : 19/07/2023	BDI : 26,38%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOVA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOVA MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE					
EMPRESA:	N.S.S ENGENHARIA EIRELI-ME					



COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,38
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5% qdo desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,38%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

N.S.S ENGENHARIA
CNPJ: 27.383.152/0001-77
Rua João da Cruz e Silva, nº 197
Alto do Cristo - Sobral - CE
Fone. (88) 9.9432-0711



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA	DATA : 19/07/2023	BDI : 26,38%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA	Composição	VERÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA MUNICIPIO DE MERUOCA-CE		PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE					
EMPRESA:	N.S.S ENGENHARIA EIRELI-ME					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

N.S.S ENGENHARIA
CNPJ: 27.383.152/0001-77
Rua João da Cruz e Silva, nº 197
Alto do Cristo - Sobral - CE
Fone. (88) 9.9432-0711