

## CARTA PROPOSTA



Morada Nova, 20 de julho de 2023

Ao Município de MERUOCA - CE  
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal

**REF.: TOMADA DE PREÇO Nº TP 1206.01/2023**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº TP 1206.01/2023** - pelo preço global de **R\$252.102,04 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Cento e Dois Reais e Quatro Centavos)** com prazo de execução de **90 (noventa) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante, portador da Carteira de Identidade Nº 20077743835, expedida em 18/01/2017, Órgão expedidor SSP e CPF nº 076.515.493-50, como Representante Legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, carga, transportes, seguros, descarga e montagem.

Declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,

  
Representante Legal  
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante  
CPF Nº 076.515.493-50

Engenheiro Civil  
Sérgio Augusto Magalhães Barbosa  
CREA Nº 39.627-D





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE  
**DESCRIÇÃO:** Licitação: TP 1206.01/2023  
**LOCAL:** CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA  
**CLIENTE:** PREFEITURA DE MERUOCA-CE


**DATA:** 20/07/2023  
**VERSÃO:**  
**BDI:** 26,38%  
**FONTE:** SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVÍCIOS INICIAIS</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 148,59	R\$ 187,79	R\$ 1.783,08	R\$ 2.253,48
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
2.1	COMP-MER	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	Composições Próprias	MES	2,55	R\$ 2.250,26	R\$ 2.843,88	R\$ 5.738,16	R\$ 7.251,89
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,37	R\$ 467,35	R\$ 590,64	R\$ 172,92	R\$ 218,54
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.680,92	R\$ 2,09	R\$ 2,64	R\$ 7.693,12	R\$ 9.717,63
3.3	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.047,37	R\$ 35,95	R\$ 45,43	R\$ 109.552,95	R\$ 138.442,02
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	63,44	R\$ 44,70	R\$ 56,49	R\$ 2.835,77	R\$ 3.583,73
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.812,43	R\$ 23,35	R\$ 29,51	R\$ 42.320,24	R\$ 53.484,81
3.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	63,44	R\$ 397,25	R\$ 502,04	R\$ 25.201,54	R\$ 31.849,42
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.680,92	R\$ 1,14	R\$ 1,44	R\$ 4.196,25	R\$ 5.300,52
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 52.608,01</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 199.494,03</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 252.102,04</b>

**Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Cento e Dois reais e Quatro centavos**

8      



RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 20/07/2023		BDI : 26,38%	
	DESCRIÇÃO:	Licitação: TP 1206.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.	
LOCAL:	CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOCA-CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

MUNICÍPIO DE MERUOCA  
 FLS. 321/23  
 1  
 2

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.253,48	0,89%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.251,89	2,88%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 242.596,67	96,23%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 52.608,01 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 199.494,03
		VALOR TOTAL:	R\$ 252.102,04

Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Cento e Dois reais e Quatro centavos

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 20/07/2023		BDI : 26,38%															
	DESCRIÇÃO:	Licitação: TP 1206.01/2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>17,28%</td> <td>09/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição:</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>3,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,28%	09/2023	Composição:		PRÓPRIA	3,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,28%	09/2023																
Composição:		PRÓPRIA	3,00%																	
LOCAL:	CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÊU DA NOIVA																			
CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOCA-CE																			



### C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,9100	R\$ 35,6082
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,5200	R\$ 24,5200
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,3700	R\$ 55,6650
I1725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,2400	R\$ 2,2860
TOTAL Material					R\$ 118,0792

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,96200000	R\$ 15,5500	R\$ 30,5091
TOTAL Mão de Obra					R\$ 30,5091
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 148,59</b>

### COMP-MER ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59% (MÊS)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	35,31600000	R\$ 27,34	R\$ 965,54
I2322 ENGENHEIRO	SEINFRA	H	15,69600000	R\$ 81,85	R\$ 1,284,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,250,26
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 2,250,26</b>

### C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 73,5700	R\$ 147,1400
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 2,7200
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3300	R\$ 5,3200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 155,1800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	3,92400000	R\$ 16,7700	R\$ 65,8055
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	3,92400000	R\$ 24,8600	R\$ 97,5506
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,90500000	R\$ 30,3400	R\$ 148,8177
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 312,1736
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 467,35</b>

### C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 47,7400	R\$ 0,0539
I0898 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 156,3600	R\$ 0,6254
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 60,9400	R\$ 0,1344
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 176,0300	R\$ 0,0632
I0810 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 54,7900	R\$ 0,0927
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 167,6200	R\$ 0,1461

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
DESCRIÇÃO:	Licitação: TP 1206.01/2023
LOCAL:	CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA
CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOCA-CE

DATA : 20/07/2023		BDI : 26,38%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

LA MUNIC  
FLS. 3247

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10655	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 2.6500	R\$ 0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 4,0000	R\$ 0,0087
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 75,0700	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 214,0500	R\$ 0,5488
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 26,8200	R\$ 0,0103
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 95,5300	R\$ 0,2082
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,8927

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01257692	R\$ 15,5500	R\$ 0,1956
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1956	

**VALOR: R\$ 2,09**

### C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,6200	R\$ 1,1810
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 82,2900	R\$ 0,8229
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0039

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 59,7200	R\$ 8,9580
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 64,8000	R\$ 9,7200
TOTAL Material:						R\$ 18,6780

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29430000	R\$ 20,7700	R\$ 6,1126
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58860000	R\$ 15,5500	R\$ 9,1527
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,2653

**VALOR: R\$ 35,95**

### C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,87433000	R\$ 15,5500	R\$ 44,6958
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,6958

**VALOR: R\$ 44,70**

### C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,3700	R\$ 3,3700
TOTAL Material:						R\$ 3,3700

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14715000	R\$ 20,7700	R\$ 3,0563
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24525000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8136

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE	<b>DATA :</b> 20/07/2023		<b>BDI :</b> 26,38%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Licitação: TP 1206.01/2023	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	23,95%	7
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MERUOÇA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	03/2023






TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6.8699
--------------------	------------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4.4100	R\$ 1.1025
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 330,8100	R\$ 11,2475
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,0600	R\$ 0,1502
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 40,4200	R\$ 0,6063
TOTAL Serviço:					R\$ 13,1065
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 23,35</b>


C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	RS 66,2200	R\$ 51,5192	
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	RS 74,7400	R\$ 72,1839	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5500	RS 121,0000	
TOTAL Material:					RS 244,7031	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,81000000	RS 15,5500	RS 152,5455	
TOTAL Mão de Obra:					RS 152,5455	
<b>VALOR:</b>					<b>RS 397,25</b>	

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07357500	RS 15,5500	RS 1,1441	
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,1441	
<b>VALOR:</b>					<b>RS 1,14</b>	

2


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	<b>DATA : 20/07/2023</b>		<b>BDI : 26,38%</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Licitação: TP 1206.01/2023	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MERUOCA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.253,48	100,00 %			100,00 %
			<b>R\$ 2.253,48</b>			<b>R\$ 2.253,48</b>
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.251,89	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 2.900,76	R\$ 2.175,57	R\$ 2.175,56	<b>R\$ 7.251,89</b>
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 242.596,67	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 97.038,67	R\$ 72.779,01	R\$ 72.778,99	<b>R\$ 242.596,67</b>
		R\$ 252.102,04	R\$ 102.192,91	R\$ 74.954,58	R\$ 74.954,55	R\$ 252.102,04
			R\$ 102.192,91	R\$ 177.147,49	R\$ 252.102,04	R\$ 252.102,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA  
 FLS. 3248

## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	<b>DATA:</b> 20/07/2023	<b>BDI:</b> 26,38%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Licitação: TP 1206.01/2023	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
	<b>LOCAL:</b>	CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MERUOCA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				<b>MES:</b> 47,78%	<b>REF.:</b> 09/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DEPESAS INDIRECTAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,56%
<b>TOTAL</b>		<b>5,38%</b>

<b>BENEFÍCIO</b>		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,30%
<b>TOTAL</b>		<b>7,70%</b>

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>10,15%</b>

**BDI = 26,38%**


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

②

8 J

Vaid



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 20/07/2023		BDI : 26,38%														
	DESCRIÇÃO:	Licitação: TP 1206.01/2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA																		
CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOCA-CE																		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**

*g*

*g*

*Wash*