



**LEXON**  
07.191.777/0001-20



**PROPOSTA DE PREÇOS**

À  
Prefeitura Municipal de Meruoca  
Comissão Permanente de Licitação

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1309.01/2023**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE, MERUOCA-CE.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1309.01/2023**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$230.738,56 (DUZENTOS E TRINTA MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**, com prazo de execução obedecendo o prazo estabelecido para cada serviço de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.

Proponente: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli  
Endereço: Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000  
CNPJ: 07.191.777/0001-20  
Dados Bancários: Banco: Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0  
E-mail: lexonn@outlook.com  
Telefone: (88) 9 9912-9974

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Jorge Luiz Medeiro de Araújo**, Carteira de Identidade nº **200103078817** expedida em 24/06/2019, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF nº **988.143.703-20** como representante legal desta empresa.


Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

**Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.**

Morada Nova/CE, 16 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

  
Lexon Serviços  
Jorge Luis Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703 - 20

  
Engenheiro Civil  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869



**LEXON**  
07.191.777/0001-20



### 1.1 RESUMO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.859,45	1,67
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 50.968,62	22,09
3	PISO	R\$ 69.302,86	30,04
4	PAISAGISMO	R\$ 65.642,66	28,45
5	INSTALAÇÕES	R\$ 30.664,15	13,29
6	PINTURA	R\$ 721,35	0,31
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 9.579,47	4,15
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 51.617,63	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 179.120,93	
VALOR TOTAL:		R\$ 230.738,56	

Duzentos e Trinta Mil Setecentos e Trinta e Oito reais e Cinquenta e Seis centavos

**Lexon Serviços**  
Jorge Luis Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703 – 20

**Engenheiro Civil**  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

### 1.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.859,45
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 150,73	R\$ 43,44	R\$ 194,17	R\$ 1.165,02
1.2	C1075	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,63	R\$ 14,03	R\$ 4,04	R\$ 18,07	R\$ 137,87
1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 371,33	R\$ 107,02	R\$ 478,35	R\$ 2.391,75
1.4	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	686,70	R\$ 0,19	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 164,81
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 50.968,62
2.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	32,97	R\$ 105,61	R\$ 30,44	R\$ 136,05	R\$ 4.485,57
2.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	8,24	R\$ 89,29	R\$ 25,73	R\$ 115,02	R\$ 947,76
2.3	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	SEINFRA	M3	408,29	R\$ 4,31	R\$ 1,24	R\$ 5,55	R\$ 2.266,01
2.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	367,08	R\$ 89,07	R\$ 25,67	R\$ 114,74	R\$ 42.118,76
2.5	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	SEINFRA	M	15,26	R\$ 54,58	R\$ 15,73	R\$ 70,31	R\$ 1.072,93
2.6	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	2,29	R\$ 26,30	R\$ 7,58	R\$ 33,88	R\$ 77,59
3	PISO								R\$ 69.302,86
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	251,97	R\$ 23,71	R\$ 6,83	R\$ 30,54	R\$ 7.695,16
3.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CHIZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	256,65	R\$ 40,77	R\$ 11,75	R\$ 52,52	R\$ 13.479,26
3.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	23,40	R\$ 46,89	R\$ 13,51	R\$ 60,40	R\$ 1.413,36
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	31,12	R\$ 112,33	R\$ 32,37	R\$ 144,70	R\$ 4.503,06
3.5	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	134,78	R\$ 12,35	R\$ 3,56	R\$ 15,91	R\$ 2.144,35
3.6	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6.0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	SEINFRA	M2	101,00	R\$ 82,57	R\$ 23,80	R\$ 106,37	R\$ 10.743,37

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce. Cep: 62.940-000 Fone:[88] 9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com


3.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PRÉPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,32	R\$ 403,39	R\$ 116,26	R\$ 519,67	R\$ 2.244,89
3.8	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	52,23	R\$ 55,01	R\$ 15,85	R\$ 70,86	R\$ 3.701,02
3.9	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	73,27	R\$ 221,59	R\$ 63,86	R\$ 285,45	R\$ 20.914,92
3.10	C3025	PISO MORTO CONCRETO Fck=13,SMPs C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,66	R\$ 522,50	R\$ 150,58	R\$ 673,08	R\$ 2.463,47
<b>4</b>	<b>PAISAGISMO</b>								<b>R\$ 65.642,66</b>
4.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 921,47	R\$ 265,57	R\$ 1.187,04	R\$ 10.683,36
4.2	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	184,00	R\$ 58,85	R\$ 16,96	R\$ 75,81	R\$ 13.949,04
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	82,80	R\$ 20,63	R\$ 5,95	R\$ 26,58	R\$ 2.200,82
4.4	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	134,78	R\$ 144,92	R\$ 41,77	R\$ 186,69	R\$ 25.162,08
4.5	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 48,47	R\$ 13,97	R\$ 62,44	R\$ 249,76
4.6	COMPME001	LIXEIRA DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE AÇO	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 395,03	R\$ 113,85	R\$ 508,88	R\$ 3.053,28
4.7	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 636,07	R\$ 183,32	R\$ 819,39	R\$ 819,39
4.8	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 866,73	R\$ 249,79	R\$ 1.116,52	R\$ 1.116,52
4.9	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1,96	R\$ 304,13	R\$ 87,65	R\$ 391,78	R\$ 767,89
4.10	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	14,00	R\$ 118,70	R\$ 34,21	R\$ 152,91	R\$ 2.140,74
4.11	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	112,47	R\$ 37,96	R\$ 10,94	R\$ 48,90	R\$ 5.499,78
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>								<b>R\$ 30.664,15</b>
5.1	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.152,30	R\$ 332,09	R\$ 1.484,39	R\$ 5.937,56
5.2	C4791	LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 2.637,79	R\$ 760,21	R\$ 3.398,00	R\$ 10.194,00
5.3	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 308,56	R\$ 88,93	R\$ 397,49	R\$ 4.769,88
5.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 272,80	R\$ 78,62	R\$ 351,42	R\$ 2.459,94
5.5	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	259,86	R\$ 7,19	R\$ 2,07	R\$ 9,26	R\$ 2.406,30
5.6	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.345,27	R\$ 387,71	R\$ 1.732,98	R\$ 1.732,98
5.7	C1197	ELETRODUTO PVC RGSC, INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	103,94	R\$ 22,78	R\$ 6,57	R\$ 29,35	R\$ 3.050,64
5.8	C4767	HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X200MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 87,60	R\$ 25,25	R\$ 112,85	R\$ 112,85
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>								<b>R\$ 721,35</b>
6.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	9,66	R\$ 14,26	R\$ 4,11	R\$ 18,37	R\$ 177,45
6.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	12,40	R\$ 20,69	R\$ 5,96	R\$ 26,65	R\$ 330,46
6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,41	R\$ 37,57	R\$ 10,83	R\$ 48,40	R\$ 213,44
<b>7</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>R\$ 9.579,47</b>
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	686,70	R\$ 10,83	R\$ 3,12	R\$ 13,95	R\$ 9.579,47
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 51.617,63</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 179.120,93</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 230.738,56</b>

Duzentos e Trinta Mil Setecentos e Trinta e Oito reais e Cinquenta e Seis centavos

**Lexon Serviços**  
Jorge Luís Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703 – 20

**Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro**  
Engenheiro Civil  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA



### 1.3 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,41	R\$ 36,12
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,87	R\$ 24,87
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,55	R\$ 56,48
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,46	R\$ 7,32
TOTAL Material:					R\$ 119,79
Mão de Obra					
	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,99000000	R\$ 15,55	R\$ 30,94
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,94
VALOR:					R\$ 150,73

1.2. C1075 DEMOLIÇÃO DE SARIETA OU SARIETÃO DE CONCRETO (M2)					
N. Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07960000	R\$ 20,77	R\$ 1,65
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,79600000	R\$ 15,55	R\$ 12,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,03
VALOR:					R\$ 14,03

1.3. C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)					
Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	23,88000000	R\$ 15,55	R\$ 371,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 371,33
VALOR:					R\$ 371,33

1.4. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00060000	R\$ 238,70	R\$ 0,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,14
Mão de Obra					
	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00298500	R\$ 15,55	R\$ 0,05
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,05
VALOR:					R\$ 0,19

2.1. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 74,35	R\$ 85,50
TOTAL Material:					R\$ 85,50
Mão de Obra					
	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,29350000	R\$ 15,55	R\$ 20,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,11
VALOR:					R\$ 105,61

2.2. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 60,16
TOTAL Material:					R\$ 69,18
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,29350000	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,11
VALOR:					R\$ 89,29

2.3. C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM (M3)					
Equipamento Custo Horário	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03330000	R\$ 129,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,31
VALOR:					R\$ 4,31

2.4. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)					
Equipamento Custo Horário	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 134,45
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 42,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 6,18
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 60,58
TOTAL Material:					R\$ 66,64
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,04475000	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,25
VALOR:					R\$ 89,07

2.5. C0109 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm (M)					
Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00120000	R\$ 67,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,49000000	R\$ 0,56
12188	TUBO CONCRETO SIMPLES. CLASSE PS-1, DN=300MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 28,74
TOTAL Material:					R\$ 29,66
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29850000	R\$ 20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20395000	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,92
VALOR:					R\$ 54,58

2.6. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)					
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,69150000	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,30
VALOR:					R\$ 26,30

3.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,42	R\$ 3,42
					TOTAL Material:	R\$ 3,42
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14925000	R\$ 20,77	R\$ 3,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24875000	R\$ 15,55	R\$ 3,87
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,97
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,47	R\$ 1,12
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 336,20	R\$ 11,43
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,13	R\$ 0,15
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,00	R\$ 0,62
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,32
					VALOR:	R\$ 23,71

3.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,37	R\$ 2,07
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 42,05	R\$ 0,17
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,24
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 67,16	R\$ 3,81
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 60,16	R\$ 0,39
19513	TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,56	R\$ 28,56
					TOTAL Material:	R\$ 32,76
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15870250	R\$ 20,77	R\$ 3,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15870250	R\$ 15,55	R\$ 2,47
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,77
					VALOR:	R\$ 40,77

3.3. C5027 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,37	R\$ 2,07
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 42,05	R\$ 0,17
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,24
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 67,16	R\$ 3,81
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 60,16	R\$ 0,39
19512	TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,68	R\$ 34,68
					TOTAL Material:	R\$ 38,88

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15870250	R\$ 20,77	R\$ 3,30
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15870250	R\$ 15,55	R\$ 2,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,77
VALOR:						R\$ 46,89

**3.4. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 67,16	R\$ 1,22
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 1,09	R\$ 2,98
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,56	R\$ 1,57
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 49,23	R\$ 54,15
TOTAL Material:						R\$ 59,92

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,59200000	R\$ 20,77	R\$ 33,07
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,24375000	R\$ 15,55	R\$ 19,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,41
VALOR:						R\$ 112,33

**3.5. C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12294	AGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	R\$ 4,61	R\$ 0,21
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,33000000	R\$ 6,39	R\$ 2,11
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05600000	R\$ 106,60	R\$ 5,97
TOTAL Material:						R\$ 8,29

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,19900000	R\$ 18,95	R\$ 3,77
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,01850700	R\$ 15,55	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,06
VALOR:						R\$ 12,35

**3.6. C1089 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE (M2)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,12500000	R\$ 74,35	R\$ 9,29
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,75000000	R\$ 0,56	R\$ 2,10
16201	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 42,59	R\$ 44,72
TOTAL Material:						R\$ 56,11

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,62187500	R\$ 20,77	R\$ 12,92
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,87062500	R\$ 15,55	R\$ 13,54
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,46
VALOR:						R\$ 82,57

**3.7. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 67,16	RS 52,25
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,81	RS 73,22
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,56	RS 123,20
TOTAL Material:						RS 248,67
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	9,95000000	R\$ 15,55	RS 154,72
TOTAL Mão de Obra:						RS 154,72
VALOR:						RS 403,39

3.8. 92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04440000	R\$ 0,96	RS 0,04
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R\$ 10,80	RS 0,04
91278	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04410000	R\$ 0,61	RS 0,03
91277	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 10,01	RS 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 0,15
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO IAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA IAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 139,30	RS 7,91
00040517	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00450000	R\$ 42,91	RS 43,10
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00110000	R\$ 98,92	RS 0,11
TOTAL Material:						RS 51,12
Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000060	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09630000	R\$ 22,16	RS 2,13
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09630000	R\$ 16,70	RS 1,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 3,74
VALOR:						RS 55,01

3.9. C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 221,59	RS 221,59
TOTAL Material:						RS 221,59
VALOR:						RS 221,59

3.10. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,99000000	R\$ 20,77	RS 41,33





12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	5,5500000	R\$ 15,55	R\$ 92,83
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 134,16
<b>Serviço</b>						
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,0000000	R\$ 388,34	R\$ 388,34
TOTAL Serviço:						R\$ 388,34
VALOR:						R\$ 522,50

**4.1. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)**

<b>Material</b>						
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,0000000	R\$ 921,47	R\$ 921,47
TOTAL Material:						R\$ 921,47
VALOR:						R\$ 921,47

**4.2. C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)**


<b>Mão de Obra</b>						
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	1,0000000	R\$ 26,65	R\$ 26,65
11731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,3000000	R\$ 13,97	R\$ 4,19
TOTAL Material:						R\$ 30,84
<b>Mão de Obra</b>						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,74625000	R\$ 16,77	R\$ 12,51
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,74625000	R\$ 20,77	R\$ 15,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,01
VALOR:						R\$ 58,85

**4.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

<b>Material</b>						
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 17,30	R\$ 0,68
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,87	R\$ 3,98
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,62	R\$ 1,64
7	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,55	R\$ 0,22
TOTAL Material:						R\$ 6,52
<b>Mão de Obra</b>						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34825000	R\$ 16,77	R\$ 5,84
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39800000	R\$ 20,77	R\$ 8,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,11
VALOR:						R\$ 20,63

**4.4. C0230 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)**

<b>Equipamento Custo Horário</b>						
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,14670000	R\$ 129,28	R\$ 18,97
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	R\$ 127,50	R\$ 0,09
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00770000	R\$ 134,45	R\$ 1,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 20,10
<b>Material</b>						
10030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,22000000	R\$ 4,05	R\$ 0,89



Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	0,02200000	M3	0,02200000	R\$ 155,78	R\$ 3,43
12294 ÁGUA	0,04630000	M3	0,04630000	R\$ 4,61	R\$ 0,21
10143 ARVORE ORNAMENTAL	1,45000000	UN	1,45000000	R\$ 37,48	R\$ 54,35
10444 CALCARIO DOLOMITICO	0,22000000	KG	0,22000000	R\$ 0,09	R\$ 0,02
11842 SACOS PLÁSTICOS	0,00090000	UN	0,00090000	R\$ 0,14	R\$ 0,00
12077 TERRA VEGETAL	0,19500000	M3	0,19500000	R\$ 106,60	R\$ 20,79
TOTAL Material:					R\$ 79,69

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	0,01960150	H	0,01960150	R\$ 16,77	R\$ 0,33
11277 JARDINEIRO	0,84117300	H	0,84117300	R\$ 18,95	R\$ 15,94
12543 SERVENTE	1,85577450	H	1,85577450	R\$ 15,55	R\$ 28,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,13
VALOR:					R\$ 144,92

4.229 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10143 ARVORE ORNAMENTAL	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 37,48	R\$ 37,48
TOTAL Material:					R\$ 37,48

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277 JARDINEIRO	0,58008500	H	0,58008500	R\$ 18,95	R\$ 10,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,99
VALOR:					R\$ 48,47

4.6. COMPME001 LIXEIRA DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE AÇO (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17480 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" ( 9,5MM - 74,48 KG/M2)	13,32000000	KG	13,32000000	R\$ 6,63	R\$ 88,31
12335 FERRO CHATO 2.1/2" x 1/2" (6,33KG/M)	2,82000000	KG	2,82000000	R\$ 8,29	R\$ 23,38
11723 PRANCHA 3 X 16 CM	9,00000000	M	9,00000000	R\$ 17,10	R\$ 153,90
TOTAL Material:					R\$ 265,59

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	2,78600000	H	2,78600000	R\$ 20,77	R\$ 57,87
11858 SERRALHEIRO	0,89550000	H	0,89550000	R\$ 20,77	R\$ 18,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 76,47

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	0,35560000	M2	0,35560000	R\$ 37,57	R\$ 13,36
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,92000000	M2	1,92000000	R\$ 20,63	R\$ 39,61
TOTAL Serviço:					R\$ 52,97
VALOR:					R\$ 395,03

4.7. C3645 ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)


Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16718 ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 570,15	R\$ 570,15
TOTAL Material:					R\$ 570,15

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

*[Handwritten signatures and marks]*



**LEXON**  
07.191.777/0001-20



Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 374,18	R\$ 44,90
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 41,00	R\$ 4,92
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 134,16	R\$ 16,10
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 65,92</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 636,07</b>

**4.8. C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)**

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I5720 GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFECC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 800,81	R\$ 800,81
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 800,81</b>
Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 374,18	R\$ 44,90
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 41,00	R\$ 4,92
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 134,16	R\$ 16,10
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 65,92</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 866,73</b>

**4.9. C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)**

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	R\$ 0,56	R\$ 1,46
I1659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 221,53	R\$ 232,61
I7890 REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 3,85	R\$ 0,96
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 235,03</b>
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,49250000	R\$ 20,77	R\$ 31,00
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,74125000	R\$ 15,55	R\$ 27,08
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 58,08</b>
Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 440,79	R\$ 11,02
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 11,02</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 304,13</b>

**4.10. C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)**

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0878 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 7,79	R\$ 1,56
I6233 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 22,17	R\$ 8,87
I1952 TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 10,07	R\$ 6,04
I2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	2,70000000	R\$ 22,55	R\$ 60,89
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 77,36</b>
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,99500000	R\$ 20,77	R\$ 20,67
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,99500000	R\$ 20,77	R\$ 20,67
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 41,34</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 118,70</b>

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON  
07.191.777/0001-20



4.11. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,76	R\$ 34,76
TOTAL Material:						R\$ 34,76
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16875200	R\$ 18,95	R\$ 3,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,20
VALOR:						R\$ 37,96

5.1. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	R\$ 67,16	R\$ 11,28
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	R\$ 75,81	R\$ 16,00
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	R\$ 1,95	R\$ 31,20
	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	R\$ 0,56	R\$ 29,68
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 10,91	R\$ 43,64
16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.5/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 412,57	R\$ 412,57
16695	SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 105,59	R\$ 105,59
TOTAL Material:						R\$ 649,96
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34825000	R\$ 20,77	R\$ 7,23
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	31,84000000	R\$ 15,55	R\$ 495,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 502,34
VALOR:						R\$ 1.152,30

5.2. C4791 LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,33	R\$ 31,33
	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 3,93	R\$ 47,16
10503	CELULA FOTOELTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,73	R\$ 34,73
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 3,48	R\$ 41,76
11484	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,16	R\$ 41,16
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEMÉ REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 254,62	R\$ 254,62
16794	NÚCLEO P/01 LUMINÁRIA FAB. RECMÉ REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 57,41	R\$ 57,41
19474	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 68,35	R\$ 68,35
TOTAL Material:						R\$ 576,52
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,28850000	R\$ 16,77	R\$ 38,28
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,28850000	R\$ 20,77	R\$ 47,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 85,81
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.975,36	R\$ 1.975,36
TOTAL Serviço:						R\$ 1.975,36

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88) 9912-9974 E-Mail: lexon@outlook.com



**5.3. C4915 PROJETER EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11456 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,59	R\$ 60,59
19487 PROJETER EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 73,78	R\$ 73,78
19475 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 99,49	R\$ 99,49
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 233,86</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,99000000	R\$ 16,77	R\$ 33,37
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,99000000	R\$ 20,77	R\$ 41,33
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 74,70</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 308,56</b>

**5.4. 0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R\$ 8,24	R\$ 10,85
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 10,00	R\$ 0,22
10109 AREJA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 67,16	R\$ 7,05
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 75,81	R\$ 3,18
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,45000000	R\$ 1,09	R\$ 5,95
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 x 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 30,18	R\$ 3,02
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,17800000	R\$ 0,56	R\$ 14,66
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 9,96	R\$ 0,30
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	100,80000000	R\$ 0,58	R\$ 58,46
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 103,69</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11442500	R\$ 16,77	R\$ 1,92
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60197500	R\$ 16,77	R\$ 10,10
ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11442500	R\$ 20,77	R\$ 2,38
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60197500	R\$ 20,77	R\$ 12,50
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,89246500	R\$ 20,77	R\$ 60,08
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,28146000	R\$ 15,55	R\$ 82,13
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 169,11</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 272,80</b>


**5.5. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,66	R\$ 2,71
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 2,71</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11940000	R\$ 16,77	R\$ 2,00
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11940000	R\$ 20,77	R\$ 2,48
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 4,48</b>



LEXON  
07.191.777/0001-20



VALOR: R\$ 7,19

5.6. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA UN	3,00000000	R\$ 0,90	R\$ 2,70
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA UN	3,00000000	R\$ 1,05	R\$ 3,15
10338	CABO COBRE NU 25MM <sup>2</sup>	SEINFRA M	2,00000000	R\$ 16,13	R\$ 36,26
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM <sup>2</sup>	SEINFRA M	1,00000000	R\$ 5,66	R\$ 5,66
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 81,52	R\$ 81,52
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 346,33	R\$ 346,33
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 2,58	R\$ 2,58
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA M	1,50000000	R\$ 2,80	R\$ 4,20
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 68,93	R\$ 68,93
11720	POSTE DE CONCRETO DUPL T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 614,65	R\$ 614,65
TOTAL Material:					R\$ 1.165,88
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	4,77600000	R\$ 16,77	R\$ 80,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	4,77600000	R\$ 20,77	R\$ 99,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 179,29
VALOR:					R\$ 1.345,27

5.7. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA M	1,10000000	R\$ 5,43	R\$ 5,97
TOTAL Material:					R\$ 5,97
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,44775000	R\$ 16,77	R\$ 7,51
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,44775000	R\$ 20,77	R\$ 9,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,81
VALOR:					R\$ 22,78

5.8. C4767 HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000MM (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18083	HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13 x 2000mm	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 22,75	R\$ 22,75
TOTAL Material:					R\$ 22,75
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	2,38800000	R\$ 16,77	R\$ 40,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	1,19400000	R\$ 20,77	R\$ 24,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 64,85
VALOR:					R\$ 87,60

6.1. C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA H	0,00000000	R\$ 36,54	R\$ 0,00

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88) 9982-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	R\$ 92,62	R\$ 0,66
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	R\$ 69,83	R\$ 0,10
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	R\$ 151,67	R\$ 0,87
10573	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	R\$ 22,76	R\$ 0,03
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	R\$ 76,30	R\$ 0,44
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 2,10</b>

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12521	SEINFRA	KG	0,55000000	R\$ 5,68	R\$ 3,12
12543	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 15,91	R\$ 7,96
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 11,08</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEINFRA	H	0,05685715	R\$ 15,55	R\$ 0,88
12567	SEINFRA	H	0,00710715	R\$ 27,64	R\$ 0,20
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 1,08</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 14,26</b>

**6.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)**

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 17,10	R\$ 0,86
11488	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,85	R\$ 1,42
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,55	R\$ 0,14
12097	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 24,47	R\$ 4,16
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 6,58</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	SEINFRA	H	0,34825000	R\$ 16,77	R\$ 5,84
12395	SEINFRA	H	0,39800000	R\$ 20,77	R\$ 8,27
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 14,11</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 20,69</b>

**6.279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)**

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 17,10	R\$ 0,51
11100	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,87	R\$ 3,98
11346	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,68	R\$ 0,50
12293	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 22,47	R\$ 2,70
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 7,69</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	SEINFRA	H	0,79600000	R\$ 16,77	R\$ 13,35
12395	SEINFRA	H	0,79600000	R\$ 20,77	R\$ 16,53
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 29,88</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 37,57</b>

**7.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)**

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEINFRA	H	0,69650000	R\$ 15,55	R\$ 10,83

*Handwritten signatures and initials.*



**LEXON**  
07.191.777/0001-20



TOTAL Mão-de-Obra:	R\$ 10,83
VALOR:	R\$ 10,83

**Lexon Serviços**  
Jorge Luis Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703 - 20

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
**Engenheiro Civil**  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. N°- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

**1.4 CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.859,45	100,00%			100,00%
			R\$ 3.859,45			R\$ 3.859,45
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 50.968,62	100,00%			100,00%
			R\$ 50.968,62			R\$ 50.968,62
3	PISO	R\$ 69.302,86		100,00%		100,00%
				R\$ 69.302,86		R\$ 69.302,86
4	PAISAGISMO	R\$ 65.642,66			100,00%	100,00%
					R\$ 65.642,66	R\$ 65.642,66
5	INSTALAÇÕES	R\$ 30.664,15		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 15.332,08	R\$ 15.332,07	R\$ 30.664,15
6	PINTURA	R\$ 721,35			100,00%	100,00%
					R\$ 721,35	R\$ 721,35
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 9.579,47			100,00%	100,00%
					R\$ 9.579,47	R\$ 9.579,47
R\$ 230.738,56			R\$ 54.828,07	R\$ 84.634,94	R\$ 91.275,55	R\$ 230.738,56
			R\$ 54.828,07	R\$ 139.463,01	R\$ 230.738,56	

**Lexon Serviços**  
Jorge Luis Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703 - 20

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
**Engenheiro Civil**  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. N°- 326363/D-CE | RNP: 0616056869



**1.1 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**A + B + C + D = 83,85 47,76**

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60





LEXON  
07.191.777/0001-20



A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>48,36</b>	<b>19,04</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

A + B + C + D = 84,44 47,48

Lexon Serviços  
Jorge Luis Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703 - 20

Engenheiro Civil  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869



**1.2 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.**

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	0,80
S + G	Garantia/seguros	6,16
L	Lucro	6,96
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

AC	DF	R	DESCRIÇÃO	
			<b>Despesas Indiretas</b>	3,00
AC			Administração central	0,59
DF			Despesas financeiras	0,97
R			Riscos	4,56
			<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

I	DESCRIÇÃO	
	<b>Impostos</b>	0,65
	PIS	3,00
	COFINS	5,00
	ISS	4,50
	CPRB	13,15
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

BDI = 28,82%

**Lexon Serviços**  
Jorge Luis Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703 - 20

**Engenheiro Civil**  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869