



**D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**21.403.984/0001-21**

**PROPOSTA REGISTRADA**

**Dados do Processo**

Município: Meruoca / CE  
Número do processo: 0907.001/2024  
Número do certame: 0907.001/2024  
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Meruoca  
Modalidade: Dispensa Eletrônica  
Data da abertura: 18/07/2024 às 10:00

**Dados do Fornecedor**

Razão social: D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ/MF: 21.403.984/0001-21  
Endereço: \*\*\*\*  
Telefone: \*\*\*\* / 85982179009  
E-mail: D3SERVI@HOTMAIL.COM

**Dados das Declarações**

**DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS** SIM  
Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


**Declaração de conhecimento de informações** SIM  
Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

**DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM** SIM  
Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL** SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS** SIM  
Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



**D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**21.403.984/0001-21**

**DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE**

**SIM**

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

**DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS**

**SIM**

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

**DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP**

**SIM**

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**SIM**

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

**DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS**


**SIM**

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE ME/EPP**

**SIM**

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



**D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**21.403.984/0001-21**

**Dados da Proposta de Preços**

1 - REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MERUOCA CE

Especificação: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MERUOCA CE

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 61.030,00

Valor total: R\$ 61.030,00

Fabricante/Marca: própria

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 70.495,56

Total geral da proposta: R\$ 61.030,00 (sessenta e um mil e trinta reais)

**Validade da Proposta**

Proposta válida por: 90 dias

**Dados de Registro da Proposta**

Data de finalização do registro da proposta: 16 de Julho de 2024 às 19:14

**Dados do Usuário:**

Usuário logado como: D3

E-mail: D3SERVI@HOTMAIL.COM

CPF/MF: 21.403.984/0001-21

**CARTA PROPOSTA**

Ao Agente de Contratação

MERUOCA-CE

REF.: **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024**

**OBJETO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024** pelo preço global de **R\$ 68.029,25 (Sessenta e Oito Mil Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)**, com prazo de execução de **02 (dois)** meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Randal Linhares Menezes**, portador da Carteira de Identidade nº 2002031010978 SSP-CE e CPF nº 004.872.203-07, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Sobral (CE), 18 de julho de 2024.

Atenciosamente,

FRANCISCO RANDAL  
LINHARES  
MENEZES:00487220307

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO RANDAL LINHARES  
MENEZES:00487220307  
Dados: 2024.07.18 09:48:28 -03'00'

**CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA**  
**CNPJ: 39.336.452/0001-84**

Francisco Randal Linhares Menezes - Titular

CPF: 004.872.203-07  
JOAO BATISTA  
MOREIRA:03904296353

Assinado de forma digital por JOAO  
BATISTA MOREIRA:03904296353  
Dados: 2024.07.18 09:48:48 -03'00'

**CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA**  
**CNPJ: 39.336.452/0001-84**

João Batista Moreira - Resp. Técnico

CREA/CE: 19220

**CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA**  
**CNPJ: 39.336.452/0001-84**

Rua Sinhá Saboia, 611 Sinhá Saboia CEP: 62.050-280 Sobral-CE  
Fone: (88) 9.9902-9656 E-mail: construsol.sobral@gmail.com

**DECLARAÇÃO**

Ao Agente de Contratação

MERUOCA-CE

REF.: **DISPENSA ELETRÔNICA N° 0907.001/2024**

**OBJETO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE.**



A empresa **CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.336.452/0001-84, com sede à Rua Sinhá Saboia, 611, Sinhá Saboia, Sobral - CE, Declaro que nos valores apresentados estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos com máquinas, equipamentos, materiais e ferramentas, Seguros, mão de obra e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual inclusive a margem de lucro. Tudo em consonância com o Edital.

**CONSTRUSOL** Sobral (CE), 18 de julho de 2024.  
FRANCISCO RANDAL LINHARES MENEZES:00487220307  
Assinado de forma digital por FRANCISCO RANDAL LINHARES MENEZES:00487220307  
Dados: 2024.07.18 09:49:12 -03'00'

**CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA**

**CNPJ: 39.336.452/0001-84**

Francisco Randal Linhares Menezes - Titular

CPF: 004.872.203-07

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE

CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 0907.001/2024


PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ORÇAMENTO BASICO	R\$ 68.029,25	100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.902,62	4,27%
1.2	REVESTIMENTOS	R\$ 39.275,79	57,73%
1.3	ESTRUTURA	R\$ 1.238,40	1,82%
1.4	PINTURA	R\$ 388,26	0,57%
1.5	ESQUADRIAS	R\$ 15.450,00	22,71%
1.6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.375,05	3,49%
1.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 2.571,27	3,78%
1.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 2.762,90	4,06%
1.9	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 1.064,96	1,57%

VALOR TOTAL: R\$ 68.029,25 100,00%

Sessenta e Oito Mil Vinte e Nove reais e Vinte e Cinco centavos

FRANCISCO RANDAL  
LINHARES  
MENEZES:00487220307

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO RANDAL LINHARES  
MENEZES:00487220307  
Dados: 2024.07.17 15:27:30 -03'00'

JOAO BATISTA  
MOREIRA:0390429635  
3

Assinado de forma digital por  
JOAO BATISTA  
MOREIRA:03904296353  
Dados: 2024.07.17 15:27:43 -03'00'

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA IN  
MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 0907.001/2024

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 02 (DOIS) MESES

SERVIÇOS:


PRazo DE VALIDADE DA 60 (SESSENTA) DIAS

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM EPI	COM EPI	SEM EPI	COM EPI
1		ORÇAMENTO BASICO						R\$ 52.810,16	R\$ 68.029,25
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.253,24	R\$ 2.902,62
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 375,54	R\$ 483,77	R\$ 2.253,24	R\$ 2.902,62
1.2		REVESTIMENTOS						R\$ 30.489,54	R\$ 39.275,79
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 626,39	R\$ 806,92	R\$ 2.004,45	R\$ 2.582,14
1.2.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PISO	SEINFRA	M2	64,00	R\$ 95,85	R\$ 123,47	R\$ 6.134,40	R\$ 7.902,08
1.2.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PAREDE	SEINFRA	M2	13,40	R\$ 104,38	R\$ 134,46	R\$ 1.398,69	R\$ 1.801,76
1.2.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 3030 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	77,40	R\$ 12,70	R\$ 16,36	R\$ 982,98	R\$ 1.266,26
1.2.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	215,40	R\$ 7,29	R\$ 9,39	R\$ 1.570,27	R\$ 2.022,61
1.2.6	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	13,40	R\$ 35,09	R\$ 45,20	R\$ 470,21	R\$ 605,68
1.2.7	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	202,00	R\$ 40,71	R\$ 52,44	R\$ 8.223,42	R\$ 10.592,88
1.2.8	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (Øx19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	18,28	R\$ 61,94	R\$ 79,79	R\$ 1.132,26	R\$ 1.458,56
1.2.9	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	73,65	R\$ 116,40	R\$ 149,95	R\$ 8.572,86	R\$ 11.043,82
1.3		ESTRUTURA						R\$ 961,16	R\$ 1.238,40
1.3.1	C3273	CONCRETO PVIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,48	R\$ 462,67	R\$ 596,01	R\$ 222,08	R\$ 286,08
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	48,00	R\$ 12,37	R\$ 15,94	R\$ 593,76	R\$ 765,12
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 145,32	R\$ 187,20	R\$ 145,32	R\$ 187,20
1.4		PINTURA						R\$ 301,46	R\$ 388,26
1.4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 20,80	R\$ 26,79	R\$ 31,20	R\$ 40,19
1.4.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 12,73	R\$ 16,40	R\$ 19,10	R\$ 24,60
1.4.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	18,40	R\$ 13,65	R\$ 17,58	R\$ 251,16	R\$ 323,47
1.5		ESQUADRIAS						R\$ 11.993,49	R\$ 15.450,00
1.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 608,03	R\$ 783,26	R\$ 2.547,32	R\$ 3.289,69
1.5.2	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 434,93	R\$ 560,28	R\$ 1.824,71	R\$ 2.353,18
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.006,30	R\$ 1.296,32	R\$ 3.018,90	R\$ 3.888,96



SERVICO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA IN  
MUNICIPIO DE MERUOCA/CE  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 0907.001/2024  
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 02 (DOIS) MESES  
SERVIÇOS:  
PRAZO DE VALIDADE DA 60 (SESSENTA) DIAS  
PROPOSTA:  
DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024

CAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.5.4	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,92	R\$ 294,01	R\$ 378,74	R\$ 2.916,58	R\$ 3.757,10
1.5.5	C2870	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm. COLOCADO	SEINFRA	M2	9,92	R\$ 169,11	R\$ 217,85	R\$ 1.677,57	R\$ 2.161,07
<b>1.6</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>								
1.6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 628,41	R\$ 809,52	R\$ 628,41	R\$ 809,52
1.6.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 517,67	R\$ 666,86	R\$ 517,67	R\$ 666,86
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 697,62	R\$ 898,67	R\$ 697,62	R\$ 898,67
<b>1.7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>								
1.7.1	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 108,56	R\$ 139,85	R\$ 977,04	R\$ 1.288,65
1.7.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 27,58	R\$ 35,53	R\$ 330,96	R\$ 426,36
1.7.3	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 33,24	R\$ 42,82	R\$ 199,44	R\$ 256,92
1.7.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	40,20	R\$ 6,79	R\$ 8,75	R\$ 272,96	R\$ 351,75
1.7.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	8,47	R\$ 8,55	R\$ 11,01	R\$ 72,42	R\$ 93,25
1.7.6	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 96,24	R\$ 123,98	R\$ 96,24	R\$ 123,98
1.7.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,43	R\$ 30,18	R\$ 23,43	R\$ 30,18
1.7.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,43	R\$ 30,18	R\$ 23,43	R\$ 30,18
<b>1.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>								
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 251,72	R\$ 324,27	R\$ 755,16	R\$ 972,81
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 234,35	R\$ 301,89	R\$ 703,05	R\$ 905,67
1.8.3	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 353,81	R\$ 455,78	R\$ 353,81	R\$ 455,78
1.8.4	C2625	TUBO PVC SÓLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	9,80	R\$ 23,63	R\$ 30,44	R\$ 231,57	R\$ 298,31
1.8.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	4,20	R\$ 24,09	R\$ 31,03	R\$ 101,18	R\$ 130,33
<b>1.9</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>								
1.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	64,00	R\$ 12,92	R\$ 16,94	R\$ 826,88	R\$ 1.064,96
						<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 68.029,25</b>	
						<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 68.029,25</b>	


Assinado de forma digital por FRANCISCO RAYDIAL LINHARES MENEZES:0080720307  
125  
RUBRICA

Sessenta e Oito Mil Vinte e Nove reais e Vinte e Cinco centavos



SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE  
CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE  
MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS  
DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 34,2128	R\$ 5,8162
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 82,4970	R\$ 82,4970
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 44,0619	R\$ 7,4905
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 47,6245	R\$ 71,4368
TOTAL Material:						R\$ 167,2405

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 200,3400

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 636,4600	R\$ 7,9558
TOTAL Serviço:						R\$ 7,9558

VALOR:	R\$ 375,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 130,69
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 108,23
VALOR COM BDI:	R\$ 483,77

### C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 159,0800

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 467,3100	R\$ 467,3100
TOTAL Serviço:						R\$ 467,3100

VALOR:	R\$ 626,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 188,29
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 180,53
VALOR COM BDI:	R\$ 806,92

### C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 24,4579	R\$ 26,9037
TOTAL Material:						R\$ 26,9037

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 22,1520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,1440

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 890,2200	R\$ 17,8044
TOTAL Serviço:					R\$ 17,8044	

VALOR:	R\$ 95,85
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 41,03
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 27,62
VALOR COM BDI:	R\$ 123,47

### C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 24,4579	R\$ 26,9037
TOTAL Material:					R\$ 26,9037	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,6680	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 890,2200	R\$ 17,8044
TOTAL Serviço:					R\$ 17,8044	

VALOR:	R\$ 104,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 46,53
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 30,08
VALOR COM BDI:	R\$ 134,46

### C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67500000	R\$ 6,1922	R\$ 4,1797
TOTAL Material:					R\$ 4,1797	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,5240	

VALOR:	R\$ 12,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,49
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,66
VALOR COM BDI:	R\$ 16,36

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 78,7742	R\$ 0,4805
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,6892	R\$ 1,6262
TOTAL Material:					R\$ 2,1067

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1850

VALOR:	R\$ 7,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,37
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 2,10
VALOR COM BDI:	R\$ 9,39

### C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,02430000	R\$ 78,7742	R\$ 1,9142
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,84000000	R\$ 0,6692	R\$ 3,9081
TOTAL Material:					R\$ 5,8223

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,2640

VALOR:	R\$ 35,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,97
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 10,11
VALOR COM BDI:	R\$ 45,20

### C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	R\$ 605,6200	R\$ 15,1405
TOTAL Serviço:					R\$ 15,1405

VALOR:	R\$ 40,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,59
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 11,73
VALOR COM BDI:	R\$ 52,44

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE

CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 78,7742	R\$ 1,1816
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9048	R\$ 1,9725
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,6692	R\$ 1,4589
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,4995	R\$ 12,4875
TOTAL Material:					R\$ 17,1005	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 44,8352		

VALOR:	R\$ 61,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 28,98
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 17,85
VALOR COM BDI:	R\$ 79,79

### C4496 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18321	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 116,3988	R\$ 116,3988
TOTAL Material:					R\$ 116,3988	

VALOR:	R\$ 116,40
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 33,55
VALOR COM BDI:	R\$ 149,95

### C3273 CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento-Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,8100	R\$ 0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,7700	R\$ 28,7700
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 28,7700		

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,6692	R\$ 233,5508
TOTAL Material:					R\$ 233,5508	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,7600
--------------------	--------------

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 8,6000	R\$ 7,4553
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 98,2500	R\$ 82,1370
TOTAL Serviço:						R\$ 89,5923

VALOR:	R\$ 462,67
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 102,29
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 133,34
VALOR COM BDI:	R\$ 596,01

### 151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 165,8600	R\$ 1,3269
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,3269

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 6,9274	R\$ 7,2738
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,5795	R\$ 0,3116
TOTAL Material:						R\$ 7,5854

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4608

VALOR:	R\$ 12,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,31
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,57
VALOR COM BDI:	R\$ 15,94

### C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,8150

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 88,5500	R\$ 88,5500
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 229,7900	R\$ 45,9580
TOTAL Serviço:						R\$ 134,5080

VALOR:	R\$ 145,32
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 30,21
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 41,88
VALOR COM BDI:	R\$ 187,20

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,3854	R\$ 1,3662
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6598	R\$ 0,1650
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,1724	R\$ 2,9193
TOTAL Material:					R\$ 4,4505	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490	

VALOR:	R\$ 20,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,37
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 5,99
VALOR COM BDI:	R\$ 26,79

### C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6598	R\$ 0,2639
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,9981	R\$ 1,3987
TOTAL Material:					R\$ 1,6626	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,0680	

VALOR:	R\$ 12,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,67
VALOR COM BDI:	R\$ 16,40

### C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 6,7295	R\$ 1,2786
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,2130	R\$ 1,3060
TOTAL Material:					R\$ 2,5846	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,0680	

VALOR:	R\$ 13,65
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,00

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE

CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,93
VALOR COM BDI:	R\$ 17,58

### C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00290000	R\$ 78,7742	R\$ 0,2284
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,17000000	R\$ 0,6692	R\$ 0,7830
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,00000000	R\$ 524,6332	R\$ 524,6332
TOTAL Material:					R\$ 525,6446

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,3900

VALOR:	R\$ 608,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 53,62
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 175,23
VALOR COM BDI:	R\$ 783,26

### C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,50000000	R\$ 10,1979	R\$ 15,2969
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,00000000	R\$ 397,9989	R\$ 397,9989
TOTAL Material:					R\$ 413,2958

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
11530	MONTADOR	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,6300

VALOR:	R\$ 434,93
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,74
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 125,35
VALOR COM BDI:	R\$ 560,28

### C4426 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00000000	R\$ 45,1200	R\$ 90,2400
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00000000	R\$ 557,1700	R\$ 557,1700
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00000000	R\$ 358,8900	R\$ 358,8900
TOTAL Serviço:					R\$ 1.006,3000

VALOR:	R\$ 1.006,30
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 141,48
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 290,02

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 1.296,32
----------------	--------------

### C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 294,0129	R\$ 294,0129
TOTAL Material:						R\$ 294,0129

VALOR:	R\$ 294,01
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 84,73
VALOR COM BDI:	R\$ 378,74

### C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 169,1128	R\$ 169,1128
TOTAL Material:						R\$ 169,1128

VALOR:	R\$ 169,11
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 48,74
VALOR COM BDI:	R\$ 217,85

### C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 223,5987	R\$ 223,5987
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 245,6438	R\$ 245,6438
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,2911	R\$ 21,2911
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3393	R\$ 0,1900
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,8595	R\$ 17,7190
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,8065	R\$ 34,8065
TOTAL Material:						R\$ 543,2491

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 85,1600

VALOR:	R\$ 628,41
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 53,57
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 181,11
VALOR COM BDI:	R\$ 809,52

### C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)



SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,2911	R\$ 21,2911
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,3393	R\$ 0,2850
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 95,1548	R\$ 95,1548
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,8595	R\$ 17,7190
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 155,1167	R\$ 155,1167
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 92,9871	R\$ 92,9871
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,0206	R\$ 18,0206
TOTAL Material:						R\$ 400,5743

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 52,5250
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 23,4800	R\$ 64,5700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 117,0950


VALOR:	R\$ 517,67
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 73,66
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 149,19
VALOR COM BDI:	R\$ 666,86

### C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 7,1536	R\$ 4,2922
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 112,7042	R\$ 2,1414
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,6692	R\$ 6,5782
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	R\$ 8,5768	R\$ 9,4345
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 94,7213	R\$ 2,4628
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 207,2558	R\$ 207,2558
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 197,3312	R\$ 197,3312
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,7593	R\$ 44,7593
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,9685	R\$ 52,9685
TOTAL Material:						R\$ 527,2239

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 170,4000

VALOR:	R\$ 697,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 108,54
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 201,04
VALOR COM BDI:	R\$ 898,60



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,9892	R\$ 60,9892
TOTAL Material:					R\$ 60,9892	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 21,0100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1500	R\$ 26,5650
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,5750	

VALOR:	R\$ 108,56
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 30,20
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 31,29
VALOR COM BDI:	R\$ 139,85

### C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2799	R\$ 3,2799
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,2253	R\$ 1,2253
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,2686	R\$ 10,5372
TOTAL Material:					R\$ 15,0424	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5425	

VALOR:	R\$ 27,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,96
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 7,95
VALOR COM BDI:	R\$ 35,53

### C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,2383	R\$ 17,2383
TOTAL Material:					R\$ 17,2383	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,0025	

VALOR:	R\$ 33,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,16
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 9,58



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 42,82
----------------	-----------

### C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,02000000	R\$ 1,9887	R\$ 2,0285
TOTAL Material:					R\$ 2,0285

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
12312	ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7575

VALOR:	R\$ 6,79
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,02
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,96
VALOR COM BDI:	R\$ 8,75

### C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,02000000	R\$ 3,2988	R\$ 3,3648
TOTAL Material:					R\$ 3,3648

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
12312	ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1900

VALOR:	R\$ 8,55
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,29
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 2,46
VALOR COM BDI:	R\$ 11,01

### C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,00000000	R\$ 44,3352	R\$ 44,3352
TOTAL Material:					R\$ 44,3352

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12312	ELETRICISTA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,9000

VALOR:	R\$ 96,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 32,95
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 27,74
VALOR COM BDI:	R\$ 123,98



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	R\$ 10,4523	R\$ 10,4523
TOTAL Material:					R\$ 10,4523

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750

VALOR:	R\$ 23,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,24
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,75
VALOR COM BDI:	R\$ 30,18

### C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,00000000	R\$ 10,4523	R\$ 10,4523
TOTAL Material:					R\$ 10,4523

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750

VALOR:	R\$ 23,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,24
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,75
VALOR COM BDI:	R\$ 30,18

### C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 112,7042	R\$ 0,3945
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,9048	R\$ 2,2620
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,6692	R\$ 1,6730
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,00000000	R\$ 0,7446	R\$ 1,4892
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,00000000	R\$ 2,4976	R\$ 9,9904
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	R\$ 5,5985	R\$ 5,5985
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,00000000	R\$ 2,0547	R\$ 4,1094
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	R\$ 3,1951	R\$ 3,1951
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,00000000	R\$ 3,8831	R\$ 3,8831
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	M	1,20000000	R\$ 4,0810	R\$ 4,8972
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	R\$ 8,0678	R\$ 40,3390
TOTAL Material:					R\$ 77,8314

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	DESCR. OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 173,8900

VALOR:	R\$ 251,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 111,34
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 72,55
VALOR COM BDI:	R\$ 324,27

### 950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Materia	DESCR. MATERIAIS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 112,7042	R\$ 0,4508
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,9048	R\$ 2,7144
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,6692	R\$ 2,0076
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,3129	R\$ 8,3129
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,2243	R\$ 4,4486
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0631	R\$ 3,0631
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,0037	R\$ 16,0037
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,7040	R\$ 3,7040
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 14,9104	R\$ 4,9204
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,5127	R\$ 9,7691
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,1319	R\$ 5,0660
TOTAL Material:						R\$ 60,4606

Mão de Obra	DESCR. OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 173,8900

VALOR:	R\$ 234,35
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 111,34
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 67,54
VALOR COM BDI:	R\$ 301,89

### C3441 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L (UN)

Materia	DESCR. MATERIAIS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16226	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 340,8928	R\$ 340,8928
TOTAL Material:						R\$ 340,8928

Mão de Obra	DESCR. OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9220


SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA /CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 353,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,67
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 101,97
VALOR COM BDI:	R\$ 455,78

### C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 59,7168	R\$ 0,0478
11888	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 57,5114	R\$ 0,0173
12200	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 4,0810	R\$ 6,5296
TOTAL Material:					R\$ 6,5947

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
12320	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,0320

VALOR:	R\$ 23,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,72
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,81
VALOR COM BDI:	R\$ 30,44

### C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 59,7168	R\$ 0,4479
11888	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 57,5114	R\$ 0,6326
12195	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 10,1319	R\$ 10,2332
TOTAL Material:					R\$ 11,3137

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12320	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,4800	R\$ 7,0440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,7740

VALOR:	R\$ 24,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,04
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,94
VALOR COM BDI:	R\$ 31,03

### C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9220

VALOR:	R\$ 12,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,67

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,72
VALOR COM BDI:	R\$ 16,64

FRANCISCO RANDAL  
LINHARES

MENEZES:00487220307

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO RANDAL LINHARES  
MENEZES:00487220307  
Dados: 2024.07.17 15:41:17 -03'00'

JOAO BATISTA

MOREIRA:03904296353

Assinado de forma digital por  
JOAO BATISTA  
MOREIRA:03904296353  
Dados: 2024.07.17 15:41:29 -03'00'

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

### C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,20000000	R\$ 5,4571	R\$ 28,3769
11724	PREGO	KG	0,10000000	R\$ 16,0225	R\$ 1,6023
TOTAL Material:					R\$ 29,9792

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
10498	CARPINTEIRO	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,1410

VALOR:	R\$ 45,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,61
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 13,00
VALOR COM BDI:	R\$ 58,12

### C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00000000	R\$ 106,3500	R\$ 0,0000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,01388889	R\$ 320,2800	R\$ 4,4483
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00069444	R\$ 93,1900	R\$ 0,0647
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,01319444	R\$ 270,9100	R\$ 3,5745
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,0875

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	0,02777778	R\$ 18,4600	R\$ 0,5128
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,5128

VALOR:	R\$ 8,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,80
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 2,48
VALOR COM BDI:	R\$ 11,08

### C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 78,7742	R\$ 95,7894
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	292,00000000	R\$ 0,6692	R\$ 195,4064
TOTAL Material:					R\$ 291,1958

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	32,45000000	R\$ 18,4600	R\$ 599,0270
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 599,0270

VALOR:	R\$ 890,22
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 402,15
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 256,56



SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE

CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 1.146,78
----------------	--------------

### C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 78,7742	R\$ 95,7894
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,00000000	R\$ 0,6692	R\$ 325,2312
TOTAL Material:					R\$ 421,0206

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 605,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 123,93
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 174,54
VALOR COM BDI:	R\$ 780,16

### I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Gerat	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
TOTAL Gerat:					R\$ 22,8100

VALOR:	R\$ 22,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,57
VALOR COM BDI:	R\$ 29,38

### I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Gerat	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	R\$ 5,2900	R\$ 5,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,67260000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6726
TOTAL Gerat:					R\$ 28,7726

VALOR:	R\$ 28,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 8,29
VALOR COM BDI:	R\$ 37,06

### I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE

CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

General	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 25,1769

VALOR:	R\$ 25,18
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 7,26
VALOR COM BDI:	R\$ 32,44

### C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 84,4100	R\$ 1,3365
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 225,0700	R\$ 5,8143
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 310,6200	R\$ 0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 592,4300	R\$ 24,6846
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 33,3700	R\$ 0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 168,2500	R\$ 7,0104
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 38,8458

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 25.054,4775	R\$ 10,0218
TOTAL Material:					R\$ 10,0218	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 18,4600	R\$ 3,8458
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8458	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 41,4000	R\$ 45,5400
TOTAL Serviço:					R\$ 45,5400	

VALOR:	R\$ 98,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,87
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 28,32
VALOR COM BDI:	R\$ 126,57

### I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

General	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 63,9600	R\$ 63,9600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
TOTAL Geral:						R\$ 165,8572
VALOR:						R\$ 165,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 14,62
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 47,80
VALOR COM BDI:						R\$ 213,66

### 10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
TOTAL Geral:						R\$ 84,4072
VALOR:						R\$ 84,41
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 16,58
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 24,33
VALOR COM BDI:						R\$ 108,74

### 10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 78,3100	R\$ 78,3100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 1,0000	R\$ 62,3520
TOTAL Geral:						R\$ 225,0692
VALOR:						R\$ 225,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 16,58
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 64,87
VALOR COM BDI:						R\$ 289,94

### 10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Geral:						R\$ 106,3468
VALOR:						R\$ 106,35
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 16,58

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA/CE


MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (28.82%):	R\$ 30,65
VALOR COM BDI:	R\$ 137,00

### I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 126,9800	R\$ 126,9800
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Geral:						R\$ 320,2839

VALOR:	R\$ 320,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,57
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 92,30
VALOR COM BDI:	R\$ 412,58

### I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
TOTAL Geral:						R\$ 45,0499

VALOR:	R\$ 45,05
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 12,98
VALOR COM BDI:	R\$ 58,03

### I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 66,3100	R\$ 66,3100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
TOTAL Geral:						R\$ 131,1588

VALOR:	R\$ 131,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 37,80
VALOR COM BDI:	R\$ 168,96



PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS  
DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento-Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 25,1800	R\$ 12,5850
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12,5850
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 78,7742	R\$ 50,9039
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 94,7213	R\$ 55,4309
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,6692	R\$ 131,1632
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 106,7381	R\$ 42,6952
TOTAL Material:						R\$ 280,1932
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 343,6800
VALOR:						R\$ 636,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 235,05
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 183,43
VALOR COM BDI:						R\$ 819,89
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento-Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1800	R\$ 17,9785
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9785
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 78,7742	R\$ 70,6683
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,6692	R\$ 188,7144
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 94,7213	R\$ 79,1870
TOTAL Material:						R\$ 338,5697
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600
VALOR:						R\$ 467,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 83,74
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 134,68
VALOR COM BDI:						R\$ 601,99
I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
TOTAL Geral:						R\$ 310,6205
VALOR:						R\$ 310,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 16,58
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 89,52
VALOR COM BDI:						R\$ 400,14

### I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8106
TOTAL Geral:						R\$ 592,4311
VALOR:						R\$ 592,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 16,58
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 170,74
VALOR COM BDI:						R\$ 763,17

### C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17960	GRUA	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 447,0560	R\$ 17,8822
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 2.980,8542	R\$ 11,9234
18207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	SEINFRA	KG	2,42000000	R\$ 10,6408	R\$ 25,7507
11730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 13,6097	R\$ 0,5444
TOTAL Material:						R\$ 56,1007

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,4450
VALOR:						R\$ 88,55
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 20,60
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 25,52
VALOR COM BDI:						R\$ 114,07

### C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 78,3689	R\$ 86,2058
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 2.980,8542	R\$ 119,2342

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

11730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,6097	R\$ 2,7219
					TOTAL Material:	R\$ 208,1619

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,6300

VALOR:	R\$ 229,79
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,73
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 66,23
VALOR COM BDI:	R\$ 296,02

### C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 78,7742	R\$ 0,8350
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 214,7958	R\$ 214,7958
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,9048	R\$ 1,5563
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 47,3889	R\$ 241,6834
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 0,3205	R\$ 3,8460
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 16,0225	R\$ 3,2045
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,6588	R\$ 9,9528
					TOTAL Material:	R\$ 475,8738

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 81,2980

VALOR:	R\$ 557,17
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 52,21
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 160,58
VALOR COM BDI:	R\$ 717,75

### I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Gerat		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
					TOTAL Gerat:	R\$ 33,3658

VALOR:	R\$ 33,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (28.82%):	R\$ 9,62
VALOR COM BDI:	R\$ 42,99

### 10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 126,9800	R\$ 126,9800
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
TOTAL Geral:						R\$ 168,2458

VALOR:	R\$ 168,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 48,49
VALOR COM BDI:	R\$ 216,74

### 12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,14
VALOR COM BDI:	R\$ 27,43

### 12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,14
VALOR COM BDI:	R\$ 27,43

### 12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)


Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,7031	R\$ 5,2910
TOTAL Material:						R\$ 5,2910

VALOR:	R\$ 5,29
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00



SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE  
 CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,52
VALOR COM BDI:	R\$ 6,81

### 12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,85000000	R\$ 4,7031	R\$ 78,3066
TOTAL Material:					R\$ 78,3066	
VALOR:					R\$ 78,31	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 22,57	
VALOR COM BDI:					R\$ 100,88	

### 12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,7031	R\$ 126,9837
TOTAL Material:					R\$ 126,9837	
VALOR:					R\$ 126,98	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 36,60	
VALOR COM BDI:					R\$ 163,58	

### 12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,7031	R\$ 63,9622
TOTAL Material:					R\$ 63,9622	
VALOR:					R\$ 63,96	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 18,43	
VALOR COM BDI:					R\$ 82,39	

### 12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,7031	R\$ 66,3137
TOTAL Material:					R\$ 66,3137	
VALOR:					R\$ 66,31	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 19,11	
VALOR COM BDI:					R\$ 85,42	

### 12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE

CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,7031	R\$ 126,9837
TOTAL Material:					R\$ 126,9837	

VALOR:	R\$ 126,98
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 36,60
VALOR COM BDI:	R\$ 163,58

### 12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,7031	R\$ 109,3471
TOTAL Material:					R\$ 109,3471	

VALOR:	R\$ 109,35
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 31,51
VALOR COM BDI:	R\$ 140,86

### 12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100	

VALOR:	R\$ 28,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,58
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 8,30
VALOR COM BDI:	R\$ 37,11

### 12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100	

VALOR:	R\$ 28,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,58
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 8,30
VALOR COM BDI:	R\$ 37,11

### 12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900	

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,14
VALOR COM BDI:	R\$ 27,43

### 12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5100

VALOR:	R\$ 24,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,62
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 7,06
VALOR COM BDI:	R\$ 31,57

### 12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,14
VALOR COM BDI:	R\$ 27,43

### 12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100

VALOR:	R\$ 28,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,58
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 8,30
VALOR COM BDI:	R\$ 37,11

### 12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,14
VALOR COM BDI:	R\$ 27,43

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA /CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

### 12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 16,58
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 8,30
VALOR COM BDI:					R\$ 37,11

### 15 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 24,2147
VALOR:					R\$ 24,21
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 6,98
VALOR COM BDI:					R\$ 31,19

### 10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 25,6074
VALOR:					R\$ 25,61
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 13,14
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 7,38
VALOR COM BDI:					R\$ 32,99

### C4425 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 15,6738
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 55,3153
18272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 146,2383
TOTAL Material:					R\$ 248,5750
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 19,1000	R\$ 48,7050
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 24,1600	R\$ 61,6080
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,3130
					VALOR:	R\$ 358,89
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 70,04
					VALOR BDI (28.82%):	R\$ 103,43
					VALOR COM BDI:	R\$ 462,32

### C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,0500	R\$ 0,0000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 131,1600	R\$ 7,7153
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 0,0000
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,6100	R\$ 4,5194
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 12,2347

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,6644	R\$ 7,0239
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 17,5965	R\$ 0,8798
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 15,1366	R\$ 8,1738
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 6,9745	R\$ 0,0628
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,8331	R\$ 0,4100
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 687,1485	R\$ 0,3436
					TOTAL Material:	R\$ 16,8939

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,2664

VALOR:	R\$ 41,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,24
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 11,93
VALOR COM BDI:	R\$ 53,33

### 10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
					TOTAL Geral:	R\$ 93,1930

VALOR:	R\$ 93,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,58

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (28.82%):	R\$ 26,86
VALOR COM BDI:	R\$ 120,05

### 10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Gerat		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 109,3500	R\$ 109,3500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Gerat:						R\$ 270,9144

VALOR:	R\$ 270,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,58
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 78,08
VALOR COM BDI:	R\$ 348,99

FRANCISCO RANDAL  
LINHARES  
MENEZES:00487220307


Assinado de forma digital por  
FRANCISCO RANDAL LINHARES  
MENEZES:00487220307  
Dados: 2024.07.17 15:42:15  
-03'00'

JOAO BATISTA  
MOREIRA:03904296  
353

Assinado de forma digital por  
JOAO BATISTA  
MOREIRA:03904296353  
Dados: 2024.07.17 15:42:33 -03'00'

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024




## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	<b>C4422</b>	<b>ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)</b>	<b>CJ</b>			
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>6,00000000</b>
[Serviço]	<b>C3130</b>	<b>AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO</b>	<b>M3</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,86690000	0,41611200
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,41611200</b>
[Serviço]	<b>C4429</b>	<b>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5</b>	<b>M3</b>			
1.2.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	64,00	0,02000000	1,28000000
1.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	13,40	0,02000000	0,26800000
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,54800000</b>
[Serviço]	<b>C0170</b>	<b>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3</b>	<b>M3</b>			
1.2.7	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	202,00	0,02500000	5,05000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>5,05000000</b>
[Equipamento]	<b>I0680</b>	<b>BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	1,00000000	0,48000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,48000000</b>
[Equipamento]	<b>I0682</b>	<b>BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	0,71400000	2,28480000
					<b>TOTAL:</b>	<b>2,32228500</b>
[Serviço]	<b>C3253</b>	<b>BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS</b>	<b>M3</b>			
	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,83600000	0,40128000
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,40128000</b>
[Equipamento]	<b>I0705</b>	<b>CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,00800000	0,38400000
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,38400000</b>
[Equipamento]	<b>I0594</b>	<b>CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,01323867	0,00635360
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,00635360</b>
[Equipamento]	<b>I0708</b>	<b>CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,02159867	0,01036640
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,01036640</b>
[Equipamento]	<b>I0710</b>	<b>CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,01204028	0,00577933
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,00577933</b>
[Equipamento]	<b>I0728</b>	<b>COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)</b>	<b>H</b>			

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024




## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,05409412	0,02596518
					TOTAL:	0,02596518
[Serviço]	<b>C0830</b>	<b>CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	<b>M3</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,01250000	0,07500000
					TOTAL:	0,07500000
[Serviço]	<b>C0839</b>	<b>CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	<b>M3</b>			
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	1,00000000	3,20000000
					TOTAL:	3,20000000
[Equipamento]	<b>I0732</b>	<b>CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,03483333	0,01672000
					TOTAL:	0,01672000
[Serviço]	<b>C4282</b>	<b>FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)</b>	<b>M2</b>			
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Serviço]	<b>C4281</b>	<b>FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)</b>	<b>M2</b>			
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,00	0,20000000	0,20000000
					TOTAL:	0,20000000
[Serviço]	<b>C4421</b>	<b>FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm</b>	<b>C.J</b>			
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Equipamento]	<b>I0740</b>	<b>GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)</b>	<b>H</b>			
	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,03483333	0,01672000
					TOTAL:	0,01672000
[Geral]	<b>I2714</b>	<b>MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	0,71400000	2,28480000
					TOTAL:	2,32228500
[Geral]	<b>I2716</b>	<b>MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	1,00000000	0,48000000
					TOTAL:	0,48000000
[Geral]	<b>I2753</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,03483333	0,01672000
					TOTAL:	0,01672000
[Geral]	<b>I2755</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,01204028	0,00577933
					TOTAL:	0,00577933



SERVIÇO: REFORMA DE PREDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMD	QUANTIDADE TOTAL
[ Geral ]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,16228235	0,07789553
					TOTAL:	0,07789553
[ Geral ]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,00800000	0,38400000
					TOTAL:	0,38400000
[ Geral ]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,05409412	0,02596518
					TOTAL:	0,02596518
[ Geral ]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,03483333	0,01672000
					TOTAL:	0,01672000
[ Geral ]	I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,03483333	0,01672000
					TOTAL:	0,01672000
[ Geral ]	I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,01204028	0,00577933
					TOTAL:	0,00577933
[ Geral ]	I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	1,00000000	0,48000000
					TOTAL:	0,48000000
[ Geral ]	I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,02159667	0,01036640
					TOTAL:	0,01036640
[ Geral ]	I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,01204028	0,00577933
					TOTAL:	0,00577933
[ Geral ]	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,00800000	0,38400000
					TOTAL:	0,38400000
[ Geral ]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,05409412	0,02596518
					TOTAL:	0,02596518
[ Geral ]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,03483333	0,01672000
					TOTAL:	0,01672000

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE


CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Geral ]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,01143826	0,00549037
					TOTAL:	0,00549037
[ Equipamento ]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,16228235	0,07789553
					TOTAL:	0,07789553
[ Serviço ]	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN			
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[ Serviço ]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,91960000	0,44140800
					TOTAL:	0,44140800
[ Equipamento ]	I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,00060201	0,00028897
					TOTAL:	0,00028897
[ Equipamento ]	I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHF)	H			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,01143826	0,00549037
					TOTAL:	0,00549037
[ Material ]	I7952	AÇO CA-50/60	KG			
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	1,05000000	50,40000000
					TOTAL:	50,40000000
[ Material ]	I0169	AÇO CA-60	KG			
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,60000000	0,60000000
					TOTAL:	0,60000000
[ Material ]	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG			
1.8.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	9,80	0,00080000	0,00784000
1.8.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	4,20	0,00750000	0,03150000
					TOTAL:	0,03934000
[ Mão de Obra ]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,08000000	3,84000000
					TOTAL:	3,84000000
[ Mão de Obra ]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,00	0,25000000	0,25000000
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	3,75000000	11,25000000
					TOTAL:	11,50000000
[ Mão de Obra ]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
1.7.1	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	9,00	1,10000000	9,90000000

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.7.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	12,00	0,29000000	3,48000000
1.7.3	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	6,00	0,37000000	2,22000000
1.7.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	40,20	0,11000000	4,42200000
1.7.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	8,47	0,12000000	1,01640000
1.7.6	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	1,20000000	1,20000000
1.7.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
1.7.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
<b>TOTAL:</b>						<b>22,83840000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I0043</b>	<b>AJUDANTE DE ENCANADOR</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
1.6.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUMNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,75000000	2,75000000
	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	3,00000000	9,00000000
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	3,00000000	9,00000000
1.8.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	9,80	0,40000000	3,92000000
1.8.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	4,20	0,30000000	1,26000000
<b>TOTAL:</b>						<b>29,93000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I0045</b>	<b>AJUDANTE DE PINTOR</b>	<b>H</b>			
1.4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1,50	0,35000000	0,52500000
1.4.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1,50	0,20000000	0,30000000
1.4.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	18,40	0,20000000	3,68000000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,50500000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I0037</b>	<b>AJUDANTE</b>	<b>H</b>			
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,00	0,85000000	0,85000000
1.5.2	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	4,20	0,50000000	2,10000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,95000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I8268</b>	<b>ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm</b>	<b>M</b>			
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	10,40000000	31,20000000
<b>TOTAL:</b>						<b>31,20000000</b>
[ Material ]	<b>I0103</b>	<b>ARAME RECOZIDO N.18 BWG</b>	<b>KG</b>			
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,02000000	0,96000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,96000000</b>
[ Material ]	<b>I0108</b>	<b>AREIA GROSSA</b>	<b>M3</b>			
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,01900000	0,01900000
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	0,00350000	0,01050000
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	0,00400000	0,01200000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,04150000</b>
[ Material ]	<b>I0109</b>	<b>AREIA MEDIA</b>	<b>M3</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00807750	0,04846500
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	0,89710000	2,87072000
1.2.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. C/ CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	64,00	0,02432000	1,55648000
1.2.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. C/ CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	13,40	0,02432000	0,32588800
1.2.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/	M2	215,40	0,00610000	1,31394000

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE

CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.2.5	C0776	PAREDE				
1.2.6	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	13,40	0,02430000	0,32562000
1.2.7	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	202,00	0,03040000	6,14080000
1.2.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	18,28	0,01500000	0,27420000
1.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	4,20	0,00290000	0,01218000
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	0,01060000	0,03180000
<b>TOTAL:</b>						<b>12,90009300</b>
[ Material ]	<b>I0118</b>	<b>ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO</b>	<b>KG</b>			
1.2.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	77,40	0,67500000	52,24500000
<b>TOTAL:</b>						<b>52,24500000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I0121</b>	<b>ARMADOR/FERREIRO</b>	<b>H</b>			
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,08000000	3,84000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,84000000</b>
[ Material ]	<b>I0171</b>	<b>BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA</b>	<b>UN</b>			
1.6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I0209</b>	<b>BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.</b>	<b>UN</b>			
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I0221</b>	<b>BLASTER</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,05409412	0,02596518
<b>TOTAL:</b>						<b>0,02596518</b>
[ Material ]	<b>I0280</b>	<b>BRITA</b>	<b>M3</b>			
1.4.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00731500	0,04389000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,04389000</b>
[ Material ]	<b>I0356</b>	<b>CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2</b>	<b>M</b>			
1.7.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	40,20	1,02000000	41,00400000
<b>TOTAL:</b>						<b>41,00400000</b>
[ Material ]	<b>I0357</b>	<b>CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2</b>	<b>M</b>			
1.7.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	8,47	1,02000000	8,63940000
<b>TOTAL:</b>						<b>8,63940000</b>
[ Material ]	<b>I0406</b>	<b>CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA</b>	<b>UN</b>			
1.6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I6226</b>	<b>CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA</b>	<b>UN</b>			
1.8.3	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	<b>I0441</b>	<b>CAL HIDRATADA</b>	<b>KG</b>			
1.2.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	18,28	2,18000000	39,85040000
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	1,72000000	5,16000000
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	2,50000000	7,50000000
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	3,00000000	9,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>61,51040000</b>
[Mão de Obra]	<b>I0498</b>	<b>CARPINTEIRO</b>	<b>H</b>			
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,00	1,10000000	1,10000000
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	3,75000000	11,25000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>12,35000000</b>
[Material]	<b>I6498</b>	<b>CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4</b>	<b>M2</b>			
1.2.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	64,00	1,10000000	70,40000000
1.2.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	13,40	1,10000000	14,74000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>85,14000000</b>
[Material]	<b>I0524</b>	<b>CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)</b>	<b>M2</b>			
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,00	0,22000000	0,22000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,22000000</b>
[Material]	<b>I0805</b>	<b>CIMENTO PORTLAND</b>	<b>KG</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	2,45000000	14,70000000
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	282,00000000	902,40000000
1.2.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	64,00	5,84000000	373,76000000
1.2.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	13,40	5,84000000	78,25600000
1.2.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	215,40	2,43000000	523,42200000
1.2.6	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	13,40	5,84000000	78,25600000
1.2.7	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	202,00	12,15000000	2.454,30000000
1.2.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	18,28	2,18000000	39,85040000
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	349,00000000	167,52000000
1.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	4,20	1,17000000	4,91400000
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	9,83000000	9,83000000
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	2,50000000	7,50000000
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	3,00000000	9,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>4.663,70840000</b>
[Material]	<b>I0860</b>	<b>CORDEL DETONANTE</b>	<b>M</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	1,14030400	0,54734592
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,54734592</b>
[Material]	<b>I0871</b>	<b>COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"</b>	<b>UN</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,17000000	1,02000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,02000000</b>
[Material]	<b>I0884</b>	<b>COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM</b>	<b>UN</b>			
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	2,00000000	6,00000000

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS


DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	<b>10885</b>	<b>COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM</b>	<b>UN</b>			
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	4,00000000	12,00000000
						TOTAL: 12,00000000
[Geral]	<b>I2701</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,01415309	0,08491852
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	1,61749560	5,17598592
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	13,02022427	6,24970766
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,21256560	10,20314880
						TOTAL: 21,71376089
[Material]	<b>I2507</b>	<b>DINAMITE 60%</b>	<b>KG</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,04598000	0,02207040
						TOTAL: 0,02207040
[Material]	<b>I2568</b>	<b>DINAMITE GRANULADA</b>	<b>KG</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,49658400	0,23836032
						TOTAL: 0,23836032
[Material]	<b>10980</b>	<b>DISJUNTOR MONOPOLAR 10A</b>	<b>UN</b>			
1.7.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	<b>10981</b>	<b>DISJUNTOR MONOPOLAR 16A</b>	<b>UN</b>			
1.7.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	<b>18321</b>	<b>DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)</b>	<b>M2</b>			
1.2.9	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	73,65	1,00000000	73,65000000
						TOTAL: 73,65000000
[Material]	<b>11027</b>	<b>DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA</b>	<b>UN</b>			
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	3,00000000	9,00000000
						TOTAL: 9,00000000
[Mão de Obra]	<b>I2312</b>	<b>ELETRICISTA</b>	<b>H</b>			
1.7.1	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	9,00	1,10000000	9,90000000
1.7.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	12,00	0,29000000	3,48000000
1.7.3	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	6,00	0,37000000	2,22000000
1.7.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	40,20	0,11000000	4,42200000
1.7.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	8,47	0,12000000	1,01640000
1.7.6	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	1,20000000	1,20000000
1.7.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
1.7.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
						TOTAL: 22,83840000

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Mão de Obra ]	<b>I2320</b>	<b>ENCANADOR</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
1.6.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUMNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,75000000	2,75000000
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	3,00000000	9,00000000
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	3,00000000	9,00000000
1.8.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	9,80	0,40000000	3,92000000
1.8.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	4,20	0,30000000	1,26000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>29,93000000</b>
[ Material ]	<b>I1091</b>	<b>ENGATE CROMADO</b>	<b>UN</b>			
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
1.6.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUMNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I9106</b>	<b>ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES</b>	<b>UN</b>			
1.7.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>12,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2326</b>	<b>ESPOLETA</b>	<b>UN</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,00827640	0,00397267
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,00397267</b>
[ Material ]	<b>I2329</b>	<b>ESTOPIM</b>	<b>M</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,05517600	0,02648448
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,02648448</b>
[ Material ]	<b>I1155</b>	<b>FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA</b>	<b>UN</b>			
	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1180</b>	<b>FITA DE VEDAÇÃO</b>	<b>M</b>			
1.6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	0,56000000	0,56000000
1.6.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUMNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,84000000	0,84000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,40000000</b>
[ Material ]	<b>I2344</b>	<b>FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"</b>	<b>UN</b>			
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,10000000	1,10000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,10000000</b>
[ Material ]	<b>I8269</b>	<b>FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm</b>	<b>M</b>			
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	5,10000000	15,30000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>15,30000000</b>
[ Material ]	<b>I7960</b>	<b>GRUA</b>	<b>H</b>			
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,00	0,04000000	0,04000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,04000000</b>

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE

CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024




## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN			
1.7.3	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[ Material ]	I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2			
1.5.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,92	1,00000000	9,92000000
					TOTAL:	9,92000000
[ Material ]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[ Material ]	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	2,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[ Material ]	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[ Material ]	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[ Geral ]	I2702	JUROS	H			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00268143	0,01608856
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	0,30644880	0,98063616
	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/T TRANSP.)	M3	0,48	4,14210282	1,98820935
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,08768320	4,20879360
					TOTAL:	7,19372767
[ Mão de Obra ]	I1328	LADRILHISTA	H			
1.2.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	64,00	1,20000000	76,80000000
1.2.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	13,40	1,40000000	18,76000000
1.2.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	77,40	0,20000000	15,48000000
					TOTAL:	111,04000000
[ Material ]	I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN			
1.8.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[ Material ]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
1.4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1,50	0,12000000	0,18000000
					TOTAL:	0,18000000
[ Material ]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			



SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1,50	0,25000000	0,37500000
1.4.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1,50	0,40000000	0,60000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,97500000</b>
[ Material ]	<b>18395</b>	<b>LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA</b>	<b>M2</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>11363</b>	<b>LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA</b>	<b>UN</b>			
1.7.1	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>9,00000000</b>
[ Material ]	<b>11412</b>	<b>LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM</b>	<b>UN</b>			
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	2,00000000	6,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>11426</b>	<b>LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM</b>	<b>UN</b>			
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	1,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>11495</b>	<b>MADEIRA (PEROBA)</b>	<b>M3</b>			
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,00	0,01200000	0,01200000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01200000</b>
[ Geral ]	<b>12703</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00744889	0,04469337
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	0,85130220	2,72416704
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	15,23688777	7,31370613
	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,31884880	15,30474240
<b>TOTAL:</b>						<b>25,38730893</b>
[ Material ]	<b>11513</b>	<b>MASSA CORRIDA A BASE DE PVA</b>	<b>KG</b>			
1.4.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1,50	0,70000000	1,05000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,05000000</b>
[ Material ]	<b>11516</b>	<b>MASSA PARA VIDRO</b>	<b>KG</b>			
1.5.2	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	4,20	1,50000000	6,30000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,30000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>11530</b>	<b>MONTADOR</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	3,00000000	18,00000000
1.5.2	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	4,20	0,50000000	2,10000000
<b>TOTAL:</b>						<b>20,10000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>12545</b>	<b>MOTORISTA DE CÂMINHÃO</b>	<b>H</b>			
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,00800000	0,38400000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,38400000</b>

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024




## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>I2706</b>	<b>OLEO DIESEL</b>	<b>L</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	3,77883869	1,81384257
1.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,00	0,10860000	5,22240000
					<b>TOTAL:</b>	<b>7,03624257</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2548</b>	<b>OPERADOR DE BETONEIRA</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	0,71400000	2,28480000
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	1,00000000	0,48000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>2,80228500</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2550</b>	<b>OPERADOR DE CARREGADEIRA</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,04687361	0,02249933
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,02249933</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2553</b>	<b>OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,05409412	0,02596518
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,02596518</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2554</b>	<b>OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,03483333	0,01672000
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,01672000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2555</b>	<b>OPERADOR DE GRUPO GERADOR</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,03483333	0,01672000
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,01672000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2523</b>	<b>OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR</b>	<b>H</b>			
	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,16228235	0,07789553
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,07789553</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2562</b>	<b>OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS</b>	<b>H</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,01204028	0,00577933
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,00577933</b>
[ Material ]	<b>I1579</b>	<b>PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON</b>	<b>UN</b>			
1.6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
1.6.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>4,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1590</b>	<b>PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM</b>	<b>UN</b>			
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	12,00000000	36,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>36,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2528</b>	<b>PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR</b>	<b>CJ</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,00033440	0,00016051
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,00016051</b>

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0967.001/2024

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>I8207</b>	<b>PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS</b>	<b>KG</b>			
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,00	2,42000000	2,42000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>2,42000000</b>
[ Material ]	<b>I1600</b>	<b>PEDRA DE MÃO (RACHÃO)</b>	<b>M3</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00500000	0,03000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,03000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2391</b>	<b>PEDREIRO</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	3,02500000	18,15000000
1.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	2,00000000	6,40000000
1.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	215,40	0,10000000	21,54000000
1.2.6	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	13,40	0,60000000	8,04000000
1.2.7	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	202,00	0,60000000	121,20000000
1.2.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	18,28	1,00000000	18,28000000
1.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	4,20	1,50000000	6,30000000
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	1,40000000	4,20000000
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>206,11000000</b>
[ Material ]	<b>I1605</b>	<b>PEDRISCO</b>	<b>M3</b>			
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	0,83600000	2,67520000
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,02600000	0,02600000
					<b>TOTAL:</b>	<b>2,70120000</b>
[ Material ]	<b>I2487</b>	<b>PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304</b>	<b>UN</b>			
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,00000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2395</b>	<b>PINTOR</b>	<b>H</b>			
1.4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1,50	0,40000000	0,60000000
1.4.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1,50	0,30000000	0,45000000
1.4.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	18,40	0,30000000	5,52000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>6,57000000</b>
[ Material ]	<b>I1702</b>	<b>PORTA DE ALUMÍNIO</b>	<b>M2</b>			
1.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	4,20	1,00000000	4,20000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>4,20000000</b>
[ Material ]	<b>I8272</b>	<b>PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)</b>	<b>UN</b>			
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m). COMPLETA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>3,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1730</b>	<b>PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)</b>	<b>KG</b>			
1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,00	0,08000000	0,08000000
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,08000000</b>
[ Material ]	<b>I1724</b>	<b>PREGO</b>	<b>KG</b>			

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	0,40000000	1,20000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,20000000</b>
[ Material ]	<b>I2412</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS</b>	<b>UN</b>			
1.7.6	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1856</b>	<b>SELADOR ACRÍLICO</b>	<b>L</b>			
1.4.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	18,40	0,19000000	3,49600000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,49600000</b>
[ Material ]	<b>I2535</b>	<b>SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM</b>	<b>JG</b>			
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	0,00045980	0,00022070
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00022070</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2543</b>	<b>SERVENTE</b>	<b>H</b>			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA. TIPO BANNER	M2	6,00	3,20000000	19,20000000
1.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	12,00000000	38,40000000
1.2.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	64,00	1,84900000	118,33600000
1.2.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	13,40	2,04900000	27,45660000
1.2.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	77,40	0,20000000	15,48000000
1.2.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	215,40	0,15000000	32,31000000
1.2.6	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	13,40	0,80000000	10,72000000
1.2.7	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	202,00	0,85000000	171,70000000
1.2.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	18,28	1,12000000	20,47360000
1.3.1	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,48	6,73918840	3,23481043
1.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	4,20	2,50000000	10,50000000
	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	1,40000000	4,20000000
	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	2,50000000	7,50000000
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	2,50000000	7,50000000
1.8.3	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	0,70000000	0,70000000
1.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	64,00	0,70000000	44,80000000
<b>TOTAL:</b>						<b>534,51101043</b>
[ Material ]	<b>I1863</b>	<b>SIFÃO CROMADO 2"</b>	<b>UN</b>			
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1864</b>	<b>SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"</b>	<b>UN</b>			
1.6.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1888</b>	<b>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</b>	<b>L</b>			
1.8.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	9,80	0,00030000	0,00294000
1.8.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm(2")	M	4,20	0,01100000	0,04620000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,04914000</b>

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE

CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA.CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UMD	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
1.7.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
					TOTAL:	12,00000000
[ Material ]	11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN			
1.5.3	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	6,00000000	18,00000000
					TOTAL:	18,00000000
[ Material ]	11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN			
1.6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[ Material ]	11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,17000000	1,02000000
					TOTAL:	1,02000000
[ Material ]	12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN			
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[ Material ]	12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN			
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[ Material ]	11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN			
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[ Material ]	12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG			
1.4.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	18,40	0,31000000	5,70400000
					TOTAL:	5,70400000
[ Material ]	12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
1.2.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	18,28	25,00000000	457,00000000
					TOTAL:	457,00000000
[ Material ]	12096	TINTA LATEX	L			
1.4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1,50	0,17000000	0,25500000
					TOTAL:	0,25500000
[ Material ]	19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
1.7.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	12,00	2,00000000	24,00000000
					TOTAL:	24,00000000
[ Material ]	12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN			
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 80 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN			TOTAL: 1,00000000
1.6.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[ Material ]	I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M			
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	1,50000000	9,00000000
						TOTAL: 9,00000000
[ Material ]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	0,33000000	0,99000000
						TOTAL: 0,99000000
[ Material ]	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M			
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	1,50000000	4,50000000
						TOTAL: 4,50000000
[ Material ]	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	0,50000000	1,50000000
1.8.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2')	M	4,20	1,01000000	4,24200000
						TOTAL: 5,74200000
[ Material ]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M			
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	1,20000000	3,60000000
1.8.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4')	M	9,80	1,60000000	15,68000000
						TOTAL: 19,28000000
[ Material ]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M			
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	5,00000000	15,00000000
						TOTAL: 15,00000000
[ Material ]	I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN			
1.6.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[ Material ]	I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN			
1.6.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[ Material ]	I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2			
1.5.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	9,92	1,00000000	9,92000000
						TOTAL: 9,92000000
[ Material ]	I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			
1.5.2	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	4,20	1,00000000	4,20000000
						TOTAL: 4,20000000

FRANCISCO RANDAL  
LINHARES

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO RANDAL LINHARES  
MENEZES:00487220307

JOAO BATISTA  
MOREIRA:0390429635


Assinado de forma digital por  
JOAO BATISTA  
MOREIRA:03904296353

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA IN...  
 MUNICÍPIO DE MERUOACA  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOACA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 02 (DOIS) MESES  
 SERVIÇOS:  
 PRAZO DE VALIDADE DA 60 (SESSENTA) DIAS  
 PROPOSTA:  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	73,65	R\$ 149,95	R\$ 11.043,82	16,23%	16,23%	A
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	202,00	R\$ 52,44	R\$ 10.592,88	15,57%	31,80%	A
C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	64,00	R\$ 123,47	R\$ 7.902,08	11,62%	43,42%	A
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.296,32	R\$ 3.888,96	5,72%	49,14%	A
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	9,92	R\$ 378,74	R\$ 3.757,10	5,52%	54,66%	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	4,20	R\$ 783,26	R\$ 3.289,69	4,84%	59,50%	B
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 483,77	R\$ 2.902,62	4,27%	63,76%	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	3,20	R\$ 806,92	R\$ 2.582,14	3,80%	67,56%	B
C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	4,20	R\$ 560,28	R\$ 2.353,18	3,46%	71,02%	B
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	9,92	R\$ 217,85	R\$ 2.161,07	3,18%	74,19%	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	215,40	R\$ 9,39	R\$ 2.022,61	2,97%	77,17%	B
C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	13,40	R\$ 134,46	R\$ 1.801,76	2,65%	79,82%	B
C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (f:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	18,28	R\$ 79,79	R\$ 1.458,56	2,14%	81,96%	C
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	77,40	R\$ 16,36	R\$ 1.266,26	1,86%	83,82%	C
C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 139,85	R\$ 1.258,65	1,85%	85,67%	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	64,00	R\$ 16,64	R\$ 1.064,96	1,57%	87,24%	C
C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	3,00	R\$ 324,27	R\$ 972,81	1,43%	88,67%	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	3,00	R\$ 301,89	R\$ 905,67	1,33%	90,00%	C
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 899,67	R\$ 899,67	1,32%	91,32%	C
C0848	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 809,52	R\$ 809,52	1,19%	92,51%	C
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	48,00	R\$ 15,94	R\$ 765,12	1,10%	93,63%	C
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 666,86	R\$ 666,86	0,98%	94,61%	C
C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	13,40	R\$ 45,20	R\$ 605,68	0,89%	95,50%	C
C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 455,78	R\$ 455,78	0,67%	96,17%	C



Serviço: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERLUOCA/CE  
 Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERLUOCA/CE  
 Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024  
 Prazo de Execução dos 02 (dois) meses  
 Serviços:  
 Prazo de Validade da 60 (sessenta) dias  
 Proposta:  
 Data Certame: 18 DE JULHO DE 2024

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 35,53	R\$ 426,36	0,63%	95,80%	C
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	40,20	R\$ 8,75	R\$ 351,75	0,52%	97,32%	C
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	18,40	R\$ 17,58	R\$ 323,47	0,48%	97,79%	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	Serviço	M	9,80	R\$ 30,44	R\$ 298,31	0,44%	98,23%	C
C3273	CONCRETO P/IBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	Serviço	M3	0,48	R\$ 596,01	R\$ 286,08	0,42%	98,65%	C
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 42,82	R\$ 256,92	0,38%	99,03%	C
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	R\$ 187,20	R\$ 187,20	0,28%	99,31%	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	4,20	R\$ 31,03	R\$ 130,33	0,19%	99,50%	C
C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 123,98	R\$ 123,98	0,18%	99,68%	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	8,47	R\$ 11,01	R\$ 93,25	0,14%	99,82%	C
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EMPAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1,50	R\$ 26,79	R\$ 40,18	0,06%	99,88%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 30,18	R\$ 30,18	0,04%	99,92%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAREM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 30,18	R\$ 30,18	0,04%	99,96%	C
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	1,50	R\$ 16,40	R\$ 24,60	0,04%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 68.029,25

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 68.029,25



Assinado de forma digital por JOAO BATISTA MOREIRA:039042963  
 BASTISTA MOREIRA:03904296353  
 Dados: 2024.07.17 15:43:48 -03'00'


Assinado de forma digital por FRANCISCO RANDAL LINHARES MENEZES:00487220307  
 FRANCISCO RANDAL LINHARES MENEZES:00487220307  
 Dados: 2024.07.17 15:43:37 -03'00'

JOAO BATISTA  
 MOREIRA:039042963  
 53



SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
 MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	Total parcela
1	ORÇAMENTO BASICO	R\$ 68.029,25	71,27 %	28,73 %	100,00 %
			R\$ 48.750,98	R\$ 19.278,27	R\$ 68.029,25
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.902,62	100,00 %		100,00 %
			R\$ 2.902,62	R\$ 2.902,62	R\$ 2.902,62
1.2	REVESTIMENTOS	R\$ 39.275,79	100,00 %		100,00 %
			R\$ 39.275,79	R\$ 39.275,79	R\$ 39.275,79
1.3	ESTRUTURA	R\$ 1.238,40	100,00 %		100,00 %
			R\$ 1.238,40	R\$ 1.238,40	R\$ 1.238,40
1.4	PINTURA	R\$ 388,26		100,00 %	100,00 %
				R\$ 388,26	R\$ 388,26
1.5	ESQUADRIAS	R\$ 15.450,00		100,00 %	100,00 %
				R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00
1.6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.375,05		100,00 %	100,00 %
				R\$ 2.375,05	R\$ 2.375,05
1.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 2.571,27	100,00 %		100,00 %
			R\$ 2.571,27	R\$ 2.571,27	R\$ 2.571,27
1.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 2.762,90	100,00 %		100,00 %
			R\$ 2.762,90	R\$ 2.762,90	R\$ 2.762,90
1.9	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 1.064,96		100,00 %	100,00 %
				R\$ 1.064,96	R\$ 1.064,96
R\$ 68.029,25			R\$ 48.750,98	R\$ 19.278,27	R\$ 68.029,25
			R\$ 48.750,98	R\$ 68.029,25	

FRANCISCO RANDAL  
 LINHARES  
 MENEZES:00487220307

Assinado de forma digital por  
 FRANCISCO RANDAL LINHARES  
 MENEZES:00487220307  
 Dados: 2024.07.17 15:44:02 -03'00'

JOAO BATISTA  
 MOREIRA:039042963  
 53

Assinado de forma digital por  
 JOAO BATISTA  
 MOREIRA:03904296353  
 Dados: 2024.07.17 15:44:14 -03'00'

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
<b>TOTAL</b>		<b>4,56%</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
<b>TOTAL</b>		<b>6,96%</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>13,15%</b>

**BDI = 28,82%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO RANDAL  
LINHARES  
MENEZES:00487220307  
Assinado de forma digital por  
FRANCISCO RANDAL LINHARES  
MENEZES:00487220307  
Dados: 2024.07.17 15:44:28 -03'00'

JOAO BATISTA  
MOREIRA:03904296353  
6353  
Assinado de forma digital por  
JOAO BATISTA  
MOREIRA:03904296353  
Dados: 2024.07.17 15:44:38  
-03'00'

SERVIÇO: REFORMA DE PRÉDIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0907.001/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2024



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

FRANCISCO RANDAL  
LINHARES  
MENEZES:00487220307

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO RANDAL LINHARES  
MENEZES:00487220307  
Dados: 2024.07.17 15:44:59 -03'00'

JOAO BATISTA  
MOREIRA:0390429  
6353

Assinado de forma digital por  
JOAO BATISTA  
MOREIRA:03904296253  
Dados: 2024.07.17 15:45:24  
-03'00'