



**MEDEIROS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS**

Email: pauloviniciusp@hotm@il.com

Rua: Caleste Maria de Jesus, 171 - Sala 01 - CEP: 63.630-000
Tel.: (88) 9-9952.6489 - Chico Leandro - Pedra Branca-Ceará
CNPJ Nº 07.615.710/0001-75 - CGF Nº 06.188.705-6



PROPOSTA DE PREÇO

[Handwritten marks and signature]





CARTA-PROPOSTA

Pedra Branca-CE, 05 de Dezembro de 2023.

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal De Meruoca - CE

MERUOCA-CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 0109.01/2023

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas. A nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0109.01/2023**, pelo preço global de **R\$ 1.644.570,72** (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), com prazo de execução de **180** (Cento e Oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr(a) **PAULO VINICIUS PEREIRA E MEDEIROS**, portador(a) da carteira de Identidade nº 99098103678 e CPF nº 958.663.453-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.615.710/0001-75

PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS

SÓCIO ADMINISTRADOR

Medeiros Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro Chico Leandro, Sala 01
Pedra Branca-CE

X Y



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA)NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.

DATA: 05/12/2023 BDI: 29,77%

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07%

Composições Próprias 0,00% 0,00%

DESCRICOÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA)NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.

LOCAL: SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES .

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		%	100,00	R\$ 367,85	R\$ 109,51	R\$ 477,36
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,76	R\$ 507,07	R\$ 150,95	R\$ 658,02
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	27.600,00	R\$ 0,07	R\$ 0,02	R\$ 0,09
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 141,40	R\$ 42,09	R\$ 183,49
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	25.300,00	R\$ 36,27	R\$ 10,80	R\$ 47,07
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.200,00	R\$ 24,05	R\$ 7,16	R\$ 31,21
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	115,00	R\$ 50,22	R\$ 14,95	R\$ 7.494,55
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	115,00	R\$ 393,63	R\$ 117,18	R\$ 58.743,15
4 LIMPEZA								
4.1	C0447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	27.600,00	R\$ 1,29	R\$ 0,38	R\$ 1,67
						VALOR BDI TOTAL: R\$ 377.219,66		
						VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.267.351,06		
						VALOR TOTAL: R\$ 1.644.570,72		

Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro Chico Leandro, Sala 01
 Pedra Branca-CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP-060754359-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA)NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA)NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES .
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.

DATA : 05/12/2023

BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



1.1. COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		%	1,00000000	R\$ 367,85	R\$ 367,85
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 367,85
VALOR:						R\$ 367,85

2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 70,9200	RS 141,8400
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6100	RS 2,4400
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,2100	RS 4,8400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 149,1200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,6300	RS 74,5200
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 27,9700	RS 111,8800
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 34,3100	RS 171,5500
TOTAL Mão de Obra:						RS 357,9500
VALOR:						R\$ 507,07

2.2. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 74,6600	RS 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 200,8400	RS 0,0558
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 0,0558
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 17,1400	RS 0,0095
TOTAL Mão de Obra:						RS 0,0095
VALOR:						R\$ 0,07

2.3. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 31,6800	RS 32,3136
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 22,2400	RS 22,2400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 11,2200	RS 50,4900
I1725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,8300	RS 2,0745
TOTAL Material:						RS 107,1181
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 17,1400	RS 34,2800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OF. RA.: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE. DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE. LOCAL: SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.	DATA : 06/12/2023 BDI : 29,77% HORA : 112,76% MES : 71,07% ANOS : 0,00% PROPRIA : 0,00%
---	--

VALOR:	R\$ 141,40
TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34,2800

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
Equipamento Custo Horário	10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000
	10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000
TOTAL					R\$ 1,2800
TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 2,0861					
Material	10111	AREIA VERMEJA	SEINFRA	M3	0,15000000
	11800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000
TOTAL					R\$ 8,1800
TOTAL Material: R\$ 16,9455					
Mão de Obra	10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000
	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000
TOTAL					R\$ 10,2840
TOTAL Mão de Obra: R\$ 17,2350					
VALOR:	R\$ 36,27				

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	12544	FORMA METÁLICA/PANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000
TOTAL					R\$ 3,0600
TOTAL Material: R\$ 3,0600					
Mão de Obra	12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000
	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000
TOTAL					R\$ 4,2800
TOTAL Mão de Obra: R\$ 7,7606					
Serviço	C0588	CAIAÇÃO EM DÍAS DE MÃO COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000
	C3268	CONCRETO PÁBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000
	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000
	C2784	ESCAVAÇÃO M ANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000
TOTAL					R\$ 13,2297
TOTAL Serviço: R\$ 13,2297					
VALOR:	R\$ 24,05				

3.3. C1256 ESCAVAÇÃO M ANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)					
Mão de Obra	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000
TOTAL					R\$ 17,1400
TOTAL Mão de Obra: R\$ 50,2202					
VALOR:	R\$ 50,22				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA)NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.	DATA : 05/12/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA)NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.	FONTE: SEINFRA <small>Composições Próprias</small>	VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	HORA: 112,76% 0,00% 0,00%
	LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES .			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.			



3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 60,0800	R\$ 46,7422
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 67,8100	R\$ 65,4909
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 110,0000
TOTAL Material:						R\$ 222,2331

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 171,4000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 171,4000

	VALOR:	R\$ 393,63
--	---------------	-------------------

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 17,1400	R\$ 1,2855
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,2855

	VALOR:	R\$ 1,29
--	---------------	-----------------

Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro Chico Leandro, Sala 01
 Pedra Branca-CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) MUNICIPIO DE MERUOCA - CE		DATA :	05/12/2023	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.		VERSÃO	027 SEM DESONERACAO	HORA	112,86%
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES		PROPRIA	PROPRIA	MES	71,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE		COMPENSAÇÃO PROPRIA	COMPENSAÇÃO PROPRIA	DATA	0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		Total parcela
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 47.736,00	R\$ 11.934,00	25,00%	R\$ 11.934,00	25,00%	R\$ 4.773,60	10,00%	R\$ 4.773,60	10,00%	R\$ 9.547,20	20,00%	R\$ 4.773,60	10,00%	R\$ 47.736,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.502,02	R\$ 2.600,81	40,00%	R\$ 1.300,40	20,00%	R\$ 1.300,40	20,00%	R\$ 1.300,41	20,00%					R\$ 6.502,02
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	R\$ 1.544.240,70	R\$ 154.424,07	10,00%	R\$ 154.424,07	10,00%	R\$ 308.848,14	20,00%	R\$ 308.848,14	20,00%	R\$ 463.272,21	30,00%	R\$ 308.848,14	20,00%	R\$ 1.544.240,70
4	LIMPEZA	R\$ 46.092,00	R\$ 4.609,20	10,00%	R\$ 4.609,20	10,00%	R\$ 9.218,40	20,00%	R\$ 9.218,40	20,00%	R\$ 13.827,60	30,00%	R\$ 9.218,40	20,00%	R\$ 46.092,00
		R\$ 1.644.570,72	R\$ 14.534,81		R\$ 172.267,67		R\$ 324.140,54		R\$ 324.140,55		R\$ 486.647,01		R\$ 322.840,14		R\$ 1.644.570,72
			R\$ 14.534,81		R\$ 186.802,48		R\$ 510.943,02		R\$ 835.083,57		R\$ 1.321.730,58		R\$ 1.644.570,72		

Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro Chico Leandro, Sala 01
 Peda Branca, CE

Tedjilo César da Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA)NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.	DATA : 05/12/2023	BDI : 29,77%
DESCRICAÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA)NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES .	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.	Compassões Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		112,76%	71,07%
		0,00%	0,00%




COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
L	Lucro	6,64%
S+G	Garantia/Seguros	0,32%
	TOTAL	6,96%


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.615.710/0001-75
 Rua Cefeste Maria de Jesus, 171
 Bairro Chico Leandro, Sala 01
 Pedra Branca-CE


 Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0

✱

✱

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 CNPJ - 060754359-0

Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.615.710/0001-75
 Rua Celestina Maria de Jesus, 171
 Bairro Chico Leandro, Sala 01
 Pedra Branca-CE

A+B+C+D = 112,76% 71,07%

GRUPO	DESCRÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Ferados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
TOTAL		16,82%	6,43%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
OR RA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA)NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA)NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.			
LC CAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES			
CL ENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE			
FONTE: VERSÃO: HORA: MES: BDI - 29,77% DATA: 05/12/2023 SENFRA 027 SEM DESONERAÇÃO: 112,75% 71,07% PROPRIA: 0,00%				