


G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SOLONÓPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

SOLONÓPOLE - CE.05-12-2023

A Prefeitura Municipal de Meruoca - Ce

Tomada de Preços N° 0109.01/2023

Prezados Senhores,

A empresa G. A. RABELO JUNIOR - ME, cadastrada no CNPJ sob o nº 23549313000107, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta Tomada de Preços N° 0109.01/2023. Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório: Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objetos desse Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. Pelo que, por será expressão da verdade.

OBJETO. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	R\$ ORÇAMENTO
01	01	SERVIÇO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	R\$ 1.629,502,91

VALOR GLOBAL: R\$ 1.629,502,91 (Um Milhão Seiscentos e Vinte e Nove Mil Quinhentos e Dois reais e Noventa e Um centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPONENTE: G. A. RABELO JUNIOR - ME
CNPJ: 23.549.313/0001-07
ENDEREÇO: RUA PRAÇA MARGARIDA NOGUEIRA, 1234, MONTE CASTELO, SOLONÓPOLE - CE.
CEP: 63620-000
FONE: (88) 99695-8162
BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 5456
CONTA CORRENTE: 00060453

Carlos Cavalcante Pinheiro
REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CNPJ: 23.549.313/0001-07

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF 05107751369

Carlos Roberto Aguiar
Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 D

Renato de Oliveira Lima
Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

DATA: 09/12/2023

BDI: 23,76%

VERSÃO: 0271 COM DESONERAÇÃO

HORA: 93,85%

MES: 47,78%

SEINFRA: 0,00%

PROFIS: 0,00%

DESCRICO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,56%	Comissões e Proratas	%	100,00	R\$ 38.332,00	R\$ 38.332,00
2		SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 4.750,00
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	M2	2,76	R\$ 470,58	R\$ 1.298,80
2.2	C3232	RECONFERVAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	27.600,00	R\$ 0,05	R\$ 1.656,00
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 148,80	R\$ 1.785,20
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 1.182.959,15
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUOSOS)	SEINFRA	M2	25.900,00	R\$ 96,18	R\$ 2.498,07
3.2	C0365	BANQUEM MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.200,00	R\$ 23,60	R\$ 216.200,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	115,00	R\$ 45,00	R\$ 5.175,00
3.4	C0336	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	115,00	R\$ 359,81	R\$ 41.378,15
4		LIMPEZA					R\$ 31.740,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	27.600,00	R\$ 1,15	R\$ 31.740,00
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 373.729,76
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.295.782,15
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.629.502,91

Um Milhão Seiscentos e Vinte e Nove Mil Quinhentos e Dois reais e Noventa e Um centavos

Renato de Oliveira Lima
Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D

Carlos Roberto Aguiar
Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D

Carlos C. Pinheiro
Carlos C. Pinheiro
 CONSULTANTE LEGAL
 CARLOS C. PINHEIRO
 O/A RABELO JUNIOR - ME
 CPF: 051.677513-01

[Handwritten signature]



RESUMO DO ORÇAMENTO

		DATA : 05/12/2023		GDI : 29,76%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	VERSÃO:	322 1 COM DESONERATION	HORA:	47,76%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	PROPRIA:	PROPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES.				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE				

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 36.332,00	2,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.750,00	0,38
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.162.950,15	84,20
4	LIMPEZA	R\$ 31.740,00	2,53
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 373.720,75	28,76
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 373.720,75	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.255.782,15	
VALOR TOTAL:		R\$ 1.529.502,91	

Um Milhão Seiscentos e Vinte e Nove Mil Quinhentas e Dois reais e Noventa e Um centavos

Carlos Roberto Aguiar
 CARLOS ROBERTO AGUIAR
 CREA 4682 D
 CPF 051.077.15-01

Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D

Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.

DATA: 05/12/2023		BDI: 28,78%	
VERSÃO		HORA	
027 - 1 COM DESONERACAO		3.885 47,26%	
PROPOSTA		3.024 0,89%	
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MES	0,54232500	R\$ 5.866,92	R\$ 3.186,20
MES	0,18754000	R\$ 14.514,48	R\$ 2.867,18
TOTAL Mão de obra:			R\$ 6.053,38
VALOR:			R\$ 363,92

2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AVALIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12100	H	2,00000000	R\$ 74,1000	R\$ 148,2000
10768	H	4,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 2,7200
10765	H	4,00000000	R\$ 1,3400	R\$ 5,3600
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 181,2800
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H	5,95080000	R\$ 16,7700	R\$ 99,3949	
H	3,98080000	R\$ 24,3600	R\$ 98,27168	
H	4,85950000	R\$ 30,3400	R\$ 149,8541	
TOTAL Mão de obra:				R\$ 314,3099
VALOR:			R\$ 479,58	

2.2. C3232 RECONFORMAÇÃO/PROTEÇÃO DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	H	0,00000000	R\$ 75,6300	R\$ 0,0000
10766	H	0,00277778	R\$ 216,6800	R\$ 0,6009
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,6009
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H	0,00054873	R\$ 15,5600	R\$ 0,0085	
TOTAL Mão de obra:			R\$ 0,0085	
VALOR:			R\$ 0,06	

2.3. C1837 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0637	M2	1,02000000	R\$ 35,1522	R\$ 35,8652
11100	L	1,00000000	R\$ 24,6825	R\$ 24,6825
10851	M	4,50000000	R\$ 12,4548	R\$ 56,0466


Carlos Roberto Aguiar
 CONSULTANTE LEGAL
 CARLOS CARVALHO FERREIRO
 C. A. RABELO JUNIOR - ME
 CPF: 051.977.513-09


Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D

Ronato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D



Carlos Roberto Aguiar
 ENGENHEIRO CIVIL
 CARLOS ROBERTO AGUIAR
 G. A. RABELO JUNIOR - ME
 CPF: 051.977.515-99


Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D


Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D



11725	PREGO 15X15 (1,14" x 13) (PROXIMAMENTE 673UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9488	R\$ 2,3025
TOTAL Material						R\$ 118,8867
TOTAL						R\$ 50,7175
Ribeirão de Obra						R\$ 30,9179
12543	SERVE-VENTE				VALOR:	R\$ 149,80

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
3.1. C2685 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TUSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário						
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,7700	R\$ 1,1885
10726	COMPACTADOR LISO - ANEIXO AUTOPROPULSÃO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 52,8600	R\$ 0,5286
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,7171
Material						
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,19000000	R\$ 80,1811	R\$ 9,0187
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,16000000	R\$ 55,2174	R\$ 9,7671
TOTAL Material						R\$ 18,7858
Ribeirão de Obra						
10445	CALDETEIRO	SEINFRA	H	0,28281000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1944
12543	SERVE-VENTE	SEINFRA	H	0,58280000	R\$ 15,8500	R\$ 9,2152
TOTAL Ribeirão de Obra						R\$ 16,4096
VALOR:						R\$ 36,19

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
3.2. C0365 BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material						
12544	FORMA METÁLICA BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,3976	R\$ 3,3976
TOTAL Material						R\$ 3,3976
Ribeirão de Obra						
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14815000	R\$ 23,7700	R\$ 3,4772
12543	SERVE-VENTE	SEINFRA	H	0,24682000	R\$ 15,5900	R\$ 3,8597
TOTAL Ribeirão de Obra						R\$ 7,3369
VALOR:						R\$ 10,7345
Sempre						
C0658	CAIXÃO EM LUSAS DEBILS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4400	R\$ 1,1100
C3068	CONCRETO FIBR. - FOR-TEMPA COM AGREGADO PRODUZIDO (SITRANSF)	SEINFRA	M3	0,09400000	R\$ 232,8900	R\$ 11,3063
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,0600	R\$ 0,1513
C2764	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,80m	SEINFRA	M3	0,07650000	R\$ 40,7000	R\$ 3,1135
TOTAL Sempre						R\$ 15,6811
VALOR:						R\$ 26,4156

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
3.3. C1265 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Material						
12543	SERVE-VENTE	SEINFRA		2,98357000	R\$ 15,6500	R\$ 45,0011
TOTAL						R\$ 45,0011

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 45,000
VALOR:	R\$ 45,00

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)				
0709	M3	0,7780000	R\$ 66,9387	R\$ 51,8390
0800	M3	0,9980000	R\$ 73,3792	R\$ 73,3792
0803	KG	220,0000000	R\$ 0,5531	R\$ 121,6820
TOTAL Material:				R\$ 246,8992
Mão de Obra				
1243	H	0,8770000	R\$ 15,5600	R\$ 13,6174
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,6174
VALOR:				R\$ 399,81

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (102)				
1243	H	0,37407750	R\$ 15,5000	R\$ 5,7918
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,7918
VALOR:				R\$ 1,15

R. Lima
Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D

CA
Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D

Carlos S. Pinheiro
 CARLOS S. PINHEIRO
 Engº Civil
 CREA 4682 D

Walt

A J

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.		DATA: 05/12/2023		VERSÃO		BOM: 26,76%	
DESCRICO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.		SEINFRA		227.1 COM DESONERAC/C		HORA	
LOCAL:		DIVERSAS LOCALIDADES.		Município		PROPRIA		MÉS	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.		0,00%		0,00%		47,76%	
ITEM	DESCRICO	VALOR (R\$)	1º MÉS	2º MÉS	3º MÉS	4º MÉS	5º MÉS	6º MÉS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 36.332,00	25,00%	R\$ 9.083,00	R\$ 3.633,20	R\$ 3.633,20	R\$ 7.266,40	R\$ 3.633,20	R\$ 36.332,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.750,00	40,00%	R\$ 1.900,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 4.750,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.182.960,15	10,00%	R\$ 118.296,01	R\$ 236.592,03	R\$ 236.592,03	R\$ 354.888,04	R\$ 236.592,04	R\$ 1.182.960,15
4	LIMPEZA	R\$ 31.740,00	10,00%	R\$ 3.174,00	R\$ 6.348,00	R\$ 6.348,00	R\$ 9.522,00	R\$ 9.522,00	R\$ 31.740,00
5	Benefícios e Despesas Incididas (BDI)	R\$ 373.720,76	0,65%	R\$ 3.181,70	R\$ 39.081,90	R\$ 73.589,66	R\$ 110.581,06	R\$ 73.676,78	R\$ 373.720,76
		R\$ 1.629.502,91		R\$ 14.164,70	R\$ 170.584,91	R\$ 321.122,89	R\$ 482.257,50	R\$ 320.250,02	R\$ 1.629.502,91
				R\$ 14.164,70	R\$ 505.872,50	R\$ 826.995,39			

CA

Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D

Rosa

Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D

Carlos Roberto Aguiar
 CARLOS ROBERTO AGUIAR
 CREA 4682 D
 CPF: 051.077.513-04

Ward

X

d



Reto
Reto de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D

CA
Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D

Handwritten signature
Carlos Roberto Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA:	05/12/2023	BDI:	29,76%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	VERSÃO:	027.1 CONSERVAÇÃO PROPRIA	HORA:	39,85%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES.	FONTE:	SENFINA	MES:	47,75%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	PROPOSTA:	PROPRIA	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Despesas Indiretas	5,30
DF	Administração central	1,02
R	Despesas financeiras	0,50
	Riscos	5,32
	TOTAL	

S + G	Benefício	0,32
L	Garantia/seguros	6,64
	Lucro	6,96
	TOTAL	

T	Impostos	3,00
C	COFINS	0,65
OP	PIS	5,00
	ISS	4,50
CPRB	CPRB (4,50%, Apenas quanto tiver desoneração INSS)	13,15
	TOTAL	

BDI = 29,76%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - T)}$$

X

Carlos C. Pinheiro
CONTABILIZANTE LEGAL
Carlos Carlos Pinheiro
C.A. RABELO JUNIOR - ME
CNPJ 051.077.513-07

[Assinatura]
Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 D

[Assinatura]
Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERLUÇA-CE.	DATA : 05/12/2023	BDI : 29,76%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERLUÇA-CE.	FONTE: VERBA ORÇAMENTARIA	HORA: 47,76%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES.	PROPRIA: 0,00%	MES: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERLUÇA-CE.	PROPRIA: 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

GRUPO B			
B1	Reposico Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Deposito Rescisão Sem Jsla Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12


[Assinatura]


A+B+C+D=

83,85

47,76

Carlos C. Pinheiro
 RECONHECIDO ANTE LEGAL
 Carlos Cavalcante Pinheiro
 C. A. RABELO JUNIOR - ME
 CPF: 051.077.513-01


 Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 D


 Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D



Handwritten signature

Handwritten initials