



Prefeitura Municipal
MERUOCA
cidade de todos

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA ALTO DA CAGECE - FRECHEIRAS
MUNICÍPIO: MERUOCA-CE

COMPRIMENTO:
515,86M
LARGURA: 6,00M

DATA BASE: JULHO/2015

Meruoca-CE, 24 de Agosto de 2015

TAB SEINFRA 23 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO SENFRA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.0		SERVICOS PRELIMINARES	-	-	-	RS 2.325,75
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALEXIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	m²	3.095,16	RS 0,25	RS 773,79
1.2	C1937	PLACA DA OBRA	m²	12,00	RS 129,53	RS 1.511,96
2.0		PAVIMENTAÇÃO				RS 85.244,83
2.1	C2940	REFURADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	m²	3.095,16	RS 5,01	RS 15.506,75
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REFINAMENTO (AGREGADO ADQUILRIDO)	m²	928,55	RS 38,06	RS 35.340,54
2.3	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO	m²	2.166,61	RS 8,00	RS 17.332,90
2.4	C1965	BANDEIJA MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSID) MEDIDADO NO LOCAL	m	1.031,72	RS 16,54	RS 17.064,65
3.0		DRENAAGEM				RS 13.118,32
3.1	C1915	SARJETAGEM ENTADADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:1:6) 50cm x 40cm x 10cm	m²	51,836	RS 25,43	RS 13.118,32
4.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	1,40	RS 2.825,24	RS 3.672,81
5.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mes	1,40	RS 2.825,24	RS 3.672,81
SOMATÓRIO						
SERVIDORIAL						RS 104.361,71
MATERIAL						RS 24.259,04
TOTAL GERAL						RS 129.648,55

Total Geral em R\$ 129.648,55 (cento e vinte e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

Frederico de Aguiar Neto
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo

Telefone: (07) 508.6830/6841-50 - Fax: (07) 508.0302/5030 - AV. Pedro Bezerra, 385 - Distrito Sudoeste - Meruoca - CE - CEP: 61.130-000 - Meruoca-CE - e-mail: meruoca@meruoca.ce.gov.br

