


SAVIRES

CONSTRUÇÕES



Proposta de Preço

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.

O Licitante SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ N.º 22.346.772/0001-12, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 0501.02/2016**;

Que para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer/executar os produtos/serviço especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CAGECE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CAGECE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA.	1	R\$ 128.449,60	R\$ 128.449,60

VALOR GLOBAL: R\$ 128.449,60 (cento e vinte e oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).

Proponente: SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: RUA 12 de agosto, Nº 1585 B, CENTRO, TIANGUÁ-CE.

CNPJ: 22.346.772/0001-12

Prazo de Execução: **90 (noventa) dias.**

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**

Local e data: MERUOCA- CE, 21 DE JANEIRO DE 2016.

Assinatura e Carimbo do Proponente

Sales Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG 2006028137825
CPF 041 165 023-83

Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 17741-D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com


Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12





SAVIRES
CONSTRUÇÕES



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-MERUOCA
ENDEREÇO: RUA ALTO DA CAGECE
CLIENTE: MERUOCA
DATA: 18/01/2016
BDI: 24,23

SEINFRA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA RES.
SEINFRA	0231 COM DESONERAÇÃO	88 B1	-	-	09/2014
SICRO	201507 SEM DESONERAÇÃO	118,48	-	-	09/2016
SIMAPI	201512 SEM DESONERAÇÃO	116,33	73,24	-	01/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	M2	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PREÇO FEDERAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.311,83
1.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.095,16	0,25	773,79
2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	128,17	1.539,04
2	PAVIMENTAÇÃO						84.417,45
2.1	C2840	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	3.095,16	4,96	15.351,99
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	928,55	37,70	35.006,34
2.3	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	2.166,61	7,92	17.159,55
2.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.031,72	16,38	16.899,57
3	DRENAGEM						12.994,51
3.1	COMP	SARJETA EM CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ L=0,50M E E=0,015M		M2	515,86	25,19	12.994,51
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						3.672,81
4.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	1,30	2.825,24	3.672,81

Valor Orçamento (A): 103.396,60
Valor BDI (C): 25.053,00
Valor BDI Diferenciado (D): 0,00
Valor Total (A + C + D): 128.449,60



Cento e Vinte e Oito Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove reais e Sessenta centavos

Sales Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG 2006028137825
CPF 041.105.000-00



88 99823-4001 | 88 99363-0999
sallies_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/6 - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI(SERVIÇO)


I- PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,98%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
II-BENEFÍCIOS		
S+G	SEGURO+ GARANTIAS	0,80%
L	LUCRO(L)	6,20%
III-IMPOSTOS		
I	IMPOSTOS(I)	9,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	CPRB(2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%

GRUPO III- CALCULO DO BDI	
1.0	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)X(1 + I)}{(1 - I)} - 1$ <p style="text-align: right;">BDI = 24,23%</p>

Sales Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG 2006028137325
CPF 041.156.511-00

Olavo Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-MERUOCA
ENDEREÇO: RUA ALTO DA CAGECE
CLIENTE: MERUOCA
DATA: 19/01/2016
BDI: 24,23

Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
SEINFRA	023 1.00M DESONERAÇÃO	88,81	-	09/2014
SICRO	2015/07 SEM DESONERAÇÃO	116,48	-	01/2016
SINAPI	2015/12 SEM DESONERAÇÃO	116,33	73,24	01/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,001000	49,31	0,05
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,002000	18,54	0,04
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,002000	23,57	0,05
Subtotal						
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,004000	9,01	0,04
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,002000	18,03	0,04
12446	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,002000	22,28	0,04
Subtotal						
Total						

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,981914	8,35	16,55
Subtotal						
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,010776	29,50	29,82
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,990957	11,79	11,68
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,459307	15,43	68,81
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,148644	8,84	1,31
Subtotal						
Total						


2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,594073	8,35	4,96
Subtotal						
Total						

Sales Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG 2006028137825

Odino Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D





SAVIRES
CONSTRUÇÕES




2.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,049532	23,87	1,18
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,009906	66,78	0,68
						1,86
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,297190	12,25	3,64
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,594379	8,35	4,96
						8,60
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,148595	46,00	6,84
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,148595	45,00	6,69
						13,53
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,042597	321,89	13,71
						13,71
						31,62
						8,08
						37,70
						0,00
						37,70
2.3. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,044987	29,86	1,34
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,009997	66,78	0,62
						1,96
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,179949	12,25	2,20
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,449874	8,35	3,76
						5,96
						4,78
						3,14
						7,92
						0,00
						7,92
C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,148563	12,25	1,82
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,247605	8,35	2,07
						3,89
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12644	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,990421	3,00	2,97
						2,97
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,247605	2,74	0,68
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,014856	22,12	0,33
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,036646	3,20	0,12
C3268	CONCRETO P/MBR.. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,033674	249,50	8,40

Sales Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
R. 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

88 99823-4001 | 88 99363-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | savires.construcoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES




3.1. COMP - SARJETA EM CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ L=0,60M E E=0,015M (M2)						
Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
COMP	SARJETA EM CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ L=0,50M E E=0,015M null	M2	1,000000	25,19	25,19	25,19
						25,19
						0,00
						25,19
						0,00
						25,19
4.1. COMP - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)						
Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA null	MES	1,000000	2.825,24	2.825,24	2.825,24
						2.825,24
						0,00
						2.825,24
						0,00
						2.825,24

Sales Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG 2006028137825
CPF 044.122.111



88 99823-4001 | 88 99363-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Osório Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-MERUOCA
 ENDEREÇO: RUA ALTO DA CAGECE
 CLIENTE: MERUOCA
 DATA: 19/01/2016
 BDI: 24,23

Fonte	Descrição	Valor	Porcentagem	Data
SEINFRA	003 1 COM DESONERAÇÃO	88,81	-	09/2014
SICRO	2015/07 SEM DESONERAÇÃO	116,48	-	01/2016
SINAPI	2015/12 SEM DESONERAÇÃO	116,33	73,24	01/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

10700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,450000	1,00	2,45
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,286250	1,00	1,29
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,450000	1,00	2,45
2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,000000	29,15	29,15
2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,000000	13,97	13,97
						49,31
						42,74
						6,57
						49,31
						0,00
						49,31

12747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,718000	3,00	29,15
						29,15
						0,00
						29,15
						0,00
						29,15

12748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,000000	13,97	13,97
						13,97
						7,40
						6,57
						13,97
						0,00
						13,97


10758 - NÍVEL (CHP)						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,206400	1,00	0,21
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,170280	1,00	0,17
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,129000	1,00	0,13
12822	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO NÍVEL	SEINFRA	H	1,000000	18,03	18,03
						18,54
						10,05
						8,49

Sales Cavalcante Lima
 ADMINISTRADOR
 RG 4006026137825



88 99823-4001 | 88 99363-0999
 sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

Otávio Rodrigues Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 12731-D



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



						18,54
						0,00
						18,54
12822 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO NÍVEL						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	1,000000	18,03	18,03
						18,03
						9,55
						8,48
						18,03
						0,00
						18,03
10775 - TEODOLITO (CHP)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,528000	1,00	0,53
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,435600	1,00	0,44
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,330000	1,00	0,33
12836	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TEODOLITO	SEINFRA	H	1,000000	22,28	22,28
						23,57
						13,09
						10,48
						23,57
						0,00
						23,57
12836 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TEODOLITO						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	1,000000	22,28	22,28
						22,28
						11,80
						10,48
						22,28
						0,00
						22,28
C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
3543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,000000	8,35	83,50
						83,50
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000	46,00	55,94
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,000000	0,50	182,50
						238,44
						282,66
						39,23
						321,89
						0,00
						321,89
10724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,740625	1,00	3,74

Sales Cavalcante Lima
 ADMINISTRADOR
 RG 2008028137825
 CPF 043.281.234-11

Otávio Rodrigues Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 12731-D

88 99823-4001 | 88 99363-0999
 sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



12702	JUROS	SEINFRA	H	1,653750	1,00	1,65
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,725000	1,00	4,72
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,000000	1,49	1,49
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25

23,66
18,10
5,77
23,87
0,00
23,87

12769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12706	OLEO DIESEL	L	0,600000	2,49	1,49

1,49
0,00
1,49
0,00
1,49

12770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	12,25	12,25

12,25
6,49
5,76
12,25
0,00
12,25

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	H	13,300000	1,00	13,30
12702	JUROS	H	8,866667	1,00	8,87
12703	MANUTENÇÃO	H	13,300000	1,00	13,30
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	1,000000	16,43	16,43
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	1,000000	16,88	16,88

60,74
60,84
7,94
68,78
0,00
68,78

12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.


Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12706	OLEO DIESEL	L	6,600000	2,49	16,43

16,43
16,43

Sales Cavalcante Lima
 ADMINISTRADOR
 RG 2006028137825

Olívio Rodrigues Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 12731-D

88 99823-4001 | 88 99363-0999
 sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES CONSTRUÇÕES



						0,00
						16,43
						0,00
						16,43

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12551	SEINFRA	H	1,000000	16,88	16,88

						16,88
						8,94
						7,94
						16,88
						0,00
						16,88

10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	SEINFRA	H	5,541667	1,00	5,54
12702	SEINFRA	H	2,450000	1,00	2,45
12703	SEINFRA	H	7,000000	1,00	7,00
12771	SEINFRA	H	1,000000	2,61	2,61
12772	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25

						25,85
						24,09
						5,77
						29,86
						0,00
						29,86

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12706	SEINFRA	L	1,050000	2,49	2,61

						2,61
						2,61
						0,00
						2,61
						0,00
						2,61

12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12552	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25

						12,25
						6,49
						5,76
						12,25
						0,00
						12,25

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12395	SEINFRA	H	0,200000	12,25	2,45

Sales Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG: 4006028137825



Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES CONSTRUÇÕES




Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,300000	0,96
2,74					
0,29					
0,29					
1,59					
1,15					
2,74					
0,00					
2,74					
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					
Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,850000	8,35
22,13					
22,13					
11,72					
10,40					
22,12					
0,00					
22,12					
C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA					
Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,000075	42,80
0,00					
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,000000	45,91
0,00					
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,007444	205,08
1,53					
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,007519	205,20
1,54					
3,07					
Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,015038	8,35
0,13					
0,13					
3,02					
0,18					
3,20					
0,00					
3,20					
10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)					
Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
2702	JUROS	SEINFRA	H	25,717500	1,00
25,72					
755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,000000	16,88
16,88					
42,60					
34,66					
7,94					
42,60					
0,00					
42,60					
12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)					
Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,000000	16,88
16,88					
16,88					
8,94					
7,94					

Sales Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG 2006028137825
CPF 041.165.000



Olívio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D

88 99823-4001 | 88 99363-0999
sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



						16,88
						0,00
						16,88

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12702	SEINFRA	H	27,883059	1,00	27,88
12842	SEINFRA	H	1,000000	18,03	18,03

						45,91
						37,43
						8,48
						45,91
						0,00
						45,91

1 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (165 HP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12562	SEINFRA	H	1,000000	18,03	18,03

						18,03
						9,55
						8,48
						18,03
						0,00
						18,03

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	SEINFRA	H	38,100000	1,00	38,10
12702	SEINFRA	H	25,717500	1,00	25,72
12703	SEINFRA	H	57,150000	1,00	57,15
12754	SEINFRA	H	1,000000	67,23	67,23
12755	SEINFRA	H	1,000000	16,88	16,88

						205,08
						197,14
						7,94
						205,08
						0,00
						206,08

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12706	SEINFRA	L	27,000000	2,49	67,23

						67,23
						67,23
						0,00
						67,23
						0,00
						67,23

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 165 (GHP)


Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Sales Cavalcante Lima
 ADMINISTRADOR
 RG 2006028137025
 CPF 042.165.000



Otávio Rodrigues Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 12731-D

88 99823-4001 | 88 99363-0999
 sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES CONSTRUÇÕES



12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	33,797647	1,00	33,80
12702	JUROS	SEINFRA	H	27,883059	1,00	27,88
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	67,595294	1,00	67,60
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÁMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,000000	57,89	57,89
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÁMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,000000	18,03	18,03

						205,20
						196,72
						8,48
						205,20
						0,00
						205,20

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÁMINA E ESC. (155 HP)						
706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,250000	2,49	57,89
						57,89
						0,00
						57,89
						0,00
						57,89

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
C3268 - CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)						
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,000000	12,75	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,000000	17,55	17,55
						17,55

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,000000	8,35	50,10
						50,10

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,000000	0,50	127,00
						127,00

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,919700	5,82	5,35
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,836000	59,24	49,52
						54,87

						214,49
						35,01
						249,50
						0,00
						249,50

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO						
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,000000	42,60	0,00
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,000694	45,91	0,03
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,013869	205,08	2,85
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,013184	205,20	2,71
						2,71

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	-------	-------	--------------	-------	-------

Sales Cavalcante Lim.
ADMINISTRADOR
RG 2006028137825
CPF 041.100.000-00

Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D





SAVIRES

CONSTRUÇÕES



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,027778	8,35	0,23
						0,23
						5,46
						0,34
						5,82
						0,00
						5,82

C3263 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,015833	30,73	0,49
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	83,36	0,00
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	15,14	0,00
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025833	123,49	3,19
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,041667	322,92	13,46
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,041667	90,37	3,77
					20,90

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,208333	8,35	1,74
						1,74

12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,000400	26.583,18	10,63
						10,63

13235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,100000	23,81	25,97
						25,97

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	21,88	0,00
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	12,73	0,00
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058624	72,82	4,28
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176471	14,93	2,63
					6,91


10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,058824	17,56	1,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,588235	8,35	4,91
						5,94

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10860	CORDEL DETONANTE	M	1,240000	2,72	3,37
12326	ESPOLETA	UN	0,009000	2,35	0,02
12329	ESTOPIM	M	0,060000	2,75	0,16
12507	DINAMITE 60%	KG	0,050000	14,25	0,71
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	3.988,80	1,99
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	8,30	4,48
					19,33

Sales Cavalcante Lim.
ADMINISTRADOR
RG-2009028137825
CPF-000.000.000-00



Olávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-0



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



						4,28
						23,61
						0,00
						23,61

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,000000	1,00	5,00
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,000000	16,88	16,88
						21,08
						13,94
						7,94
						21,88
						0,00
						21,88

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,000000	16,88	16,88
						8,94
						7,94
						16,88
						0,00
						16,88

10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,472500	1,00	0,47
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25
						12,73
						6,96
						5,77
						12,73
						0,00
						12,73

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25
						12,73
						6,49
						5,76
						12,25
						0,00
						12,25


10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	7,500000	1,00	7,50
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,000000	1,00	5,00
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	6,333333	1,00	6,33

Sales Cavalcante Lim.
 ADMINISTRADOR
 RG 2094028137825
 CPF 041


Otávio Rodrigues Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 12731-D

88 99823-4001 | 88 99363-0999
 sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

[Handwritten signature]



SAVIRES CONSTRUÇÕES



12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,000000	35,11	35,11
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,000000	16,88	16,88

72,82
64,88
7,94
72,82
0,00
72,82

10755 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,100000	2,49	35,11

35,11
35,11
0,00
35,11
0,00
35,11

10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,417500	1,00	1,42
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,472500	1,00	0,47
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,787500	1,00	0,79
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25

14,93
9,17
5,76
14,93
0,00
14,93

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12702	JUROS	SEINFRA	H	13,851000	1,00	13,85
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000	16,88	16,88

30,73
22,79
7,94
30,73
0,00
30,73

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,000000	16,88	16,88

16,88
8,94
7,94
16,88
0,00

Salles Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG 2006028137825
CPF 041.165.02



88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES




10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12702	JUROS	SEINFRA	H	65,333333	1,00	65,33
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,000000	18,03	18,03
						83,36
						74,88
						9,48
						83,36
						0,00
						83,36
12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,000000	18,03	18,03
						9,55
						8,48
						18,03
						0,00
						18,03
10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,882250	1,00	2,88
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25
						15,13
						9,37
						5,77
						15,14
						0,00
						15,14
12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25
						6,49
						5,76
						12,25
						0,00
						12,25
10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	20,520000	1,00	20,52
12702	JUROS	SEINFRA	H	13,851000	1,00	13,85
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	30,780000	1,00	30,78
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000	41,46	41,46
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000	16,88	16,88

Salles Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG 2906028137825
CPF 44.333.333-33

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/8 - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



						115,55
						7,94
						123,49
						0,00
						123,49

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12706	SEINFRA	L	16,650000	2,49	41,46
					41,46
					0,00
					41,46
					0,00
					41,46

10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	SEINFRA	H	98,000000	1,00	98,00
12702	SEINFRA	H	65,333333	1,00	65,33
12703	SEINFRA	H	141,555556	1,00	141,56
12781	SEINFRA	H	1,000000	18,03	18,03
					314,44
					8,48
					322,92
					0,00
					322,92

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	SEINFRA	H	4,270000	1,00	4,27
12702	SEINFRA	H	2,862250	1,00	2,86
12703	SEINFRA	H	3,736250	1,00	3,74
12791	SEINFRA	H	1,000000	67,23	67,23
12792	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25
					68,37
					84,61
					5,76
					90,37
					0,00
					90,37


12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA

Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12706	SEINFRA	L	27,000000	2,49	67,23
					67,23
					0,00
					67,23
					0,00
					67,23

Sales Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG 20.6028137825
CPF 000.000.000-00



Otávio Rodrigues
Engenheiro Civ.
CREA 127314



SAVIRES
CONSTRUÇÕES




10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,495936	1,00	0,50
12718	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25
						6,98
						5,77
						12,75
						0,00
						12,75
12716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12948	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25
						12,25
						6,49
						5,76
						12,25
						0,00
						12,25
10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,308720	1,00	1,31
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,495936	1,00	0,50
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,688800	1,00	0,69
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,000000	2,80	2,80
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,000000	12,25	12,25
						17,54
						11,78
						5,77
						17,55
						0,00
						17,55
12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,125000	2,49	2,80
						2,80
						2,80
						0,00
						2,80
						0,00
						2,80

Salles Cavalcante Lima
ADMINISTRADOR
RG: 2006028137825
CPF: 041.955.000

Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA 12731-D



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES
CONSTRUÇÕES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-MERUOCA
 ENDEREÇO: RUA ALTO DA CAGECE
 CLIENTE: MERUOCA
 DATA: 19/01/2016
 BDI: 24,23

SEINFRA	021 COM DESONERAÇÃO	88,81	-	09/2014
SICRO	201507 SEM DESONERAÇÃO	118,48	-	01/2016
SINAPI	201512 SEM DESONERAÇÃO	116,33	73,24	01/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

3.1. COMP - SARJETA EM CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ L=0,50M E E=0,015M (M2)						
Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
COMP	SARJETA EM CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ L=0,50M E E=0,015M null	M2	1,000000	25,19	25,19	
					25,19	
					25,19	
					0,00	
					25,19	
					0,00	
					25,19	

4.1. COMP ADMINISTRAÇÃO DA OBRA(MES)						
Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMES	0,067	9.751,36	653,34	
18587	TECNICO DE NIVEL MEDIO	HXMES	0,5	4.343,79	2.171,90	
					2.825,24	
					0,00	
					0,00	
					2.825,24	

Sales Cavalcante Lima
 ADMINISTRADOR
 RG 2086028117825
 CPF 07

Otávio Rodrigues Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 12731-D




88 99823-4001 | 88 99363-0999
 salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/8 - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-MERUOCA
ENDEREÇO: RUA ALTO DA CAGECE
MERUOCA
CLIENTE:
DATA: 19/01/2016
BDI: 24,23

SEINFRA	DATA COM INSCRIÇÃO	VALOR	DATA COM INSCRIÇÃO	VALOR
SICRO	2016/2 SEM INSCRIÇÃO	118,48	01/2016	
SINAPI	2016/2 SEM INSCRIÇÃO	118,33	01/2016	73,24
COMPOSIÇÃO PORCENTUAL				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.871,99	50,00 %	100,00 %
2	PAVIMENTAÇÃO	104.871,80	40,00 %	2.871,99
3	DRENAGEM	16.143,08	30,00 %	104.871,80
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.562,73	33,00 %	16.143,08
				4.562,73


Sales Cavalcante Lima
 ADMINISTRADOR
 RG 2006028137825
 CPF 04.35.023...



60 99823-4001 | 86 99363-0999
 sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua T. de A. Goáo, 1582/B - Centro - Cep: 60.220-001 - Tangará - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12


Claudio Roberto Lima Neto
 ADMINISTRADOR
 CNPJ: 17731-0

