



PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
REF. A TOMADA DE PREÇO Nº 2112.04/2017 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital, que tem como objetivo a CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE, totalizando o valor de R\$ 35.161,45 (TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), com prazo de execução de 60 (SESENTA) DIAS.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JUAREZ ANTONIO DE SOUSA AMARAL, Carteira de Identidade nº 96028101620 SSP/CE e CPF nº 451.570.303 - 44, como representante legal desta empresa.


Informamos que a abertura da licitação é dia 08 de JANEIRO de 2018 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Atenciosamente,


TIANGUA - Ce., 05 DE JANEIRO DE 2018


Juarez Antonio de Sousa Amaral
Representante Legal
CPF 451.570.303-44


Otavio Rodrigues Lima Neto


OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO CIVIL
INSCRIÇÃO Nº 060137711-7

JE CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26.695.879/0001-27 - 88 9.9485-7894 / 9.9301-2093
jeconstrutora02@gmail.com
RUA ZEFERINO PEREIRA, 1043 - TIANGUÁ - CE - CENTRO



DECLARAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
REF. A TOMADA DE PREÇO Nº 2112.04/2017 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO


Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços
objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e
contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUÁ - CE 08 DE JANEIRO DE 2018

Arteses Aires de Sousa Amorim
Sócio-Administrador
CPF 421.570.203-44

Edsonencelso

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060137711-7




ORÇAMENTO

OBRA: ESPAÇO DE RECUPERAÇÃO PARA IDOSOS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNID S/BDI	UNID C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PREMILINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO					
1.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	166,46	2,19	2,72	452,77
1.2		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	122,64	152,36	914,16
		SUBTOTAL ITEM 1					1.366,93
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.2		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	33,29	63,21	78,53	2.614,26
		SUBTOTAL ITEM 2					2.614,26
3		SERVIÇOS AUXILIARES					
3.1		LASTROS					
3.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	32,09	66,31	82,38	2.643,57
		SUBTOTAL ITEM 1					2.643,57
4		PISOS					
4.1		PISOS EXTERNOS (AREA DE CONVIVÊNCIA)					
4.1.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	166,46	33,87	42,08	7.004,64
4.1.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	5,99	51,15	63,54	380,60
		SUBTOTAL ITEM 4					7.385,24
5		PINTURA					
5.1		PINTURA EXTERNA					
5.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,51	11,85	14,72	1.170,39
5.1.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,51	16,07	19,96	1.587,02
		SUBTOTAL ITEM 5					2.757,41
6		MUROS E FECHAMENTOS					
6.1		CERCAS					
6.1.1	C4726	CERCA/GRANDIL NYFOLOR H2.03M, MALHA 5X20CM, FIO 5,00MM COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40X60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRANDIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,68	251,30	312,19	10.826,75
6.1.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYFOLON COMPOSTO DE QUADRO PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE U BRANCA FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,09	420,64	522,56	3.182,39
		SUBTOTAL ITEM 6					14.009,14
7		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
		URBANIZAÇÃO					
7.1.1	C0001	BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO E ASSENTO DE MADEIRA CONFORME O PROJETO	UN	3,00	640,15	795,26	2.385,78
7.1.2	C0002	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1,00	593,54	737,35	737,35
		SUBTOTAL ITEM 7					3.123,13

JE CONSTRUÇÕES
 SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 26.695.879/0001-27 88 9.9485-7894 / 9.9301-2093
 jeconstrutora02@gmail.com
 Rua Zaira Pereira, 1043 - Tianguá - CE - Centro



8	SERVIÇOS DIVERSOS						
8.1	LIMPEZA FINAL						
8.1.1	C1628 LIMPEZA GERAL						
		M2	166,46	6,10	7,58		1.261,77
	SUBTOTAL ITEM 8						1.261,77
	CUSTO ESTIMATIVO TOTAL						35.161,45


[Handwritten signature]
 Sec. Administr. 2.03
 CPF 421.570.303-44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETC
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7



CRONOGRAMA

OBRA: ESPAÇO DE RECUPERAÇÃO PARA IDOSOS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.366,93	-	-	-	-	-	-	3,89%	1.366,93
02	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	2.614,26	-	-	-	-	-	-	7,44%	2.614,26
03	SERVIÇOS AUXILIARES	70,00%	1.850,50	30,00%	793,07	-	-	-	-	7,52%	2.643,57
04	PISOS	-	-	100,00%	7.385,24	-	-	-	-	21,00%	7.385,24
05	PINTURA	-	-	70,00%	1.930,19	30,00%	827,22	-	-	7,84%	2.757,41
06	MUROS E FICHAMENTOS	-	-	-	-	50,00%	7.004,57	50,00%	7.004,57	39,84%	14.009,14
07	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	30,00%	936,94	70,00%	2.186,19	8,88%	3.123,13
08	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	-	30,00%	378,53	70,00%	883,24	3,59%	1.261,77
TOTAIS PARCIAIS		16,58%	5.631,69	28,75%	10.108,50	26,02%	9.147,26	28,65%	10.074,00		
TOTAIS AJUSTADOS		16,59%	5.631,69	45,34%	15.940,19	71,36%	25.087,45	100,01%	35.161,45	100,00%	35.161,45


[Handwritten signature]
 de Soares Amoral
 Administradora
 CR 421.570.303-44

[Handwritten signature]
 de Vasconcelos

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: ESPAÇO DE RECUPERAÇÃO PARA IDOSOS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE


Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					2,19	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEANTE	H	0,239	4,88	1,17		
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	1,170				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,17		1,018			-	2,19
C1937	PLAÇAS PADRÃO DA OBRA					122,64	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEANTE	H	0,956	4,88	4,67		
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	4,670				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	42,69	43,54		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,56	9,56		
	PONDALETE/BARROTE DE 3 X3	M	4,500	13,38	60,21		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,02	0,60		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	113,910				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,67		4,063	113,91		-	122,64
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT.C/AQUISIÇÃO					63,21	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVEANTE	H	2,086	4,88	10,18		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,180				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	40,15	44,17		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	44,170				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,18		8,858	44,17		-	63,21
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					66,31	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVEANTE	H	1,724	4,88	8,4131		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,413				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	1,150	43,98	50,5770		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	50,577				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,41		7,320	50,58		-	66,31
C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x19x4)cm CINZA					33,87	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,669	7,20			

Assessoria de Obras Amarel
 Engenheiro Civil
 CPF: 421.570.303-44

Assessoria de Obras

Assessoria de Obras

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7




				4,8168		
	SERVENTE					
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,656	4,88	3,2013	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,018			
	TIJOLINHA K-37 19,9X10X4CM CINZA					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	51,000	0,37	18,8700	
		R\$	18,870			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	8,02		6,978	18,87		
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7cm. INCL. PREPARO DE CAIXA					51,15
	Equipam. (C/HORARIO)					M2
	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)					
	T O T A L Equipam.	H	0,0500	14,19	0,71	
	MAO DE OBRA	R\$	0,7100			
	PEDREIRO					
	SERVENTE	H	1,3097	7,20	9,43	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	1,5487	4,88	7,56	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,9900			
	AREIA MÉDIA					
	BRITA	M3	0,0646	43,98	2,84	
	CIMENTO PORTLAND	M3	0,0585	49,71	2,91	
	RIPA DE PEROBA DE 1X7CM	KG	20,0000	0,48	9,60	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M	2,0000	1,66	3,32	
		R\$	18,6700			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	16,99		14,7830	18,67	0,71	
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA					11,85
	MAO DE OBRA					M2
	AJUDANTE DE PINTOR					
	PINTOR	H	0,305	5,60	1,71	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,335	7,20	2,41	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,120			
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA					
	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	UN	0,500	0,43	0,22	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	KG	0,700	5,60	3,92	
		R\$	4,140			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	4,12		3,585	4,14		
C1616	LATEX TRÊS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA					16,07
	MAO DE OBRA					M2
	AJUDANTE DE PINTOR					
	PINTOR	H	0,493	5,60	2,7608	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,526	7,20	3,7872	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,548			

Ivonez André de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF 421.570.202-61

Handwritten signature

Handwritten initials

OTAVIO RODRIGUES LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137/11-7



	AGUARRAZ MINERAL	LT	0,050	7,65	0,3825	
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,43	0,1075	
	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	LT	0,120	6,45	0,7740	
	TINTA LATEX ACRÍLICA	LT	0,240	10,66	2,5584	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,822			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	6,55		5,699	3,82		-
						Total Geral
						16,07
C4726	CERCA/GRANDIL NYFOLOR H2.03M. MALHA 5X20CM. FIO 5.00MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40X60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (RXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRANDIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMPREITADA	CJ	1,000	251,30	251,3000	
	T O T A L	R\$	251,300			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	5				251,3000	-
						Total Geral
						251,30
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYFOLON COMPOSTO DE QUADRO PAINEIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER NAS CORES VERDE OU BRANCA COM POSTE EM AÇO REVESTIDO. COR VERDE U BRANCA FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,000	420,64	420,6400	
	MATERIAL/SERVIÇO					
	PORTÃO DESLIZANTE NYFOLON COMPOSTO DE QUADRO PAINEIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER NAS CORES VERDE OU BRANCA COM POSTE EM AÇO REVESTIDO. COR VERDE U BRANCA FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,000	420,64	420,6400	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	420,640			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	5			420,64		-
						Total Geral
						420,64
C0001	BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO E ASSENTADO					
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,396	25,56	61,24	
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	0,200	287,22	57,44	
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 30 CM	M	0,8000	92,26	73,81	

Manoel dos Santos Arraújo

 Engenheiro Civil

 CRÉA Nº 01370/203-44


Otávio Rodrigues Lima Neto

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO

 ENGENHEIRO CIVIL

 CREA Nº 06013/711-7

JE CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 26.695.879/0001-27 88 9.9485-7894 / 9.9301-2093
 jeconstrutora02@gmail.com
 Rua Paripiranga, 1043 - Tianguá - CE - Centro



	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 1:3	M2	2,3800	4,02	9,57		
	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3	M2	2,380	27,18	64,69		
	TABUA MADEIRA LEI 2,5 X 25 CM (1X10) APARELHADA	M	2,100	11,26	23,65		
	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO DIAMETRO 1/2 COMPRIMENTO 4" COM PORCA E ARRUELA	UN	4,000	2,31	9,24		
	VENIZ SINTETICO	LT	2,380	17,93	42,67		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	342,310				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			297,844	342,31		-	640,15
C0002	PLACA DE INAGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO						
	MAO DE OBRA					593,54	M2
	PEDREIRO	H	1,268	7,20	9,1296		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,130				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PLACA DE INAGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,000	576,47	576,4700		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	576,470				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,944	576,47		-	593,54
C1628	LIMPEZA GERAL					6,10	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,667	4,88	3,2550		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,255				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			2,837			-	6,10


Assinatura
 José Antônio de Sousa Amarel
 Sócio-Administrador
 CPF- 421.570.303-44

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura
 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7



ITEM	DESCRIÇÃO	DECIMAL	%
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
A1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80
B	ENCARGOS FINANCEIROS		1,84
B1	GARANTIA		0,32
B2	RISCO		0,50
B3	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02
C	LUCRO		6,20
C1	LUCRO DA EMPRESA		6,20
D	IMPOSTOS		9,65
D1	PTS (Programa de Integração social)		0,65
D2	COFINS (Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social)		3,00
D3	ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) (2%ISSQN 5%)		4,00
D4	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		2,00
TOTAL		0,24	24,23


Modelo Anexo de 50060 Art. 10
 Sistema Administrador
 CEP: 421.370.303-44

Estasconcelos

(Signature)

(Signature)

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7




COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCACAO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAL BASICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERAO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	ALZILIA - ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B5	LICENÇA MATERNIDADE	0,03	0,02
B6	ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B7	FÉRIAS GOZADAS + 1/3	10,42	7,96
B8	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B9	13 SALARIO	10,92	8,33
B10	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B11	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	DEPOSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C2	FÉRIAS (INDENIZADAS) + 1/3	3,56	2,72
C3	AVISO PREVIO INDEENIZADO	6,35	4,85
C4	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C6	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	DE A1 A E E DE A EM C2	7,80	2,98
D2	DE A1 A C 4 E DE A2 (FGTS) EM C3	0,53	0,41
D3	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01	49,68

Luiz Carlos da Silva Amorim
 Sócio Administrador
 tel. (71) 376.343-44

Assinatura

Assinatura
 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

Assinatura



PROPOSTA COMERCIAL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
REF. A TOMADA DE PREÇO N° 2112.04/2017 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital,
que tem como objetivo a CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO PARA IDOSOS NO
MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE, totalizando o valor de R\$ 35.161,45 (TRINTA E
CINCO MIL, CENTO E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), com prazo
de execução de 60 (SESENTA) DIAS.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando
para esse fim o Sr. JUAREZ ANTONIO DE SOUSA AMARAL, Carteira de Identidade n°
96028101620 SSP/CE e CPF n° 451.570.303 - 44, como representante legal desta
empresa.



Informamos que a abertura da licitação é dia 08 de JANEIRO de 2018 e o prazo
de validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da
data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


TIANGUA - Ce., 05 DE JANEIRO DE 2018


JUAREZ ANTONIO DE SOUSA AMARAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF: 451.570.303-44



OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 060137711-7



JE CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 26.695.879/0001-27 88 9.9485-7894 / 9.9301-2093
 jeconstrutora02@gmail.com
 Rua Zelarinho Ferreira, 1043 - Tianguá - CE - Centro



DECLARAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
 REF. À TOMADA DE PREÇO Nº 2112.04/2017 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
 URBANISMO

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços
 objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e
 contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias
 consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUÁ - CE 08 DE JANEIRO DE 2018

Alencar

OR

10

Amorim
 Amador Amorim
 Sócio Administrador
 CPF: 421.570.303-44

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7



ORÇAMENTO

OBRA: ESPAÇO DE RECUPERAÇÃO PARA IDOSOS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNID S/BDI	UNID C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO					
1.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	166,46	2,19	2,72	452,77
1.2		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	122,64	152,36	914,16
		SUBTOTAL ITEM 1					1.366,93
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.2		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	33,29	63,21	78,53	2.614,26
		SUBTOTAL ITEM 2					2.614,26
3		SERVIÇOS AUXILIARES					
3.1		LASTROS					
3.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	32,09	66,31	82,38	2.643,57
		SUBTOTAL ITEM 1					2.643,57
4		PISOS					
4.1		PISOS EXTERNOS (AREA DE CONVIVÊNCIA)					
4.1.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	166,46	33,87	42,08	7.004,64
4.1.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	5,99	51,15	63,54	380,60
		SUBTOTAL ITEM 4					7.385,24
5		PINTURA					
5.1		PINTURA EXTERNA					
5.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,51	11,85	14,72	1.170,39
5.1.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,51	16,07	19,96	1.587,02
		SUBTOTAL ITEM 5					2.757,41
6		MUROS E FECHAMENTOS					
6.1		CERCAS					
6.1.1	C4726	CERCA/GRANDIL NYFOLOR H2,03M, MALHA 5X20CM, FIO 5,00MM COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40X60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRANDIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,68	251,30	312,19	10.826,75
6.1.2	C4567	PORTÃO DESLIZANTE NYFOLON COMPOSTO DE QUADRO PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE U BRANCA FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,09	420,64	522,56	3.182,39
		SUBTOTAL ITEM 6					14.009,14
7		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
		URBANIZAÇÃO					
7.1.1	C0001	BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO E ASSENTO DE MADEIRA CONFORME O PROJETO	UN	3,00	640,15	795,26	2.385,78
7.1.2	C0002	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1,00	593,54	737,35	737,35
		SUBTOTAL ITEM 7					3.123,13

José de Sousa Amorim
 Sócio Administrador
 CPF: 421.570.303-44

Estimado

[Handwritten mark]

Otavio Rodrigues Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 060137711-7



JE CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 26.695.879/0001-27 - 88 9.9485-7894 / 9.9301-2093
 jeconstrutora02@gmail.com
 Rua Zafaripo Pereira, 1043 - Tianguá - CE - Centro




8	SERVIÇOS DIVERSOS						
8.1	LIMPEZA FINAL						
8.1.1	C1628 LIMPEZA GERAL	M2	166,46	6,10	7,58		1 261,77
	SUBTOTAL ITEM 8						1 261,77
	CUSTO ESTIMATIVO TOTAL						35.161,45

Atsencallos

(Signature)

(Signature)
 Socio-Administrador
 CPF: 421.570.202-40

(Signature)
OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7




CRONOGRAMA

OBRA: ESPAÇO DE RECUPERAÇÃO PARA IDOSOS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.366,93	-	-	-	-	-	-	3,89%	1.366,93
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	2.614,26	-	-	-	-	-	-	7,44%	2.614,26
3	SERVIÇOS AUXILIARES	70,00%	1.850,50	30,00%	793,07	-	-	-	-	7,52%	2.643,57
4	PISOS	-	-	100,00%	7.385,24	-	-	-	-	21,00%	7.385,24
5	PINTURA	-	-	70,00%	1.930,19	30,00%	827,22	-	-	7,94%	2.757,41
6	MUROS E FECHAMENTOS	-	-	-	-	50,00%	7.004,57	50,00%	7.004,57	39,84%	14.009,14
7	URBANIZAÇÃO E PISAGISMO	-	-	-	-	30,00%	936,94	70,00%	2.186,19	8,88%	3.123,13
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	-	30,00%	378,53	70,00%	883,24	3,59%	1.261,77
	TOTAIS PARCIAIS	16,65%	5.831,69	28,75%	10.108,50	26,02%	9.147,26	28,65%	10.074,00		
	TOTAIS ACUMULADOS	16,65%	5.831,69	45,34%	15.940,19	71,36%	25.087,45	100,01%	35.161,45	100,00%	35.161,45


 Luiz Carlos de Sousa Amorim
 Socio Administrador
 CPF: 421.570.388-44

Atenciosamente





OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: ESPAÇO DE RECUPERAÇÃO PARA IDOSOS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

Item	Composição/Insuno	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					2,19	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,239	4,88	1,17		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,170				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,17		1,018				2,19
C1937	PLAÇAS PADRÃO DA OBRA					122,64	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,956	4,88	4,67		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,670				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,020	42,69	43,54		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,56	9,56		
	PONTALETE/BARROTE DE 3 X3	M	4,500	13,38	60,21		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,02	0,60		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	113,910				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,67		4,063	113,91		-	122,64
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT C/AQUISIÇÃO					63,21	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,086	4,88	10,18		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,180				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	40,15	44,17		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	44,170				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,18		8,858	44,17		-	63,21
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					66,31	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,724	4,88	8,4131		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,413				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	1,150	43,98	50,5770		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	50,577				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,41		7,320	50,58		-	66,31
C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,8x10x4)cm CINZA					33,87	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,669	7,20			

Assessoria de Serviço Amador
Socio-Administrador
CPF 421.570.303-44

Assessoria

A

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060137711-7

JE CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 20.695.879/0001-27 88 9.9485-7894 / 9.9301-2093
 Jeconstrutora02@gmail.com
 Rua Zelandino, nº 1043 - Tianguá - CE - Centro

MUNICIPAL L
 PLS. 290
 (Signature)

	SERVENTE					4,8168	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,656	4,88	3,2013		
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,018				
	TIJOLINHA K-37 19,9X10X4CM CINZA						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	51,000	0,37	18,8700		
	Mão de Obra	R\$	18,870				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,02		6,978	18,87			33,87
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7cm INCL. PREPARO DE CAIXA					51,15	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)						
	T O T A L Equipam.	H	0,0500	14,19	0,71		
	MAO DE OBRA	R\$	0,7100				
	PEDREIRO						
	SERVENTE	H	1,3097	7,20	9,43		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	1,5487	4,88	7,56		
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,9900				
	AREIA MEDIA						
	BRITA	M3	0,0646	43,98	2,84		
	CIMENTO PORTLAND	M3	0,0585	49,71	2,91		
	RIPA DE PEROBA DE 1X7CM	KG	20,0000	0,48	9,60		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M	2,0000	1,66	3,32		
	Mão de Obra	R\$	18,6700				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,99		14,7830	18,67	0,71		51,15
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA					11,85	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR						
	PINTOR	H	0,305	5,60	1,71		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,335	7,20	2,41		
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,120				
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA						
	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	UN	0,500	0,43	0,22		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	KG	0,700	5,60	3,92		
	Mão de Obra	R\$	4,140				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,12		3,585	4,14			11,85
C1616	LATEX TRÉS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA					16,07	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR						
	PINTOR	H	0,493	5,60	2,7608		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,526	7,20	3,7872		
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,548				

Luiz Carlos de Sousa Amorim
 Socio Administrador
 CPF: 421.570.303-44

(Signature)

(Signature)

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

JE CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 26.695.879/0001-27 88 9.9485-7894 / 9.9301-2093
 jeconstrutora02@gmail.com
 Rua Zelariano Passos, 1043 - Jangua - CE Centro



	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 1:3	M2	2,3800	4,02	9,57		
	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	2,380	27,18	64,69		
	TABUA MADEIRA LEI 2.5 X 25 CM (1X10) APARELHADA	M	2,100	11,26	23,65		
	PARAFUSO FRANCES ZINCADO DIAMETRO 1/2 COMPRIMENTO 4" COM PORCA E ARRUELA	UN	4,000	2,31	9,24		
	VENIZ SINTETICO	LI	2,380	17,93	42,67		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	342,310				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			297,844	342,31			640,15
C0002	PLACA DE INAGURAÇÃO EM ALUMINIO 0.40 X 0.60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO						
	MAO DE OBRA					593,54	M2
	PEDREIRO	H	1,268	7,20	9,1296		
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	9,130				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PLACA DE INAGURAÇÃO EM ALUMINIO 0.40 X 0.60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,000	576,47	576,4700		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	576,470				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,944	576,47			593,54
C1628	LIMPEZA GERAL					6,10	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,667	4,88	3,2550		
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	3,255				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			2,837				6,10

Juarez Amorim de Sousa Amorim
 Socio Administrador
 CPF: 421.570.303-66

Alencar

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7



ITEM	DESCRIMINAÇÃO	BDI	DECIMAL	%
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
A1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			3,80
B	ENCARGOS FINANCEIROS			
B1	GARANTIA			1,84
B2	RISCO			0,32
B3	DESPESAS FINANCEIRAS			0,50
				1,02
C	LUCRO			
C1	LUCRO DA EMPRESA			6,20
				6,20
D	IMPOSTOS			
D1	PIS (Programa de Integração social)			9,65
D2	COFINS (Contribuição Social para			0,65
D3	Financiamento da Seguridade Social)			3,00
D4	ISSQN (Imposto Sobre Serviço de			
	Qualquer Natureza) (2%ISSQN 5%)			4,00
D5	CPRE(2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO			
	INSS)			2,00
TOTAL			0,24	24,23


Juarez *[Signature]* de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF 421.570.233-64

[Signature]

[Signature]

[Signature]

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7



COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAL BASICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REQUISO SEMANAL REMUNERAO	17,87	0,00
B2	FÉRIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIA - ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B5	LICENÇA MATERNIDADE	0,03	0,02
B6	ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B7	FÉRIAS GOZADAS - 1/3	10,42	7,96
B8	FALCÁS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B9	13º SALARIO	10,92	8,33
B10	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	DEPOSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C2	FÉRIAS (INDENIZADAS) - 1/3	3,56	2,72
C3	AVISO PREVIO INDEIZADO	6,35	4,85
C4	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	DE A EM B E DE A EM C2	7,80	2,98
D2	DE A EM C 4 E DE A2 (FGTS) EM C3	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

Marcos Antônio de Sousa Andrade
 Sócio Administrador
 CPF: 421.570.203-44
 RUA Q. 1111

Assencelb

RSP

OTAVIO RODRIGUES LIMA METO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7