




Ávila
Construções e Serviços

21/27

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
TOMADA DE PREÇO N - 2112.04/2017 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DATA DA LICITAÇÃO - 08.01.2018

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO PARA ISODOS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE. Perfazendo o valor global de R\$ 35.461,63 (TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS), com prazo de execução de 60 (SESENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS , portador do CPF sob nº 062.981.723 - 51, como representante legal desta empresa.


Informamos que a abertura da licitação é dia 08 de JANEIRO de 2018 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.




Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Tianguá - Ce., 05 de JANEIRO de 2018


ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3745-D





Ávila
Construções e Serviços



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO PARA ISODOS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNID S/BDI	UNID C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PREMILINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO					
1.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	166,46	2,21	2,75	457,77
1.2		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	123,44	153,35	920,10
		SUBTOTAL ITEM 1					1.377,87
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.2		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	33,29	63,59	79,00	2.629,91
		SUBTOTAL ITEM 2					2.629,91
3		SERVIÇOS AUXILIARES					
3.1		LASTROS					
3.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	32,09	66,71	82,87	2.659,30
		SUBTOTAL ITEM 1					2.659,30
4		PISOS					
4.1		PISOS EXTERNOS (AREA DE CONVIVÊNCIA)					
4.1.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	166,46	34,47	42,82	7.127,82
4.1.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	5,99	51,40	63,85	382,46
		SUBTOTAL ITEM 4					7.510,28
5		PINTURA					
5.1		PINTURA EXTERNA					
5.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,51	11,93	14,82	1.178,34
5.1.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,51	16,17	20,09	1.597,36
		SUBTOTAL ITEM 5					2.775,70
6		MUROS E FECHAMENTOS					
6.1		CERCAS					
6.1.1	C4726	CERCA/GRANDIL NYFOLOR H2,03M, MALHA 5X20CM, FIO 5,00MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40X60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRANDIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,68	252,88	314,15	10.894,72
6.1.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYFOLON COMPOSTO DE QUADRO PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE U BRANCA FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,09	423,28	525,84	3.202,37
		SUBTOTAL ITEM 6					14.097,09

ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3745-D

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51



Ávila

Construções e Serviços



7		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
		URBANIZAÇÃO					
7.1.1	C0001	BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO E ASSENTO DE MADEIRA CONFORME O PROJETO	UN	3,00	644,25	800,35	2.401,05
7.1.2	C0002	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1,00	597,28	742,00	742,00
		SUBTOTAL ITEM 7					3.143,05
8		SERVIÇOS DIVERSOS					
8.1		LIMPEZA FINAL					
8.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	166,46	6,13	7,62	1.268,43
		SUBTOTAL ITEM 8					1.268,43
		CUSTO ESTIMATIVO TOTAL					35.461,63

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51

PAULO LENTE BARBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 3745-D



Ávila

Construções e Serviços

CRONOGRAMA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO PARA ISODOS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS	
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	1.377,87		-
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	2.629,91		-
3	SERVIÇOS AUXILIARES	70,00%	1.861,51	30,00%	797,79
4	PISOS		-	100,00%	7.510,28
5	PINTURA		-	70,00%	1.942,99
6	MUROS E FECHAMENTOS		-		-
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		-		-
8	SERVIÇOS DIVERSOS		-		-
	TOTAIS PARCIAIS	16,55%	5.869,29	28,91%	10.251,06
	TOTAIS ACUMULADOS	16,55%	5.869,29	45,46%	16.120,35

45 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
	-		-	3,89%	1.377,87
	-		-	7,42%	2.629,91
	-		-	7,50%	2.659,30
	-		-	21,18%	7.510,28
30,00%	832,71		-	7,83%	2.775,70
50,00%	7.048,55	50,00%	7.048,55	39,75%	14.097,09
30,00%	942,92	70,00%	2.200,14	8,86%	3.143,05
30,00%	380,53	70,00%	887,90	3,58%	1.268,43
25,96%	9.204,71	28,58%	10.136,59		
71,42%	25.325,06	100,00%	35.461,63	100,01%	35.461,63

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

PAULO LENTE BARBOSA PAMPLONA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N° 3746-D



Ávila

Construções e Serviços

COMPOSIÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO PARA ISODÓS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					2,21	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,241	4,88	1,18		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,180				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,18		1,027			-	2,21
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					123,44	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,962	4,88	4,69		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,690				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. Ø.3MM	M2	1,020	42,96	43,82		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,62	9,62		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	13,47	60,62		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,04	0,61		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	114,670				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,69		4,081	114,67		-	123,44
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT.C/AQUISIÇÃO					63,59	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,099	4,88	10,24		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,240				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	40,40	44,44		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	44,440				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,24		8,910	44,44		-	63,59
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					66,71	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,734	4,88	8,4619		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,462				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	1,150	44,25	50,8875		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	50,888				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,46		7,360	50,89		-	66,71
C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA					34,47	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,673	7,20	4,8456		

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 3745-D

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51

Handwritten signature



Ávila

Construções e Serviços



	SERVENTE	H	0,660	4,88	3,2208		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,066				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TIJOLINHA K-37 19,9X10X4CM CINZA	UN	51,000	0,38	19,3800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,380				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,07		7,022	19,38			34,47
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7cm, INCL. PREPARO DE CAIXA					51,40	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0500	14,28	0,71		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,7100				
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,3179	7,20	9,49		
	SERVENTE	H	1,5584	4,88	7,60		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,0900				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0646	44,25	2,86		
	BRITA	M3	0,0585	50,02	2,93		
	CIMENTO PORTLAND	KG	20,0000	0,48	9,60		
	RIPA DE PEROBA DE 1X7CM	M	2,0000	1,67	3,34		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	18,7300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,09		14,8700	18,73	0,71	-	51,40
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA					11,93	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,307	5,60	1,72		
	PINTOR	H	0,337	7,20	2,43		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,150				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,43	0,22		
	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LÁTEX	KG	0,700	5,64	3,95		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,170				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,15		3,611	4,17		-	11,93
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA					16,17	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,496	5,60	2,7776		
	PINTOR	H	0,529	7,20	3,8088		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,586				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AGUARRAZ MINERAL	LT	0,050	7,70	0,3850		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,43	0,1075		

ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

PAULO LITE BARBOSA PAMPLONA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 3745-D

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51

Handwritten signatures and initials.



Ávila

Construções e Serviços



			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	LÍQUIDO PREPARADOR DESUPERFÍCIES	LT	0,120	6,49	0,7788		
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	LT	0,240	10,73	2,5752		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,847				
	Mão de Obra						
	6,59		5,734	3,85		-	16,17
C4726	CERCA/GRANDIL NYFOLOR H2,03M, MALHA 5X20CM, FIO 5,00MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40X60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (RXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRANDIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
	EMPREITADA						CJ
	CERCA/GRANDIL NYFOLOR H2,03M, MALHA 5X20CM, FIO 5,00MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40X60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (RXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRANDIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,000	252,88	252,8800		
	T O T A L	R\$	252,880				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					252,8800	-	252,88
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYFOLON COMPOSTO DE QUADRO PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE U BRANCA FORNECIMENTO E MONTAGEM						
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PORTÃO DESLIZANTE NYFOLON COMPOSTO DE QUADRO PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE U BRANCA FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,000	423,28	423,2800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	423,280				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				423,28		-	423,28
C0001	BANCO EM ALVENARIA DE TIZOLO CERÂMICO E ASSENTADO						
	MATERIAL/SERVIÇO						
						644,25	UN

ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 3745-D

Handwritten signature: Paulo Leite Barbosa Pamplona



Ávila

Construções e Serviços



A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

BDI

ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3745-D

Assinaturas