

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA – CE
TOMADA DE PREÇO N° 3005.01/2018
DATA DA LICITAÇÃO - 15 DE JUNHO 2018

Prezados Senhores,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO EDITAL **TOMADA DE PREÇO N° 3005.01/2018**, QUE TEM COMO OBJETIVO O : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEIJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.. PERFAZENDO UM VALOR DE R\$ 944.408,13 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES, CPF N° 956.476.783-00, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

INFORMAMOS QUE A VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.


FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

Frecheirinha, 08 de Junho de 2018.


ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
Representante Legal
CPF 956.476.783-00



ORÇAMENTO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEIJO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - CARAGUEIJO - MERUOCA - CE							
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PREMILINARES					5.186,90
1.1		SERVIÇOS PREMILINARES					5.186,90
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,46	539,14	696,69	1.713,86
1.1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	228,12	289,42	3.473,04
		PAVIMENTAÇÃO					885.590,71
2.1		MOVIMENTO DE TERRA					11.037,57
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	16.860,25	0,06	0,08	1.348,82
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	3.375,87	2,26	2,87	9.688,75
2.2		PAVIMENTAÇÃO					744.144,33
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	16.981,86	25,05	31,78	539.683,51
2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	9.297,90	17,33	21,99	204.460,82
2.3		DRENAGEM SARJETA					130.408,81
2.3.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	325,42	289,38	367,14	119.474,70
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	325,42	26,48	33,60	10.934,11
3		LIMPEZA FINAL					20.943,52
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	24.639,43	0,67	0,85	20.943,52
		TOTAL GLOBAL					911.721,13
4		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					32.687,00
4.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87%	MÊS	4,00	6.441,04	8.171,75	32.687,00
		TOTAL GERAL					944.408,13

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
Representante Legal

CPF 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua BREA nº CE 57466/D
Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

FCO EDSON MACÉDO MARTINS JUNIO
Engenheiro




TABELA SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA - MERUOCA CARAGUEIJO				
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.
1		SERVIÇOS PREMILINARES		
1.1		SERVIÇOS PREMILINARES		
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,46
1.1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00
2		PAVIMENTAÇÃO		
2.1		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	16.860,25
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	3.375,87
2.2		PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	16.981,86
2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	9.297,90
2.3		DRENAGEM SARJETA		
2.3.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	325,42
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	325,42
3		LIMPEZA FINAL		
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	24.639,43
		TOTAL GLOBAL		
4		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
4.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00

[Handwritten signatures and initials]

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
 Representante Legal
 CPF 956.476.783-00

FCO EDSON MACÊDO MARTINS JUNIO
 Engenheiro
 CREA nº CE 57466/D

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEIJO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					549,14	HA
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	54,47	108,9400		
	NÍVEL (CHP)	H	4,000	21,79	87,1600		
	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	19,01	76,0400		
	T O T A L Equipam.						
		RS	272,140				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	7,923	5,60	44,37		
	NIVELADOR	H	7,924	5,70	45,1668		
	TOPOGRAFO	H	6,933	8,45	58,5839		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		RS	148,121				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			148,12		272,1400	-	549,14
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					228,12	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	2,9403	7,20	21,17		
	PEDREIRO	H	2,9403	7,20	21,17		
	SERVEENTE	H	2,9403	4,88	14,35		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		RS	56,6900				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	7,36	1,25		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	9,33	1,59		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	M	1,5000	30,41	45,62		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	71,31	71,31		
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	186,19	2,33		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
		RS	122,1000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			56,69	122,10		-	228,12
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					0,06	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	28,72	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002	183,22	0,04		
	T O T A L Equipam.						
		RS	0,0400				

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
Representante Legal

CPF 956.476.783-00 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua GREGA nº CE 57466/D
Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

FCO EDSON MACÊDO MARTINS JUNIOR
Engenheiro



MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0011	4,88	0,01	
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	0,0100			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	0,010		0,0087		0,04	-
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					2,26
	MÃO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,248	4,88	1,21	
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	1,210			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	1,21		1,053			-
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					25,05
	Equipam. (C/HORARIO)					
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHIP)	H	0,050	11,17	0,5585	
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	43,93	0,4393	
T O T A L Equipam.		RS	0,998			
	MÃO DE OBRA					
	CALCETEIRO	H	0,4704	7,20	3,39	
	SERVENTE	H	0,574	4,88	2,8011	
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	6,191			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	41,60	6,24	
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	41,60	6,24	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	12,480			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	6,19		5,386	12,48	0,9980	-
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					17,33
	MÃO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,6567	7,20	4,73	
	SERVENTE	H	0,2238	4,88	1,09	
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	5,8200			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,42	0,42	
	CALAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,88	0,47	
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	7,73	0,12	
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,19	0,04	
	CONCRETO P/VIBR., FCK=18MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	158,76	5,40	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	6,4500			

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
Representante Legal

CPF 956/476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. RUA AREA nº CE-57466/D
Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515


FCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIO
Engenheiro

	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,82	5,0640	6,45		-	17,33
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				289,38	M3
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H 9,812	4,88	47,88		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS 47,880				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3 0,880	45,56	40,09		
	BRITA	M3 0,966	51,50	49,75		
	CIMENTO PORTLAND	KG 220,000	0,50	110,00		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS 199,840				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	47,88	41,660	199,84		-	289,38
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				26,48	M3
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H 2,902	4,88	14,16		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS 14,160				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,16	12,321			-	26,48
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				0,67	M2
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H 0,073	4,88	0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS 0,360				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36	0,313			-	0,67
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				6.441,04	M2
	MAO DE OBRA					
	ENGENHEIRO JUNIOR	H 0,212	11.084,10	2.349,83		
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	H 0,830	4.929,17	4.091,21		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS 6.441,040				
	Mão de Obra		Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6.441,04				-	6.441,04

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
Representante Legal

CPF 956.476.783-00 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua GREA nº CE 57466/D
Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515


FCO EDSON MACÊDO MARTINS JUNIO
Engenheiro



<i>COMPOSIÇÃO DE BDI</i>		
<i>COD</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>%</i>
<i>DESPESAS INDIRETAS</i>		
<i>AC</i>	<i>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</i>	<i>4,01</i>
<i>S + G</i>	<i>GARANTIA/SEGUROS</i>	<i>0,40</i>
<i>R</i>	<i>RISCOS</i>	<i>0,56</i>
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>		
<i>DF</i>	<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	<i>1,11</i>
<i>BENEFICIO</i>		
<i>L</i>	<i>LUCRO</i>	<i>7,40</i>
<i>IMPOSTOS</i>		
<i>I</i>		<i>10,15</i>
<i>11</i>	<i>PIS</i>	<i>0,65</i>
<i>12</i>	<i>COFINS</i>	<i>3,00</i>
<i>13</i>	<i>ISS</i>	<i>2,00</i>
<i>14</i>	<i>DESONERAÇÃO</i>	<i>4,50</i>
<i>BDI</i>		<i>26,87%</i>
<i>BDI =</i>	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1$	
	<i>(1-I)</i>	

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
 Representante Legal
 CPF 956.476.783-00

FCO EDSON MACÉDO MARTINS JUNIO
 Engenheiro
 CREA nº CE 57466/D



CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

[Handwritten signature]

M. Encelós.

[Large handwritten signature]

NASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
representante Legal

FCO EDSON MACÊDO MARTINS JUNIO
Engenheiro

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua GREGA nº CE 57466/D
Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515