

ÂNCORA CONSTRUTORA



SOBRAL, 21 DE JUNHO DE 2018

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA- CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.02/2018/2018

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.02/2018/2018, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de CENTO E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS (R\$ 121.925,44), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) FRANCISCO SAULO DE SÁ BRAGA, portador da carteira de identidade 2004031015887 e CPF Nº 012.628.693-07, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de ate 10 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,


Francisco Saulo de Sá Braga
Francisco Saulo de Sá Braga

CPF 012.628.693-07
Titular/administrador

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	Assinatura de Francisco Saulo de Sá Braga
TESTEMUNHO	Por autenticidade () Por semelhança. Houve Testemunho da verdade.
DATA	21 JUN 2018
LOCAL	Sobral - CE
TESTEMUNHAS	ANTÔNIO MAURÍCIO DE CARVALHO - TABELIÃO THALES GUIMARAES DE CARVALHO - SUBSTITUTO MARIA APARECIDA DE CASTRO - ESC. SUBST. RAIMUNDO NONATO ALVES - ESC. SUBST. LARIZA MELO DE SOUSA - ESC. SUBST. MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO - ESC. AUT.

AV. LÚCIA SABÓIA 575, SALA 301 CENTRO – SOBRAL – CE.
CONTATOS: (88)3613-2202 RAMAL 222 (88)9.9961-1256
e-mail: ancora.construtora@outlook.com
CNPJ: 27.841.317/0001-07

Handwritten signature/initials



ÂNCORA CONSTRUTORA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

LOCAL: MERUOCA - CE

BDI 26,87%

TABELA BASE: SEINFRA-CE 024.1 DESONERADA


ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.125,27
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	172,29	218,58	2.622,96
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.522,16	0,26	0,33	502,31
2		MOVIMENTO DE TERRA					356,28
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,89	21,79	27,64	356,28
3		INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA					14.591,83
3.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	57,17	60,56	76,83	4.392,37
3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	22,03	5,38	6,83	150,46
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	564,38	5,85	7,42	4.187,70
3.4	C3275	CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	12,88	292,11	370,60	4.773,33
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	12,88	66,58	84,47	1.087,97
4		MUROS, GRADIL, PORTÕES					98.542,29
4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	289,72	144,40	183,20	53.076,70
4.2	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,89	255,38	324,00	14.544,36
4.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	14,58	358,60	454,96	6.633,32
4.4	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	98,26	194,83	247,18	24.287,91
5		LIMPEZA					1.080,73
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.522,16	0,56	0,71	1.080,73
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					4.229,04
1.1.1	COMP1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	3,00	1.111,12	1.409,68	4.229,04
TOTAL GERAL COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							121.925,44
CENTO E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO REAIS.							

SOBRAL, CE, 21 DE JUNHO DE 2018

Ancora Const. e Locações Eirel - ME
R. São João de São Braga
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 012.628.693-07


Thiago Rodrigues Aragão Pontes
ENG. CIVIL
CREA-CE 57435

AV. LÚCIA SABÓIA 575, SALA 301 CENTRO - SOBRAL - CE.
CONTATOS: (88)3613-2202 RAMAL 222 (88)9.9961-1256
e-mail: ancora.construtora@outlook.com
CNPJ: 27.841.317/0001-07



ÂNCORA CONSTRUTORA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					172,29	M2	
	MAO DE OBRA							
	MONTADOR	H	1,9927	7,20	14,35			
	PEDREIRO	H	1,9927	7,20	14,35			
	SERVENTE	H	1,9927	4,88	9,72			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	38,4200					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	13,04	2,22			
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	14,67	2,49			
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	24,88	37,32			
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES,							
	IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	55,67	55,67			
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM							
	AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	219,48	2,74			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	100,4400					
	Mão de Obra							
	38,42							
	Total L.S.		33,4292					
	Mat/Serv.			100,44				
	Equipam.							
	BDI							
	Total Geral							172,29
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO					0,26	M2	
	(ÁREA ATÉ 5000 M2)							
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	44,83	0,0448			
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	21,19	0,0424			
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	20,38	0,0408			
	T O T A L Equipam.	R\$	0,128					
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE	H	0,003	5,60	0,02			
	NIVELADOR	H	0,002	11,60	0,0232			
	TOPOGRAFO	H	0,002	12,40	0,0248			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,068					
	Mão de Obra							
	0,07							
	Total L.S.		0,061					
	Mat/Serv.							
	Equipam.				0,1280			
	BDI							
	Total Geral							0,26
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA					21,79	M3	
	ATÉ 2M							
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	2,388	4,88	11,65			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,650					
	Mão de Obra							
	11,65							
	Total L.S.		10,137					
	Mat/Serv.							
	Equipam.							
	BDI							
	Total Geral							21,79
C1399	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÃO UTIL.					60,56	M2	
	5X							
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,100	5,60	6,16			
	CARPINTEIRO	H	1,100	7,20	7,92			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,080					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X							
	2.44M)	M2	0,260	24,64	6,41			
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,200	7,74	9,29			
	PREGO 18X27	KG	0,250	6,93	1,73			
	SARRAFO DE 1X4	M	1,530	5,72	8,75			
	TABUA DE 1"DE 3ª - L=30CM	M	1,170	6,88	8,05			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	34,230					
	Mão de Obra							
	14,08							
	Total L.S.		12,251					
	Mat/Serv.			34,23				
	Equipam.							
	BDI							
	Total Geral							60,56
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm					5,38	KG	
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,065	5,60	0,36			
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,065	7,20	0,47			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,830					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020	11,74	0,23			
	AÇO CA 60	KG	1,150	3,13	3,60			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,830					


Ancora Const. e Locações Erel - ME
Fcp. São João de Sá Braga
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 012.628.693-07

AV. LÚCIA SABÓIA 575, SALA 301 CENTRO - SOBRAL - CE.
CONTATOS: (88)3613-2202 RAMAL 222 (88)9.9961-1256
e-mail: ancora.construtora@outlook.com
CNPJ: 27.841.317/0001-07

Thiago Rodrigues Aragão Pontes
ENG. CIVIL
CREA-CE 57435

Handwritten signature

Handwritten mark



ÂNCORA CONSTRUTORA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Item	Composição/Insumo	UN	quantid. Total L.S.	P.unitário Mat/Serv.	P.total Equipam.	BDI	Total Geral
C4151	ARMADURA DE AÇO CA-50/60 Equipam. (C/HORARIO) CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) T O T A L Equipam. MAO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO ARMADOR/FERREIRO T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO ARAME RECOZIDO N.18 BWG AÇO CA 50/60 T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H R\$ H H R\$ KG KG R\$	0,83 0,0080 0,646 0,065 0,065 0,830 0,020 1,150 3,650	3,83 80,69 5,60 7,20 0,830 11,74 2,97	0,6455 0,36 0,47 0,23 3,42	5,85	5,38 KG
275	CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) T O T A L EQUIPAMENTOS MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO CIMENTO PORTLAND AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H R\$ H R\$ KG M3 M3 R\$	0,83 1,000 6,320 4,8900 23,860 448,000 0,787 0,836 241,170	3,65 6,32 4,88 23,860 0,46 3,68 38,51	0,65 6,32 23,86 206,08 2,90 32,19	- 292,11	5,85 M3
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA	H H R\$	23,86 1,630 4,890 35,600	241,17 7,20 4,88	6,32 11,74 23,86	- 66,58	292,11 M3
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA Equipam. (C/HORARIO) BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP T O T A L Equipam. MAO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO AJUDANTE DE PINTOR ARMADOR/FERREIRO PEDREIRO PINTOR SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO ARAME RECOZIDO N.18 BWG AREIA GROSSA AREIA MEDIA AÇO CA-50 BRITA CIMENTO PORTLAND LC3347 PEDRISCO TABUA DE 1" - L = 12cm TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	H R\$ H H H H H H R\$ KG M3 M3 KG M3 M3 M3 M UN	35,60 0,0300 0,3600 0,1141 0,1630 0,1141 2,4776 0,6113 4,2380 45,2900 0,0400 0,0800 0,0850 2,1800 0,0300 45,0000 0,1500 0,0100 0,4500 25,0000	241,17 12,09 12,09 5,60 5,60 7,20 7,20 7,20 4,88 11,74 32,60 32,60 3,36 44,83 0,46 36,98 48,90 5,34 0,37	6,32 0,36 0,64 0,91 0,82 17,84 4,40 20,68 0,47 2,61 2,77 7,32 1,34 20,70 5,55 0,49 2,40 9,25	- 144,40	66,58 M2

Ancora Const. e Locações Eireli - ME
Fco. Saúdo de Sá Braga
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 012.628.693-07

AV. LÚCIA SABÓIA 575, SALA 301 CENTRO - SOBRAL - CE.
CONTATOS: (88)3613-2202 RAMAL 222 (88)9.9961-1256
e-mail: ancora.construtora@outlook.com
CNPJ: 27.841.317/0001-07

Thiago Rodrigues Aragão Pontes
ENG. CIVIL
CREA/CE 57435



ÂNCORA CONSTRUTORA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	0,20	3,60				
	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,8700	3,26	2,84				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	59,3400						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			39,4068	59,34	0,36		144,40		
C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MATERIAL/SERVIÇO					255,38	M		
	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,8000	2,85	7,98				
	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	458,71	183,48				
	POSTE 40 X 60MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	85,51	34,20				
	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,4300	12,23	29,72				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	255,3800						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				255,38			255,38		
C4557	PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM					358,60	M2		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,000	358,60	358,6000				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	358,6000						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				358,60			358,60		
C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM					194,83	M2		
	ARMADOR/FERREIRO	H	1,0595	7,20	7,63				
	PEDREIRO	H	1,0595	7,20	7,63				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,2600						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	0,4000	49,88	19,95				
	TE AÇO GALVANIZADO DE 3"	UN	0,6000	54,08	32,45				
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	M	2,7000	39,01	105,33				
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3"	UN	0,2000	42,79	8,56				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	166,2900						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			13,2777	166,29			194,83		
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,56	M2		
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,061	4,88	0,30				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,3000						

Ancora Constr. e Locações Eireli - ME
Fco. Saulo de Sá Braga
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 012.628.693-07

AV. LÚCIA SABÓIA 575, SALA 301 CENTRO - SOBRAL - CE.
CONTATOS: (88)3613-2202 RAMAL 222 (88)9.9961-1256
e-mail: ancora.construtora@outlook.com
CNPJ: 27.841.317/0001-07

Thiago Rodrigues Aragão Pontes
ENG. CIVIL
CREA-CE 57435




ÂNCORA CONSTRUTORA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Item	Composição/Insumo	Mão de Obra	UN	quantid. Total L.S.	P. unitário Mat/Serv.	P. total Equipam.	BDI	Total Geral
C0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,30		0,261				0,56
	MAO DE OBRA							
	ENGENHEIRO JUNIOR		HxMES	0,180	9.124,79	1.642,46		
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA		HxMES	0,420	4.025,97	1.690,91		
TOTAL GERAL						3.333,37		



SOBRAL, CE, 21 DE JUNHO DE 2018


Ancora Const. e Locações Eireli - ME
Fco. Saulo de Sá Braga
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 012.628.693-07


Thiago Rodrigues Aragão Pontes
ENG. CIVIL
CREA-CE 57435

AV. LÚCIA SABÓIA 575, SALA 301 CENTRO - SOBRAL - CE.
CONTATOS: (88)3613-2202 RAMAL 222 (88)9.9961-1256
e-mail: ancora.construtora@outlook.com
CNPJ: 27.841.317/0001-07





ÂNCORA CONSTRUTORA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO	VALOR DOS SERV.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.125,27	80,00%	2.500,22	10,00%	312,53	10,00%	312,53
2	MOVIMENTO DE TERRA	356,28	75,00%	267,21	25,00%	89,07	0,00%	-
3	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	14.591,83	100,00%	14.591,83	-	-	0,00%	-
4	MUROS, GRADIL, PORTÕES	98.542,29	25,00%	24.635,57	75,00%	73.906,72	0,00%	-
5	LIMPEZA	1.080,73	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.080,73
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4.229,04	35,00%	1.480,16	35,00%	1.480,16	30,00%	1.268,71
TOTAL PARCIAL C/BDI		121.925,44	35,66%	43.474,99	62,16%	75.788,48	6,12%	2.661,97
TOTAL GERAL			35,66%	43.474,99	97,82%	-	103,94%	43.474,99

SOBRAL, CE, 21 DE JUNHO DE 2018


Ancora Const. e Locações Eireli - ME
Fco. Saulo de Sá Braga
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 012.628.693-07

Thiago Rodrigues Aragão Pontes
ENG. CIVIL
CREA-CE 57435

AV. LÚCIA SABÓIA 575, SALA 301 CENTRO - SOBRAL - CE.
CONTATOS: (88)3613-2202 RAMAL 222 (88)9.9961-1256
e-mail: ancora.construtora@outlook.com
CNPJ: 27.841.317/0001-07



ÂNCORA CONSTRUTORA



CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
MERUOCA - CE

COMPOSIÇÃO DE BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	5,46%
	IMPOSTOS	12,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	4,00%
	CPRB	4,50%
	BDI =	26,87%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+L))/(1-i))-1)x100	

SOBRAL, CE, 21 DE JUNHO DE 2018


Ancora Const. e Locações E. L.
Fco. Saulo de Sá Bra.
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 012.628.693-07

Thiago Rodrigues Aragão Pontes
ENG. CIVIL
CREA-CE 57435

AV. LÚCIA SABÓIA 575, SALA 301 CENTRO - SOBRAL - CE.
CONTATOS: (88)3613-2202 RAMAL 222 (88)9.9961-1256
e-mail: ancora.construtora@outlook.com
CNPJ: 27.841.317/0001-07



ÂNCORA CONSTRUTORA



CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
MERUOCA - CE

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	
B2	FERIADOS	3,72	
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

SOBRAL, CE, 21 DE JUNHO DE 2018

Ancora Const. e Locações Eireli - ME
Fco. Saulo de Sá Braga
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 012.628.693-07

Thiago Rodrigues Aragão Pontes
ENG. CIVIL
CREA-CE 57435

AV. LÚCIA SABÓIA 575, SALA 301 CENTRO - SOBRAL - CE.
CONTATOS: (88)3613-2202 RAMAL 222 (88)9.9961-1256
e-mail: ancora.construtora@outlook.com
CNPJ: 27.841.317/0001-07