

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA -
CE
TOMADA DE PREÇO Nº 0506.02/2018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DATA DA LICITAÇÃO - 21 DE JUNHO 2018

Prezados Senhores,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO EDITAL **TOMADA DE PREÇO Nº 0506.01/2018**, QUE TEM COMO OBJETIVO O : CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE., PERFAZENDO UM VALOR DE R\$ 134.610,24 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **JUAREZ ANTONIO DE SOUSA AMARAL**, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **96028101620 SSP/CE** E CPF Nº **451.570.303 - 44**, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.



DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO


INFORMAMOS QUE A VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

TIANGUÁ - CE., 19 DE JUNHO DE 2018


OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060137711-7



Juarez Antp de Sousa Amaral
Socio-Administrador
CPF- 421.570.303-44



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	197,25	250,25	3.003,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.522,16	0,26	0,33	502,31
						SUB -	
						TOTAL	3.505,31
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,89	24,07	30,54	393,66
						SUB -	
						TOTAL	393,66
3		INFRAESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA					
3.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	57,17	66,87	84,84	4.850,30
3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	22,03	5,96	7,56	166,55
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	564,38	6,50	8,25	4.656,14
3.4	C3275	CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	12,88	321,00	407,25	5.245,38
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	12,88	73,51	93,26	1.201,19
						SUB -	
						TOTAL	16.119,56
4		MUROS, GRADIL, PORTÕES					
4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	289,72	159,20	201,98	58.517,65
4.2	C4725	CERCA/GRADIL NYFOLOR H=2,43M, MALHA 5X20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,89	282,00	357,77	16.060,30
4.3	C4557	PORTÃO TIPO CORRER COM PAINÉIS NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE	M2	14,58	396,00	502,41	7.325,14
4.4	C4755	QUADA COPO C/CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3' 80MM	M	98,26	215,12	272,92	26.817,12
						SUB -	
						TOTAL	108.720,21
5		LIMPEZA					
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.522,16	0,62	0,79	1.202,51
						SUB -	
						TOTAL	1.202,51
						SUB - TOTAL DA PRAÇA	129.941,25
6		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
6.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	1.226,71	1.556,33	4.668,99

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060137711-7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juarez Ant. de Sousa Amaro
Sócio-Administrador
CPF: 421.570.303-44



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					197,25	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	3,2400	7,20	23,33		
	PEDREIRO	H	2,4948	7,20	17,96		
	SERVEENTE	H	2,4300	4,88	11,86		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	53,1500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	6,69	1,14		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	8,48	1,44		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	18,90	28,35		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	64,80	64,80		
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	169,20	2,12		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	97,8500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	53,15		46,2458	97,85		-	197,25
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,26	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	42,30	0,0423		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	17,10	0,0342		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	18,00	0,0360		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,113				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,02		
	NIVELADOR	H	0,004	5,70	0,0228		
	TOPOGRAFO	H	0,004	6,45	0,0338		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,077				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,08		0,070		0,1130	-	0,26
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					24,07	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVEENTE	H	2,637	4,88	12,87		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,870				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,87		11,198			-	24,07
C1399	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÃO UTIL. 5X					66,27	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,990	5,60	5,54		
	CARPINTEIRO	H	0,981	7,20	7,06		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,600				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM	M2	0,260	27,21	7,07		

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 080137711-7

Handwritten signature

Handwritten mark

Juarez Amorim de Sousa Amorim
Sócio-Administrador
C.R.C. 271.570.702-44




	(1.22 X 2.44M)						
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,200	12,60	15,12		
	PREGO 18X27	KG	0,250	3,15	0,79		
	SARRAFO DE 1X4	M	1,530	4,41	6,75		
	TABUA DE 1" DE 3" - L=30CM	M	1,170	11,61	13,58		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	43,310				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,60		10,963	43,31		-	66,87
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm					5,96	KG
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,045	5,60	0,25		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,045	7,20	0,32		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,570				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,030	7,65	0,23		
	AÇO CA 60	KG	1,150	4,05	4,66		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,890				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,57		0,496	4,89		-	5,96
C4151	ARMADURA DE AÇO CA-50/60					6,50	KG
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,067	5,60	0,38		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,064	7,20	0,46		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,840				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020	7,65	0,15		
	AÇO CA 50/60	KG	1,150	4,16	4,78		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,930				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,84		0,731	4,93		-	6,50
C3275	CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)					321,00	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000	6,98	6,98		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	6,980				
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	9,0873	4,88	44,55		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	44,350				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CIMENTO PORTLAND	KG	448,000	0,45	201,60		
	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,787	4,07	3,20		
	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836	31,44	26,28		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	231,080				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	44,35		38,589	231,08	6,98	-	321,00
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO					73,51	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,879	7,20	13,53		
	SERVEnte	H	5,283	4,88	25,78		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	39,310				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	39,31		34,204			-	73,51
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA					159,20	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 080137711-7

Atenciosamente,

Juarez Amor de Sousa Amorim
Sócio-Administrador
CPF 421.570.303-44


JE CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 26.695.879/0001-27 88 9 9485-7894 / 9.9301-2093
 Jeconstrutora02@gmail.com
 Rua Zeferino Ferreira, 1043 - TIANGUA - CE - Centro




	(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	220,230				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	33,03		28,739	220,23		-	282,00
C4755	QUADA COPO C/CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3' 80MM					215,12	M2
	EMPREITADA						
	QUADA COPO C/CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3' 80MM	M2	1,000	215,12	215,1200		
	T O T A L	R\$	215,120				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				215,12		-	215,12
M	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.680,14	M2
	MAO DE OBRA						
	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMES	0,178	10.076,45	1.793,61		
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMES	0,421	4.481,06	1.886,53		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3.680,140				
	Mão de Obra + LS 81,40%			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3.680,14					-	3.680,14


COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%

GRUPO B	Beneficio	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%


 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7


 Juarez Amor de Sousa Amor
 Socio-Administrador
 CPF 421.570.303-44