

PROPOSTA DE PREÇO

Reriutaba 21 de junho de 2018.

À
Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Meruoca – Ceará.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.02/2018

Prezados Senhores

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.02/2018**, pelo preço global de R\$ 147.190,84 (cento e quarenta e sete mil cento e noventa reais e oitenta e quatro centavos) com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. Francisco Antônio Gerardo de Abreu Rocha Filho Neto, portador da Carteira de Identidade nº 2006098098950 e do CPF nº 045.108.543-40, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidos no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



Francisco Antônio Gerardo de A. R. Filho Neto
CPF: 045.108.543-40
SOCIO – PROPRIETARIO



OBRA: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

LOCAL: MERUOCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.016,10
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	227,80	289,01	3.468,12
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.522,16	0,28	0,36	547,98
2	MOVIMENTO DE TERRA						437,36
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,89	26,74	33,93	437,36
3	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA						17.605,16
3.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	57,17	73,06	92,69	5.299,09
3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	22,03	6,48	8,22	181,09
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	564,38	7,07	8,97	5.062,49
3.4	C3275	CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	12,88	350,51	444,69	5.727,61
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	12,88	81,69	103,64	1.334,88
4	MUROS, GRADIL, PORTÕES						118.613,31
4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA).INCLUSIVE PINTURA	M2	289,72	175,14	222,20	64.375,78
4.2	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,89	303,97	385,65	17.311,83
4.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	14,58	426,80	541,48	7.894,78
4.4	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	98,26	232,88	295,45	29.030,92
5	LIMPEZA						1.309,06
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.522,16	0,68	0,86	1.309,06
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						5.209,85
6.1	COMP-820645	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	4.106,45	5.209,85	5.209,85
VALOR TOTAL							147.190,84

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 147.190,84 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

RERIUTABA, 21 DE JUNHO DE 2018

Francisco Magalhães Paiva


Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 46916-D


OBRA: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
 LOCAL: MERUOCA - CE

CRONOGRAMA
 FISICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS		30		60		90	
		VALOR	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.016,10	3.212,88	80%	401,61	10%	401,61	10%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	437,36	328,02	75%	109,34	25%			
3	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA	17.605,16	17.605,16						
4	MUROS, GRADIL, PORTÕES	118.613,31	29.653,33	25%	88.959,98	75%			
3	LIMPEZA	1.309,06					1.309,06	100%	
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	5.209,85	1.823,45	35%	1.823,45	35%	1.562,96	30%	
	TOTAL GERAL	147.190,84	52.622,84	35,75%	91.294,38	62,02%	3.273,63	2,22%	
	TOTAL DE DESEMBOLSO		52.622,84	35,75%	143.917,22	97,78%	147.190,84	100,00%	

RERIUTABA, 21 DE JUNHO DE 2018


 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 46916-D









OBRA: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

LOCAL: MERUOCA - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,20	21,59	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	7,20	21,59	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	4,88	14,65	
TOTAL MAO DE OBRA:					57,83	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	15,74	2,68	
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	17,07	2,90	
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	21,73	32,60	
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES,	SEINFRA	M2	1,00000000	77,01	77,01	
TOTAL MATERIAL:					115,19	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM	SEINFRA	M3	0,01250000	273,57	3,42	
TOTAL SERVIÇO:					3,42	
VALOR:					227,80	

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	52,66	0,05	
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	12,17	0,02	
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	13,85	0,03	
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,10	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	5,60	0,02	
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,60	0,02	
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	12,40	0,02	
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06	
VALOR:					0,28	

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	4,88	14,30	
TOTAL MAO DE OBRA:					14,30	
VALOR:					26,74	

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	5,60	7,56	
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	7,20	9,72	
TOTAL MAO DE OBRA:					17,28	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM	SEINFRA	M2	0,26000000	27,72	7,21	
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	14,35	17,22	
11728 PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,25000000	9,12	2,28	
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,60	7,04	
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	5,99	7,01	
TOTAL MATERIAL:					40,76	
VALOR:					73,06	

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	5,60	0,39
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	7,20	0,50
TOTAL MAO DE OBRA:					0,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,67	0,19
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,02	4,62
TOTAL MATERIAL:					4,81
VALOR:					6,48

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE	SEINFRA	H	0,00800000	96,22	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,77

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	5,60	0,45
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,20	0,58
TOTAL MAO DE OBRA:					1,03

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,67	0,19
17952 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	3,93	4,13
TOTAL MATERIAL:					4,32
VALOR:					7,07

C3275 - CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	7,76	0,00
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	13,49	13,49
TOTAL EQUIPAMENTO:					13,49

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	4,88	29,29
TOTAL MAO DE OBRA:					29,29

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	448,00000000	0,49	219,52
TOTAL MATERIAL:					219,52

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,78670000	6,20	4,88
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	54,38	45,46
TOTAL SERVICO:					50,34
VALOR:					350,51

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,20	14,40
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	4,88	29,29
TOTAL MAO DE OBRA:					43,69
VALOR:					81,69

C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	13,61	0,41
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,41



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	5,60	0,84
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	5,60	1,23
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,20	1,08
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	7,20	23,03
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	7,20	5,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	4,88	25,39
TOTAL MAO DE OBRA:					56,97	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	9,67	0,39
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	48,50	3,88
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	44,62	3,79
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	3,84	8,37
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	54,32	1,63
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,49	22,05
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	44,01	6,60
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	61,30	0,61
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	4,28	1,93
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,41	10,25
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,24	4,32
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	4,80	4,18
TOTAL MATERIAL:					68,00	
VALOR:					175,14	

C4725 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	545,95	218,38
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	101,77	40,71
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,80000000	3,40	9,52
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,43000000	14,55	35,36
TOTAL MATERIAL:					303,97	
VALOR:					303,97	

C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	426,80	426,80
TOTAL MATERIAL:					426,80	
VALOR:					426,80	

C4755 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM (M)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	7,20	9,36
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	7,20	9,36
TOTAL MAO DE OBRA:					18,72

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10877 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3"	SEINFRA	UN	0,20000000	50,93	10,19
10897 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	SEINFRA	UN	0,40000000	59,36	23,74
11951 TE AÇO GALVANIZADO DE 3'	SEINFRA	UN	0,60000000	64,36	38,62
12173 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	SEINFRA	M	2,70000000	46,42	125,33
TOTAL MATERIAL:					197,88
VALOR:					232,88

47 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	4,88	0,37
TOTAL MAO DE OBRA:					0,37
VALOR:					0,68

PMM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,18000000	11196,06	2015,29
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,42000000	4978,96	2091,16
TOTAL MAO DE OBRA:					4106,45
VALOR:					4.106,45



 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 46916-D

RERIUTABA, 14 DE JUNHO DE 2018



Assencel






OBJETO: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

LOCAL: MERUOCA - CE

BDI		
COD.	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
BENEFICIOS		
S + G	GARANTIA/SEGURO	0,32%
L	LUCRO	5,46%
I	IMPOSTO	12,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	CPRB	4,50%
BDI=		26,87%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

RERIUTABA, 21 DE JUNHO DE 2018


 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 46916-D



Handwritten signature



OBRA: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

LOCAL: MERUOCA - CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - SEINFRA			
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00


B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIASOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALARIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO DOENÇA DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02

C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41

D	REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41

TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68
------------------------	--	--------------	--------------

RERIUTABA, 14 DE JUNHO DE 2018


 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 46916-D

Autógrafos