

SAVIRES
CONSTRUÇÕES



CARTA DE PROPOSTA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

TOMADA DE PREÇO N – 1505.03 /2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Prezados Senhores,

.Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo **CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO SANTA ROSA, SÍTIO CADÓZ, SÍTIO BOA VISTA, SÍTIO SÃO PEDRO (PALESTINA) E SÍTIO BARRO (ANIL) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE.**, Perfazendo o valor global de R\$ 220.571,63 (DUZENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) execução de 120 (CENTO E VINTE) DIAS. Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Sales Cavalcante Lima ,portador do CPF sob nº041.165.023-83, como representante legal desta empresa.

Informamos que a abertura da licitação é dia 31 de MAIO de 2017 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,

Tianguá – Ce., 31 de MAIO de 2017

SALES CAVALCANTE LIMA
PROPRIETARIO
CPF:041.165.023-83

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
Engenheira Civil
CREA Nº 3745-D /CE





SAVIRES CONSTRUÇÕES




ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: SÍTIO SANTA ROSA, SÍTIO CADOZ, SÍTIO BOA VISTA, SÍTIO SÃO PEDRO (PALESTINA) E
SÍTIO BARRO (ANIL) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE.
TABELA BASE: SEINFRA 024.1 DESONERADA



ITEM	INSUMOS	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO UNITARIO	SUB TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.943,52
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	124,46	1.493,52
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA				
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5.000,00	0,29	1.450,00
2		PAVIMENTAÇÃO DOS SISTEMA VIÁRIO				124.070,00
2.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB - LEITO				
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.750,00	1,59	7.552,50
2.2		REVESTIMENTO EM PEDRA				
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.750,00	24,53	116.517,50
3		MOVIMENTO DE TERRA				5.130,00
3.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
3.1.1	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	4.750,00	1,08	5.130,00
4		OBRAS DE DRENAGEM				42.225,00
4.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.500,00	16,89	42.225,00
5		SERVIÇOS DIVERSOS				3.182,50
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.750,00	0,67	3.182,50
		TOTAL SEM B.D.I				177.551,02
		B.D.I 24,23%				43.020,61
		TOTAL GERAL				220.571,63



SALES CAVALCANTE LIMA
PROPRIETARIO
CPF:041.165.023-83


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 D



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | savires.construcoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Triangúá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



CRONOGRAMA


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: SÍTIO SANTA ROSA, SÍTIO CADÓZ, SÍTIO BOA VISTA, SÍTIO SÃO PEDRO (PALESTINA) E SÍTIO BARRO (ANIL) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE.

TABELA BASE: SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	735,88	25,00%	735,88	25,00%	735,88	25,00%	735,88	1,66%	2.943,52
2	PAVIMENTAÇÃO DOS SISTEMA VIÁRIO	25,00%	31.017,50	25,00%	31.017,50	25,00%	31.017,50	25,00%	31.017,50	69,88%	124.070,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	1.282,50	25,00%	1.282,50	25,00%	1.282,50	25,00%	1.282,50	2,89%	5.130,00
4	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	10.556,25	25,00%	10.556,25	25,00%	10.556,25	25,00%	10.556,25	23,78%	42.225,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	795,63	25,00%	795,63	25,00%	795,63	25,00%	795,63	1,79%	3.182,50
	TOTAIS PARCIAIS	25,00%	44.387,76	25,00%	44.387,76	25,00%	44.387,76	25,00%	44.387,76		177.551,02
			10.755,15		10.755,15		10.755,15		10.755,15		43.020,61
	TOTAIS ACUMULADOS	25,00%	55.142,91	50,00%	110.285,82	75,00%	165.428,73	100,00%	220.571,63	100,00%	220.571,63


SALES CAVALCANTE LIMA
PROPRIETARIO
CPF:041.165.023-83



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 D



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12




M. S. S. S. S.
Cláudio



SAVIRES CONSTRUÇÕES



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: SÍTIO SANTA ROSA, SÍTIO CADOZ, SÍTIO BOA VISTA, SÍTIO SÃO PEDRO (PALESTINA) E
SÍTIO BARRO (ANIL) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE.
TABELA BASE: SEINFRA 024.1 DESONERADA

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					124,46	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,970	4,88	4,73		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
			R\$ 4,730				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	43,32	44,19		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,70	9,70		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	13,58	61,11		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,07	0,61		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
			R\$ 115,610				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,73		4,116	115,61		-	124,46
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,29	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	45,59	0,0456		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	18,43	0,0369		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	19,40	0,0388		
	T O T A L Equipam.						
			R\$ 0,121				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,02		
	NIVELADOR	H	0,004	11,60	0,0464		
	TOPOGRAFO	H	0,002	12,40	0,0248		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
			R\$ 0,091				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,09		0,078		0,1210	-	0,29
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					1,59	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	9,89	0,0109		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,27	0,0358		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	27,57	0,0441		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,28	0,0004		

88 99823-4001 | 88 99363-0999


salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - CE


CNPJ: 22.346.772/0001-12


Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-8
RG: 2006028137825

Salles Cavalcante


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 D

Paulo



SAVIRES CONSTRUÇÕES



	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	14,25	-			
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,35	0,0025			
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	63,68	0,2547			
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	87,47	0,0262			
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	93,53	0,0748			
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	4,00	0,0084			
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	129,54	0,3239			
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	45,55	0,0957			
	T O T A L Equipam.		R\$ 0,877					
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,078	4,88	0,3806			
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 0,381					
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,38		0,331		0,8770	-	1,59
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						24,53	M3
	Equipam. (C/HORARIO)							
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	10,94	0,5470			
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	43,03	0,4303			
	T O T A L Equipam.		R\$ 0,977					
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,4472	7,20	3,22			
	SERVENTE	H	0,582	4,88	2,8402			
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 6,060					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	40,74	6,11			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	40,74	6,11			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 12,220					
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		6,06		5,273	12,22	0,9770	-	24,53
C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO						1,08	M2
	Equipam. (C/HORARIO)							
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050	20,52	1,0260			
	T O T A L Equipam.		R\$ 1,026					
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,006	4,88	0,0293			
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 0,029					
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral


Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 D

Atencoes

Cláudio



SAVIRES

CONSTRUÇÕES




	0,03		0,026		1,0260	-	1,08
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					16,89	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,6373	7,20	4,59		
	SERVENTE	H	0,2192	4,88	1,07		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	5,6600				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,41	0,41		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,84	0,46		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	7,57	0,11		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,16	0,04		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	155,49	5,29		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
		R\$	6,3100				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,66		4,9248	6,31		-	16,89
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,67	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,073	4,88	0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	0,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36		0,313			-	0,67


SALES CAVALCANTE LIMA
PROPRIETARIO
CPF:041.165.023-83


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 D








Paulo Leite

Paulo



COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: SÍTIO SANTA ROSA, SÍTIO CADOZ, SÍTIO BOA VISTA, SÍTIO SÃO PEDRO (PALESTINA) E SÍTIO BARRO (ANIL) NO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE.
TABELA BASE: SEINFRA 024.1 DESONERADA

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%

GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,20%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	2,00%
		9,65%

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

24,23%


SALES CAVALCANTE LIMA
PROPRIETARIO
CPF:041.165.023-83



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLON
ENGº CIVIL
CREA 3745 D











SAVIRES CONSTRUÇÕES



DECLARAÇÃO

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE Meruoca CEARÁ.
TOMADA DE PREÇO Nº 1505.03/2017- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua 12 de agosto, 1585 B, centro, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Meruoca , Estado do ceara, que, fica subtendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: Composição analítica da taxa de BDI e totalização de impostos e taxas ,e quaisquer outros necessário a execução dos serviços; Materiais, equipamentos e mão-de-obra; Carga, transporte, descarga e montagem; Encargos sociais, insumos ,trabalhistas, previdenciários e outros; Tributos, taxas e tarifas, e monumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

Declaração de que o projeto e especificações fornecidos são compatíveis, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pelo execução das mesmas e assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

TIANGUA- CE 30 DE MAIO DE 2017.

SALES CAVALCANTE LIMA
PROPRIETARIO
CPF:041.165.023-83

SELO DE AUTENTICIDADE 2016
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
IFM 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CF159.662

SAVIRES IMOVEIS S. Nº 952
Av. Centro - Tianguá - Ceará

Reconheço a (s) firmas (s) semelhante verdadeira de: Sales Cavalcante Lima

Em test. da Verdade
TIANGUA

BEL. RICARDO LUIS NEVES SOLON - Oficial
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS - substituto
MARIA JOSE ROCHA - substituta
Mª JANAINA N. DE SA RODRIGUES- Escrevente Autorizada
ANASTACIA JANE N. DE SA - Escrevente Autorizada

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12