

PROPOSTA DE PREÇOS

Premiere
locações e Serviços

APR

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Atencelso

Alad



CARTA PROPOSTA

01/29



NOVA RUSSAS/CE, 18 de Julho de 2017.

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Meruoca-CE MERUOCA-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0307.01/2017.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 0307.01/2017, pelo preço global de R\$ 36.343,18 (TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), com prazo de execução de 30(trinta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA, Carteira de identidade nº 2005021100022, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 039.737.793-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

PROPONETE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
ENDEREÇO: RUA ARGEMIRO DE CARVALHO, ANDAR SALA 01, BAIRRO DE SÃO FRANCISCO Nº 453
CNPJ: 22.280.521/0001-82 CGF: ISENTU
CIDADE: NOVA RUSSAS - CE INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11298
FONE: (88) 3672-0751 E-MAIL: premierenr@gmail.com
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura.

Handwritten signature and stamp of Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira, PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME, CNPJ 22.280.521/0001-82

NOVA RUSSAS/CE, 18 de Julho de 2017.



Handwritten signature of Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira, EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA, CPF: 039.737.793-25, RG: 2005021100022 SSP-CE, PROPRIETARIO

Official stamp from Cartório de Santa Ana, Tabuleiro de Santa Ana, Substituto, with fields for name, date (18 JUL 2017), and identification numbers.

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Handwritten signature at the bottom of the page.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					755,15
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					755,15
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	122,51	735,06
1.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,67	29,98	20,09
2		MOVIMENTO DE TERRA					137,43
2.1		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					137,43
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,12	25,52	79,62
2.1.2	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	3,12	18,53	57,81
3		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					2.726,88
3.1		EMBASAMENTO E BALDRAME					2.726,88
3.1.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,58	41,73	24,20
3.1.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,92	70,98	136,28
3.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	107,88	6,37	687,20
3.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,74	316,82	551,27
3.1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,74	77,98	135,69
3.1.6	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	17,95	66,42	1.192,24
4		PAREDES E PAINÉIS					3.855,95
4.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					3.855,95
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	63,69	35,87	2.284,56
4.1.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,11	955,80	105,14
4.1.3	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	34,50	42,50	1.466,25
5		ESQUADRIAS E FERRAGENS					7.121,24
5.1		ESQUADRIAS GERAL					7.121,24
5.1.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	422,89	845,78
5.1.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	442,01	442,01
5.1.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	461,09	2.766,54
5.1.4	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	5,25	204,92	1.075,83
5.1.5	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	3,88	160,65	623,32
5.1.6	C0037	ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M	SEINFRA	M	10,05	54,12	543,91
5.1.7	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	5,76	143,03	823,85
6		COBERTURA					182,79
6.1		TELHAS					182,79
6.1.1	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	5,37	34,04	182,79
7		IMPERMEABILIZAÇÃO					290,05

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE


Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Detasoneles

Fuagion


Ma...i

[Handwritten mark]



7.1	OUTROS ELEMENTOS						290,05
7.1.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	SEINFRA	M2	11,63	24,94	290,05
8	REVESTIMENTOS						3.569,15
8.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						3.569,15
8.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	127,38	4,02	512,07
8.1.2	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,40	17,70	148,68
8.1.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	118,98	19,35	2.302,26
8.1.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,40	67,23	564,73
8.1.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	8,40	4,93	41,41
9	PISOS						872,87
9.1	PISOS EXTERNOS						714,98
9.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,90	368,47	331,62
9.1.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	23,15	16,56	383,36
9.2	PISOS INTERNOS						157,89
9.2.1	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,76	4,92	13,58
9.2.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,78	51,91	144,31
10	INSTALAÇÕES						6.655,47
10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.112,44
10.1.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	131,94	131,94
10.1.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	10,00	52,72	527,20
10.1.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	145,33	1.453,30
10.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						4.543,03
10.2.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	142,13	568,52
10.2.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	128,13	128,13
10.2.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	384,16	384,16
10.2.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,56	9,56
10.2.5	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	246,08	246,08
10.2.6	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,20	213,66	256,39
10.2.7	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	241,62	241,62
10.2.8	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	67,12	134,24
10.2.9	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	74,40	148,80
10.2.10	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	74,40	148,80
10.2.11	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	461,01	461,01
10.2.12	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	1.815,72	1.815,72
11	PINTURA						2.518,04
11.1	PINTURA DIVERSAS						2.518,04
11.1.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	662,89	2,88	1.909,12

Handwritten signatures and notes:
 - A signature at the top right of the footer area.
 - The word "Fornecedor" (Supplier) written at the bottom.
 - Other illegible handwritten marks.



11.1.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,50	22,83	239,72
11.1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	28,14	13,12	369,20
12	SERVIÇOS DIVERSOS						569,73
12.1	LIMPEZA GERAL						569,73
12.1.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	128,03	4,45	569,73
VALOR ORÇAMENTO:							29.254,75
VALOR BDI TOTAL:							7.088,43
VALOR TOTAL:							36.343,18

VALOR R\$ 36.343,18 (TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ABERTURA

RAZÃO SOCIAL: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME

CNPJ: 22.280.521/0001-82

ENDEREÇO: Rua Argemiro de carvalho, andar sala 01, Nova Russas-CE Nº: 453 CEP: 62.200,00

FONE/FAX: (88) 3672-0751

CGF: ISENTO. E-mail: premierenr@gmail.com

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11298

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA
CPF: 039.737.793-25
RG: 2005021100022 SSP-CE
PROPRIETARIO

Francisco Nazion de Sousa Oliveira
FRANCISCO NAZION DE SOUSA OLIVEIRA
CPF: 033.100.893-98
CREA nº CE 52746/D
ENGENHEIRO CIVIL

APF

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Françizon

Devasconcelos

Clauz



05/29



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	755,15	100,00		100,00
			755,15		755,15
2	MOVIMENTO DE TERRA	137,43	100,00		100,00
			137,43		137,43
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	2.726,88	100,00		100,00
			2.726,88		2.726,88
4	PAREDES E PAINÉIS	3.855,95	100,00		100,00
			3.855,95		3.855,95
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.121,24	50,00	50,00	100,00
			3.560,62	3.560,62	7.121,24
6	COBERTURA	182,79	25,00	75,00	100,00
			45,70	137,09	182,79
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	290,05	30,00	70,00	100,00
			87,02	203,03	290,05
8	REVESTIMENTOS	3.569,15	50,00	50,00	100,00
			1.784,58	1.784,57	3.569,15
9	PISOS	872,87		100,00	100,00
				872,87	872,87
10	INSTALAÇÕES	6.655,47	50,00	50,00	100,00
			3.327,74	3.327,73	6.655,47
11	PINTURA	2.518,04		100,00	100,00
				2.518,04	2.518,04
12	SERVIÇOS DIVERSOS	569,73		100,00	100,00
				569,73	569,73
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	7.088,43	55,66	44,34	100,00
			3.945,42	3.143,01	7.088,43
			20.226,49	16.116,69	
			20.226,49	36.343,18	36.343,18

VALOR R\$ 36.343,18 (TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ABERTURA

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA
 CPF: 039.737.793-25
 RG: 2005021100022 SSP-CE
 PROPRIETÁRIO

Francisco Nazion de Sousa Oliveira
 FRANCISCO NAZION DE SOUSA OLIVEIRA
 CPF: 033.100.893-98
 CREA nº CE 52746/D
 ENGENHEIRO CIVIL

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Francisco Nazion
Evanderson
Ala...

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,90952032	9,13	17,43
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,97385536	29,50	28,73
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,95476016	12,00	11,46
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,29642072	14,79	63,54
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,14321402	9,40	1,35
					TOTAL MATERIAL:	105,08
					VALOR:	122,51

1.1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28617760	13,46	3,85
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,86177596	9,13	26,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	29,98
					VALOR:	29,98

2.1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,79518545	9,13	25,52
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,52
					VALOR:	25,52

2.1.2. C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,62250453	9,13	14,81
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,81
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,04985587	3,54	3,72
					TOTAL SERVICO:	3,72

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82


Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



VALOR:	18,53
--------	-------

3.1.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,24114009	10,47	12,99
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,24114009	13,46	16,71
TOTAL MAO DE OBRA:						29,70

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,38188926	6,60	2,52
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,14320847	9,40	1,35
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,47736158	4,74	2,26
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,95472314	6,18	5,90
TOTAL MATERIAL:						12,03
VALOR:						41,73

3.1.2. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,28938014	10,47	13,50
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,28938014	13,46	17,36
TOTAL MAO DE OBRA:						30,85

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,24832506	28,58	7,10
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,14611567	14,79	16,95
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,23877410	9,40	2,24
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,46129749	4,74	6,93
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,11746278	6,18	6,91
TOTAL MATERIAL:						40,13
VALOR:						70,98

3.1.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07642651	10,47	0,80
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07642651	13,46	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:						1,83

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Abraçoados


Fragion

Abraçoados





09/29



MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01910663	9,97	0,19
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,09863113	3,96	4,35
TOTAL MATERIAL:						4,54
VALOR:						6,37

3.1.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,68171847	20,09	13,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,70

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,72872663	9,13	52,30
TOTAL MAO DE OBRA:						52,30

MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,82770552	46,00	38,07
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,59865193	56,00	33,52
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	333,22093220	0,50	166,61
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,19955064	63,20	12,61
TOTAL MATERIAL:						250,82
VALOR:						316,82

3.1.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,90893417	13,46	25,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,72680251	9,13	52,29
TOTAL MAO DE OBRA:						77,98
VALOR:						77,98

3.1.6. C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33429036	13,46	4,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33429036	9,13	3,05
TOTAL MAO DE OBRA:						7,55
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Assinatura


Assinatura

Assinatura

Assinatura



09/29



ID	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,70678532	4,14	2,93
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,95511530	14,79	14,13
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,02865346	9,40	0,27
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,92646183	4,74	4,39
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,52531341	6,18	3,25
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	0,95511530	22,00	21,01
TOTAL MATERIAL:					45,97	

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02865346	309,75	8,88
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,02865346	140,33	4,02
TOTAL SERVIÇO:					12,90	
VALOR:					66,42	

4.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95452736	13,46	12,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,06907064	9,13	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					22,61	

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01431791	46,00	0,66
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,08086963	0,74	1,54
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,08086963	0,50	1,04
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	23,86318391	0,42	10,02
TOTAL MATERIAL:					13,26	
VALOR:					35,87	

4.1.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,68179334	20,09	13,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					13,70	

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	11,74517935	10,47	122,97
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,58348463	13,46	61,69
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,16169472	13,46	96,40

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE


Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Responde

Fuioja

Andr





12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,90978526	13,46	25,71
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,45871155	9,13	104,62
TOTAL MAO DE OBRA:						411,39

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,14587115	9,97	11,42
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,59537556	46,00	27,39
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	57,29355777	4,06	232,61
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,83839573	56,00	46,95
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	312,82282544	0,50	156,41
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,57293558	14,79	8,47
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	1,90978526	9,40	17,95
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	4,77446315	6,18	29,51
TOTAL MATERIAL:					530,72	
VALOR:					955,80	

4.1.3. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	0,95419934	44,54	42,50
TOTAL MATERIAL:					42,50	
VALOR:					42,50	

5.1.1. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58078799	10,47	37,49
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58078799	13,46	48,20
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,33682751	13,46	17,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,33682751	9,13	12,21
TOTAL MAO DE OBRA:					115,89	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01012169	46,00	0,47
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,95487680	98,05	93,63
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,64238810	0,74	1,22
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,64238810	0,50	0,82
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,86463039	5,90	16,90

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE


Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Subscrevendo

Função

Cláusula





11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,95487680	46,00	43,92
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,90975360	15,60	29,79
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,63901439	0,27	2,06
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	0,95487680	118,00	112,68
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19097536	9,40	1,80
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,72926079	0,65	3,72
TOTAL MATERIAL:						307,00
VALOR:						422,89

5.1.2. C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58097029	10,47	37,49
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58097029	13,46	48,20
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,33689557	13,46	17,99
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,33689557	9,13	12,21
TOTAL MAO DE OBRA:					115,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01012221	46,00	0,47
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,95492541	98,05	93,63
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,64247171	0,74	1,22
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,64247171	0,50	0,82
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,86477623	5,90	16,90
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,95492541	46,00	43,93
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,90985082	15,60	29,79
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,63940329	0,27	2,06
11707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	0,95492541	138,00	131,78
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,19098509	9,40	1,80
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,72955247	0,65	3,72
TOTAL MATERIAL:					326,12
VALOR:					442,01

5.1.3. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58082650	10,47	37,49

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CÊ
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Handwritten signatures and initials: Marcela, Fagner, etc.



12/29



10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58082650	13,46	48,20
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,33684189	13,46	17,99
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,33684189	9,13	12,21
TOTAL MAO DE OBRA:						115,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01012180	46,00	0,47
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,95488707	98,05	93,63
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,64240575	0,74	1,22
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,64240575	0,50	0,82
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,86466120	5,90	16,90
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,95488707	46,00	43,92
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,90977413	15,60	29,79
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,63909653	0,27	2,06
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	0,95488707	158,00	150,87
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19097741	9,40	1,80
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,72932240	0,65	3,72
TOTAL MATERIAL:						345,20
VALOR:						461,09

5.1.4. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95488644	13,46	12,85
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,05037508	9,13	9,59
TOTAL MAO DE OBRA:					22,44	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01241353	46,00	0,57
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,91669098	0,74	0,68
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,37337989	0,50	2,19
11703	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	0,95488644	187,50	179,04
TOTAL MATERIAL:						182,48
VALOR:						204,92

5.1.5. C1437 - GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premieren@gmail.com

Handwritten signatures and initials: Marcelos, Fragosa, Clotz



13/29



10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,14586324	19,48	22,32
TOTAL EQUIPAMENTO:						22,32

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,43232906	10,47	15,00
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,43232906	13,46	19,28
TOTAL MAO DE OBRA:						34,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	12,43739067	3,96	49,25
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,00526068	17,90	35,89
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,14586324	16,50	18,91
TOTAL MATERIAL:						104,05
VALOR:						160,65

5.1.6. C0037 - ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,52850032	10,47	16,00
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,76425016	13,46	10,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03821251	9,13	0,35
TOTAL MAO DE OBRA:						26,64

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,00955313	13,50	0,13
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01920178	46,00	0,88
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02416941	56,00	1,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,68718892	0,50	3,34
11533	MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FURÓS	SEINFRA	UN	0,28659382	26,70	7,65
12039	TELA FLETROSSOLDADA MALHA RETANG 10X5CM FIO N.11	SEINFRA	M2	1,91062541	7,39	14,12
TOTAL MATERIAL:						27,48
VALOR:						54,12

5.1.7. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,47737445	10,47	5,00
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,85927402	10,47	9,00
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,43212336	13,46	19,28

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Deus concelbes

Fugien

Almadiz

AS

[Handwritten mark]

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,14321234	11,67	1,67
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,066683242	13,50	0,90
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,11456987	12,00	1,37
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,14321234	53,50	7,66
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	SEINFRA	M2	1,00248636	15,83	15,87
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,60646452	31,00	80,80
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,09547489	15,49	1,48
TOTAL MATERIAL:						109,76
VALOR:						143,03

6.1.1. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,21001607	10,47	2,20
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,21001607	13,46	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:						5,03

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,35555825	0,50	0,68
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,35555825	1,03	1,40
12059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,09781125	24,54	26,94
TOTAL MATERIAL:						29,02
VALOR:						34,04

7.1.1. C2841 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47726286	13,46	6,42
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,61089646	9,13	5,58
TOTAL MAO DE OBRA:						12,00


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12421	SIKA 1	SEINFRA	KG	0,47726286	7,60	3,63
TOTAL MATERIAL:						3,63

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





15/29



C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02386314	390,20	9,31
					TOTAL SERVIÇO:	9,31
					VALOR:	24,94

8.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09546226	13,46	1,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14319339	9,13	1,31
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00582320	46,00	0,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,31973288	0,50	1,16
					TOTAL MATERIAL:	1,43
					VALOR:	4,02

8.1.2. C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57263733	13,46	7,71
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76351645	9,13	6,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00906676	46,00	0,42
10112	ARENOSO	SEINFRA	M3	0,02109214	37,50	0,79
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,62670311	0,50	1,81
					TOTAL MATERIAL:	3,02
					VALOR:	17,70

8.1.3. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57272565	13,46	7,71
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57272565	9,13	5,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,94
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02386357	268,70	6,41

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Robson Concelos


Frogon

Cláudio

ASB



16/29



TOTAL SERVIÇO:	6,41
VALOR:	19,35

8.1.4. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,33681666	13,46	17,99
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,33681666	9,13	12,21
TOTAL MAO DE OBRA:					30,20

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,05035594	26,20	27,52
TOTAL MATERIAL:					27,52

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01909738	498,08	9,51
TOTAL SERVIÇO:					9,51

VALOR:	67,23
--------	-------

8.1.5. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19113037	13,46	2,57
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19113037	9,13	1,75
TOTAL MAO DE OBRA:					4,32

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,22266688	2,75	0,61
TOTAL MATERIAL:					0,61

VALOR:	4,93
--------	------

9.1.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,90966553	13,46	25,70
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,72899659	9,13	52,31
TOTAL MAO DE OBRA:					78,01

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,95483277	304,20	290,46
TOTAL SERVIÇO:					290,46

(Handwritten signature)

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



17/29



VALOR:	368,47
--------	--------

9.1.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIRO	SEINFRA	H	0,23854142	13,46	3,21
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,52479114	9,13	4,79
TOTAL MAO DE OBRA:						8,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03482704	46,00	1,60
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,91173597	0,50	6,96
TOTAL MATERIAL:						8,56
VALOR:						16,56

9.2.1. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19074474	13,46	2,57
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,19074474	9,13	1,74
TOTAL MAO DE OBRA:						4,31

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,22221763	2,75	0,61
TOTAL MATERIAL:						0,61
VALOR:						4,92

9.2.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57281029	13,46	7,71
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,57281029	9,13	5,23
TOTAL MAO DE OBRA:						12,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,05015219	26,20	27,51
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS PORCELANATOS	SEINFRA	KG	5,72810285	2,00	11,46
TOTAL MATERIAL:						38,97
VALOR:						51,91

ACR

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Assinatura

Assinatura

Assinatura

10.1.1. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,14567718	10,47	12,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,14567718	13,46	15,42
TOTAL MAO DE OBRA:						27,42

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,95473099	30,60	29,21
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,95473099	30,10	28,74
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,95473099	24,88	23,75
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	0,95473099	23,90	22,82
TOTAL MATERIAL:						104,52
VALOR:						131,94

10.1.2. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,47757989	10,47	5,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,95515978	13,46	12,86
TOTAL MAO DE OBRA:						17,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	0,95515978	36,50	34,86
TOTAL MATERIAL:						34,86
VALOR:						52,72


10.1.3. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,86467984	10,47	29,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,86467984	13,46	38,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38723320	9,13	21,80
TOTAL MAO DE OBRA:						90,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	11,45871935	1,21	13,87
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,95489328	1,06	1,01
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,95489328	7,41	7,08
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,95489328	2,10	2,01



19/29



10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09548933	8,30	0,79
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,86467984	3,20	9,17
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,95489328	2,10	2,01
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,86467984	0,69	1,98
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,95489328	16,23	15,50
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,90978656	0,83	1,59
TOTAL MATERIAL:						54,98
VALOR:						145,33

10.2.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,86494683	30,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,86494683	38,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38745569	21,80
TOTAL MAO DE OBRA:					90,36

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00334244	0,17
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,38745569	1,77
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,38745569	1,19
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,90996455	1,53
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	3,81992910	6,11
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,95498228	2,96
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,90996455	2,29
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,95498228	2,10
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	0,95498228	2,20
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,14597873	2,81
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,77491138	28,65
TOTAL MATERIAL:					51,77
VALOR:					142,13

10.2.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,86443812	29,99
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,86443812	38,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38703177	21,79

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Subscrever


Fuzigon

Almeida





26/29



						TOTAL MAO DE OBRA:	90,34
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00381925	50,00	0,19	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,86443812	0,74	2,12	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,86443812	0,50	1,43	
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,95481271	5,80	5,54	
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,90962542	1,40	2,67	
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,95481271	1,90	1,81	
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	0,95481271	10,45	9,98	
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	0,95481271	3,48	3,32	
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	SEINFRA	M	0,31508820	9,33	2,94	
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,43221906	3,60	5,16	
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	0,47740635	5,50	2,63	
						TOTAL MATERIAL:	37,79
						VALOR:	128,13

10.2.3. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,15100824	10,47	32,99	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,15100824	13,46	42,41	
						TOTAL MAO DE OBRA:	75,40

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,90970196	0,17	0,32	
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,90970196	16,06	30,67	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,06943310	0,38	0,41	
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	0,95485098	163,97	156,57	
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	1,90970196	2,55	4,87	
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	0,95485098	77,50	74,00	
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	0,95485098	43,90	41,92	
						TOTAL MATERIAL:	308,76
						VALOR:	384,16

10.2.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23904761	13,46	3,22	

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Retirado *Fuzier* *Ambr*

ALP

[Handwritten mark]



24/29

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	0,95619041	6,50	6,22
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,33466665	0,38	0,13
TOTAL MATERIAL:						6,34
VALOR:						9,56
TOTAL MAO DE OBRA:						3,22

10.2.5. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,43236346	13,46	19,28
TOTAL MAO DE OBRA:						19,28

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	0,95490897	141,00	134,64
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,95490897	67,78	64,72
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	0,95490897	28,73	27,43
TOTAL MATERIAL:						226,80
VALOR:						246,08

10.2.6. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,14582454	13,46	15,42
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,90970756	9,13	17,44
TOTAL MAO DE OBRA:						32,86

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00763883	50,00	0,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,05553210	0,50	1,53
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	0,95485378	187,35	178,89
TOTAL MATERIAL:						180,80
VALOR:						213,66

10.2.7. C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,21484611	10,47	2,25
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,13152286	10,47	11,85

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



22/29

10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,21484611	13,46	2,89
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,13152286	13,46	15,23
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,95221359	13,46	53,20
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	7,82421797	9,13	71,44
TOTAL MAO DE OBRA:						156,85

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04201435	9,97	0,42
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,15373433	46,00	7,07
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,46547850	4,14	10,21
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07352512	56,00	4,12
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,29903859	0,74	5,40
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,19097432	18,37	3,51
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	40,01771428	0,50	20,01
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05633742	6,18	0,35
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	134,75148155	0,25	33,69
TOTAL MATERIAL:					84,77	
VALOR:					241,62	

10.2.8. C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,43250383	10,47	15,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,43250383	13,46	19,28
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,19375319	9,13	10,90
TOTAL MAO DE OBRA:					45,18	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00162350	50,00	0,08
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,19375319	0,74	0,88
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,19375319	0,50	0,60
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	0,95500255	0,80	0,76
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	0,95500255	1,60	1,53
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,95500255	3,10	2,96
11412	LÚVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	0,95500255	1,20	1,15
11426	LÚVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,95500255	2,20	2,10
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	0,95500255	2,30	2,20
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,14600306	2,45	2,81


PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Subscrever

Fuzigian

Almeida





23/29

12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,14600306	6,00	6,88
					TOTAL MATERIAL:	21,94
					VALOR:	67,12

10.2.9. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,43238592	15,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,43238592	19,28
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,19365493	10,90
TOTAL MAO DE OBRA:					45,18

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00190985	0,10
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,43238592	1,06
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,43238592	0,72
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,95492395	5,54
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	0,95492395	1,34
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,95492395	1,83
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	0,95492395	9,98
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	0,95492395	3,32
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	SEINFRA	M	0,15756245	1,47
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	0,71619296	2,58
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	0,23873099	1,31
TOTAL MATERIAL:					29,22
VALOR:					74,40

10.2.10. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,43238592	15,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,43238592	19,28
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,19365493	10,90
TOTAL MAO DE OBRA:					45,18

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00190985	0,10
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,43238592	1,06
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,43238592	0,72

ASP

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Daivsoncelos

Françozon

Maria



24/29

11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,95492395	5,80	5,54
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	0,95492395	1,40	1,34
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,95492395	1,90	1,81
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	0,95492395	10,45	9,98
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	0,95492395	3,48	3,32
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	SEINFRA	M	0,15756245	9,33	1,42
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	0,71619296	3,60	2,58
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	0,23873099	5,50	1,31
TOTAL MATERIAL:						29,22
VALOR:						74,40

10.2.11. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,90984259	10,47	20,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,90984259	13,46	25,71
TOTAL MAO DE OBRA:						45,70

10.2.12. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	0,95492129	239,70	228,89
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,90984259	0,17	0,32
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,95492129	152,60	145,72
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,95492129	16,06	15,34
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,53475593	0,38	0,20
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	SEINFRA	UN	1,90984259	2,55	4,87
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,95492129	20,90	19,96
TOTAL MATERIAL:						415,31
VALOR:						461,01

10.2.12. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,59381749	13,46	115,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,77434305	9,13	43,59
TOTAL MAO DE OBRA:						159,26

10.2.12. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,10408068	46,00	4,79
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	69,60992167	0,50	34,80

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Manoel Figueira

Manoel



25/29

17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	5,72921166	120,00	687,51
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,90973722	166,00	317,02
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	0,95486861	168,23	160,64
TOTAL MATERIAL:						1204,75

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	3,81947444	23,92	91,36
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	7,67714362	31,94	245,21
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,21961978	68,36	15,23
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,21961978	82,65	18,15
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,27087473	15,51	81,75
TOTAL SERVICIO:						451,71
VALOR:						1.815,72

11.1.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19136432	13,46	2,58
TOTAL MAO DE OBRA:						2,58
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,28704650	1,06	0,30
TOTAL MATERIAL:						0,30
VALOR:						2,88

11.1.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,76400441	10,47	8,00
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,76400441	13,46	10,28
TOTAL MAO DE OBRA:						18,28
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02865017	10,46	0,30
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15280088	12,00	1,83
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,28650166	2,23	0,64
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,11460067	15,49	1,78
TOTAL MATERIAL:						4,55
VALOR:						22,83

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE


Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Caracoles

Franjeira

Marcelo

ASP



26/29

11.1.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33493194	10,47	3,51
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38277937	13,46	5,15
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,66
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03827794	10,46	0,40
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15311175	12,00	1,84
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12440329	16,18	2,01
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,38277937	0,55	0,21
					TOTAL MATERIAL:	4,46
					VALOR:	13,12

12.1.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,37963202	9,13	3,47
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,47
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10052	AMONIA	SEINFRA	L	0,18981600	3,00	0,57
10154	ACIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,13287120	3,12	0,41
					TOTAL MATERIAL:	0,98
					VALOR:	4,45

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA
 CPF: 039.737.793-25
 RG: 2005021100022 SSP-CE
 PROPRIETARIO


Francisco Nazion de Sousa Oliveira
 FRANCISCO NAZION DE SOUSA OLIVEIRA
 CPF: 033.100.893-98
 CREA nº CE 52746/D
 ENGENHEIRO CIVIL

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Evanderson *Francisco* *Maria*



27/29



COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%

GRUPO B	Beneficio	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	6,20%

i	Impostos	9,65
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	4,00
CPRB(4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)		2,00%

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{((1 + (AC/100)) \times (1 + (DF/100)) \times (1 + (R/100)) \times (1 + (G/100)) \times (1 + (L/100))) - 1}{(1 - (I1 + I2 + I3))} \times 100$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 24,23 %

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA
CPF: 039.737.793-25
RG: 2005021100022 SSP-CE
PROPRIETARIO

Fco Nazion de S. Oliveira
FRANCISCO NAZION DE SOUSA OLIVEIRA
CPF: 033.100.893-98
CREA nº CE 52746/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

cancelos. Franjora Alando





28/29



COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91%
B4	13º SALÁRIO	10,92%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,03%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53%
	Total de Grupo D	8,33%
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01%

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Arsoncelos

Fragin

M.A.S.



29/29



Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA
CPF: 039.737.793-25
RG: 2005021100022 SSP-CE
PROPRIETARIO

F^{co} Nazion de S. Oliveira
FRANCISCO NAZION DE SOUSA OLIVEIRA
CPF: 033.100.893-98
CREA nº CE 52746/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 453 Andar Sala 01 São Francisco CEP: 62.200-000 Nova Russas-CE
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Evanderson *Fuajon* *Ch. de*