

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



Hidrolândia - Ceará, 12 de abril de 2018

CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SANTA QUITERIA 2º OFÍCIO
CARTÓRIO FERNANDES
SANTA QUITERIA - CE

Reg. de Imóveis - Reg. Civil - Reg. de Cartórios - Reg. de Documentos - Reg. de Notas Jurídicas - Rua Cel. Manoel Alves de Sá, 150 - Centro - Santa Quitéria - CE - CEP: 62.280-000 Fone: (85) 3399-1100



RECONHEÇO A FIRMA de Semelhança de Francisco Weskley Timbó Magalhães de José Erivelto Ferreira de JOSE Martins Santa Quitéria - CE 12 de 04, 2018 em test. da verdade O 2º Tabelião Público

FRANCISCA MIRIAM TAVARES
ESCREVENTE AUTORIZADA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018, pelo preço global de R\$ 1.355.491,71 (UM MILHAO TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), com prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Francisco Weskley Timbó Magalhães

Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99870-2058

José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
1123

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DI (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE.

OBRA: ONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DI (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. C 601 (RS)	PR. TOTAL (RS)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m ²	6,00	346,50	433,12	2.598,72
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	680,67	850,84	850,84
1.3	9540	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	800,00	1.000,00	1.000,00
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	205,18	256,47	256,47
1.5	C0369	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m ²	40,00	93,08	116,35	4.654,00
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	m ²	70,00	47,24	59,05	4.133,50
Subtotal								13.493,53
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES								
2.1 EDIFICAÇÃO								
2.1.1	79482	SINAPI	Aterro apoiado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m ³	172,35	5,11	6,39	1.101,32
Subtotal								1.101,32
3 FUNDAÇÕES								
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES								
3.2.1	C4302	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m ²	226,79	35,17	43,96	9.969,69
3.2.2	C0213	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	95,73	7,53	9,41	900,82
3.2.3	C0217	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	58,45	6,61	8,27	483,38
3.2.4	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	13,37	320,96	401,20	5.364,04
3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA								
3.3.1	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00	41,06	51,32	2.873,92
3.3.2	C0929	SINAPI	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	18,18	22,72	272,64
3.3.3	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m ²	12,96	12,54	15,67	203,08
3.3.4	C4302	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m ²	7,20	35,17	43,96	316,51
3.3.5	73990/1	SINAPI	Armação aço CA-50, para 1,0 m ³ de concreto	un	6,48	479,22	599,02	3.881,65
3.3.6	94965	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m ³	4,71	320,96	401,20	1.889,65
3.4 MURETA - BLOCOS								
3.4.1	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m	m	77,00	41,06	51,32	3.951,64
3.4.2	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m ²	10,87	12,54	15,67	170,33
3.4.3	C4302	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m ²	29,01	35,17	43,96	1.275,28
3.4.4	C0213	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corta perda de 10% / dobra / colocação.	kg	50,27	7,53	9,41	473,04
3.4.5	C0217	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	53,27	6,61	8,27	440,54
3.4.6	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	3,01	320,96	401,20	1.207,61

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Claudir Carneiro Timbó, 564 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

planaltotimbo@hotmail.com

356 Erivelton Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
2123

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Claudir Carneiro Timbó, 564 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CECEP-62270-000 - Fones: 88 99867-0074 - E-mail: planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE

OBRA: DNTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. C BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
3.5			MURETA - VIGAS BALDRAME					
3.5.1	C4302	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	48,85	35,17	43,96	2.147,45
3.5.2	C0213	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	107,82	7,53	9,41	1.014,59
3.5	C0217	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	49,18	6,61	8,27	406,72
3.5.4	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,60	320,96	401,20	1.043,12
Subtotal								38.285,70

4			SUPERESTRUTURA					
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.1.1	92431	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	288,23	32,36	40,45	11.658,90
4.1.2	C0213	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.000,18	7,53	9,41	9.411,69
4.1.3	C0217	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	383,73	6,61	8,27	3.173,45
4.1.4	94965	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	15,73	320,96	401,20	6.310,88
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.2.1	92431	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-Vigas	m²	450,43	32,36	40,45	18.219,89
4.2.2	C0213	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	695,27	7,53	9,41	6.542,49
4.2.3	C0217	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	374,55	6,61	8,27	3.097,53
4.2.4	94965	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	27,10	320,96	401,20	10.872,52
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
4.3.1	93182	SINAPI	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	142,10	25,65	32,06	4.555,73
4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES					
4.4.1	92431	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	23,53	32,36	40,45	951,79
4.4.2	C0213	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	88,18	7,53	9,41	641,57
4.4.3	C0217	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	28,36	6,61	8,27	234,54
4.4.4	94965	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,09	320,96	401,20	437,31
Subtotal								76.108,29

5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
5.1			ELEMENTOS VAZADOS					
5.1.1	73937/4	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa tipo 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	91,93	114,91	590,64

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Planície, Meruoca - Ceará - CEP: 62270-000 - Fones: 8899867-0024 - E-mail: planaltotimbo@hotmail.com

241.275.823-91

José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.067-6

Planalto Timbó Construções e Serviços EIRELI - ME
3129

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. C/BDI (RS)	PR. TOTAL (RS)
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.1	87504	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,63	51,93	64,91	37.169,41
5.2.2	00074	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	12,34	66,03	82,54	1.018,54
5.2.	87508	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	460,66	54,75	68,44	31.527,57
5.2.4	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:2:8 (cimento e areia)	m	35,02	16,10	20,12	704,60
5.2.5	79604	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	11,32	445,58	556,98	6.305,01
5.3			ALVENARIA DA MURETA					
5.3.1	87504	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	33,93	51,93	64,91	2.202,40
Subtotal								79.518,17

6			ESQUADRIAS					
6.1			PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	90821	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	278,11	347,64	2.085,84
6.1.2	90843	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	712,46	890,57	2.671,71
6.1.3	91011	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	298,24	372,80	1.118,40
6.1.4	91011	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	298,24	372,80	2.236,80
6.1.5	91011	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	298,24	372,80	1.864,00
6.1.6	90820	SINAPI	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00	254,78	318,47	2.547,76
6.1.7	18624	SEINFRA	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	7,70	90,33	112,91	869,41
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2.1	91306	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	38,00	76,90	96,13	2.883,90
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO					
6.3.1	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	819,21	1.024,01	2.150,42
6.3.2	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	819,21	1.024,01	1.720,34
6.3.3	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36	819,21	1.024,01	3.440,67
6.3.4	91341	SINAPI	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	66,15	819,21	1.024,01	67.738,26
6.3.5	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22	819,21	1.024,01	2.273,30

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - CEP: 02710-000 - Nova Hidrolândia, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CECEP-62270-000 - Fones: 899867-0024 - E-mail: planaltotimbo@hotmail.com

Engenheiro Civil
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.849-9

Timbó Construções Serviços Eireli
 4123

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD. DE AÇÚCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. C BDI (RS)	PR. TOTAL (RS)
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV					
6.4.1	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PVI - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	819,21	1.024,01	1.024,01
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA					
6.5.1	94570	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88	538,11	672,64	591,92
6.5.2	94570	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15	538,11	672,64	1.446,18
6.5.3	94570	SINAPI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,61	496,16	620,20	998,52
6.5.4	94570	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73	538,11	672,64	1.836,31
6.5.5	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	571,87	722,34	758,46
6.5.6	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	571,87	722,34	9.101,48
6.5.7	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	571,87	722,34	6.067,66
6.5.8	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	571,87	722,34	4.550,74
6.5.9	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	571,87	722,34	758,46
6.5.10	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25	571,87	722,34	3.792,29
6.5.11	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	571,87	722,34	3.033,83
6.5.12	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	571,87	722,34	12.135,31
6.5.13	16219	SEINFRA	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	m²	14,28	3,39	4,23	60,40
6.6			VIDROS					
6.6.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalação	m²	9,46	110,24	137,80	1.303,59
6.6.2	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	12,00	352,90	441,13	5.293,56
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO					
6.7.1	10539	SEINFRA	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	112,15	28,52	35,64	3.997,03
6.7.2	C1426	SEINFRA	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PFI e PF2)	m²	99,90	167,93	209,91	20.970,01
Subtotal								171.320,57

7			SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1	C1332	SINAPI	Estrutura metalica	m²	833,92	99,99	124,99	104.231,66
7.2	94216	SINAPI	Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR	m²	805,81	103,41	129,27	104.167,06
7.3	75220	SINAPI	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	m	6,60	32,36	40,45	266,97

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Claudic Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE CEP-62270-000 - Fone: 88 99867-9024 - e-mail:

planaltotimbo@hotmail.com

Jose Enivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli
5,21

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE.

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD. DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. C BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.4	94228	SINAPI	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m ²	97,85	55,74	69,67	6.877,21
7.5	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	214,50	29,87	37,34	8.009,43
7.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	211,25	26,21	32,77	6.922,66
Subtotal								230.414,99

8 IMPERMEABILIZAÇÃO								
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldramas	m ²	453,60	9,44	11,80	5.352,48
Subtotal								5.352,48

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS								
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m ²	2.544,94	2,95	3,69	9.390,83
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m ²	2.019,11	21,70	27,13	54.778,45
9.3	87774	SINAPI	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m ²	525,83	27,08	33,85	17.799,35
9.4	C3162	SEINFRA	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m ²	1.530,66	19,75	24,69	37.792,00
9.5	C4434	SEINFRA	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m ²	411,91	77,15	96,44	39.724,60
9.6	C4431	SEINFRA	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m ²	5,58	74,54	93,18	519,94
9.7	C4431	SEINFRA	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m ²	4,15	74,54	93,18	386,70
9.8	C4431	SEINFRA	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m ²	6,84	74,54	93,18	637,35
9.9	C4431	SEINFRA	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m ²	66,37	74,54	93,18	6.184,36
9.10	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	103,55	18,81	23,52	2.435,50
9.11	C4294	SEINFRA	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m ²	300,27	46,11	57,64	17.307,56
9.12	96115	SINAPI	Forno mineral	m ²	400,28	65,64	82,05	32.842,97
Subtotal								219.799,61

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)								
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA								
10.1.1	C1611	SINAPI	Contrapiso e=5,0cm	m ²	810,81	25,54	31,92	25.881,06
10.1.2	C2184	SINAPI	Camada regularizadora e=2,0cm	m ²	810,81	18,27	22,83	18.510,79
10.1.3	73922/5	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m ²	403,54	43,10	53,87	21.738,70
10.1.4	72815	SINAPI	Pintura de base epóxi sobre piso	m ²	37,42	39,32	49,15	1.839,19
10.1.5	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	148,30	30,77	37,71	5.592,39
10.1.6	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	42,60	54,43	68,04	2.898,50

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 Nova Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-9

6125
 Timbó Construções Serviços Eireli

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE.

OBRA: DNTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇÚCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. + BDI (RS)	PR. TOTAL (RS)
10.1.7	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m ²	216,40	64,51	80,64	17.450,50
10.1.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m ²	18,09	11,56	139,45	2.522,65
10.1.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m ²	20,43	11,56	139,45	2.848,96
10.1	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	19,88	69,58	86,98	1.729,16
10.1.12	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	m	33,48	69,58	86,98	2.912,09
10.1.13	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	109,95	137,44	243,27
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	68325	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m ²	263,57	40,77	50,96	13.431,53
10.2.2	92397	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m ²	27,74	45,29	56,61	1.570,36
10.2.3	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m ²	3,51	64,79	80,99	284,27
10.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m ²	1,89	64,79	80,99	153,07
10.2.5	94273	SINAPI	Meio - fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	15,30	29,70	37,13	568,09
10.2.6	C2860	SINAPI	Colchão de areia e=10cm	m ³	6,00	69,08	86,35	518,10
10.2.7	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m ²	309,89	10,80	13,50	4.183,52
Subtotal								124.876,20
11			PINTURA					
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	1.530,66	12,34	15,43	23.618,08
11.2	84889	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m ²	2.050,08	9,47	11,84	24.272,95
11.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m ²	704,15	8,37	10,46	7.365,41
11.4	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m ²	78,12	20,18	25,22	1.970,19
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m ²	10,36	20,50	25,62	265,42
11.6	79460	SINAPI	Pintura epoxi - 02 demãos	m ²	109,17	34,83	43,54	4.753,26
Subtotal								62.245,31
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	24,14	5,61	7,01	169,22
12.1.2	89402	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	164,46	6,94	8,68	1.427,51
12.1.3	89403	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	2,71	11,36	14,21	38,51
12.1.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	64,93	13,56	16,94	1.099,91
12.1.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	19,39	20,77	25,96	503,36
12.1.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	179,81	28,98	36,23	6.514,52
12.1.7	94713	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação	un	8,00	157,65	197,06	1.576,48

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE CEP-62270-000 - Fones: 88

planaltotimbo@hotmail.com

56 Eireli
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-9

Timbó Construções Serviços Eireli
7.25
8867-0021 E-mail:

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25.00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD. DE AÇÚCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. C BDI (RS)	PR. TOTAL (RS)
12.1.8	C0019	SEINFRA	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	11,27	14,09	28,18
12.1.9	94656	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	4,42	5,53	11,06
12.1.10	94656	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	62,00	4,42	5,53	342,86
12.1.11	94658	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	5,21	6,51	13,02
12.1.12	94662	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	21,00	9,05	11,32	237,72
12.1.13	94664	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	8,00	19,04	23,80	190,40
12.1.14	94666	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	12,00	25,59	31,98	383,76
12.1.15	818	SICRO	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	16,00	4,36	5,45	87,20
12.1.16	823	SICRO	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00	10,78	13,47	80,82
12.1.17	813	SICRO	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	24,00	2,95	3,69	88,56
12.1.18	816	SICRO	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	7,00	5,52	6,90	48,30
12.1.19	814	SICRO	Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	6,88	8,60	8,60
12.1.20	821	SICRO	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00	9,78	12,23	97,84
12.1.21	86884	SINAPI	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	30,00	6,45	8,07	242,10
12.1.22	89359	SINAPI	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00	5,27	6,59	6,59
12.1.23	89363	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	6,44	8,06	40,30
12.1.24	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00	9,58	11,98	35,94
12.1.25	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	46,60	58,25	815,50
12.1.26	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	6,00	5,09	6,36	38,16
12.1.27	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	68,00	6,06	7,57	514,76
12.1.28	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	8,78	10,98	131,76
12.1.29	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00	22,56	28,20	28,20
12.1.30	89513	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00	59,86	74,82	2.543,88
12.1.31	C1526	SEINFRA	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	6,91	8,64	60,48
12.1.32	C1560	SEINFRA	Joelho de redução 90º soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	55,00	6,78	8,48	466,40
12.1.33	C1561	SEINFRA	Joelho de redução 90º soldável 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	13,54	16,92	16,92
12.1.34	C1727	SEINFRA	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	10,00	5,89	7,36	73,60
12.1.35	C1738	SEINFRA	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	5,32	6,65	33,25
12.1.36	C2381	SEINFRA	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00	5,97	7,46	149,20
12.1.37	C2384	SEINFRA	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	14,47	18,09	108,54
12.1.38	C2385	SEINFRA	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	28,84	36,06	396,66

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - CE

José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-01

Planalto Timbó Construções Serviços Eireli - ME
 8121
 19

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCCA - CE

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. C BDI (RS)	PR. TOTAL (RS)
12.1.39	C2386	SEINFRA	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	54,22	67,78	948,92
12.1.40	C2408	SEINFRA	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	11,00	15,40	19,25	211,75
12.1.41	C2411	SEINFRA	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	40,77	50,96	662,48
12.1.42	C2412	SEINFRA	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	59,83	74,79	224,37
12.1.	C2341	SEINFRA	Tê redução 90ª soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	11,00	7,76	9,70	106,70
12.1.44	C2380	SEINFRA	Tê soldável com rasca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	5,60	7,00	7,00
12.1.45	C2381	SEINFRA	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	1,00	5,97	7,46	7,46
12.1.46	I2192	SEINFRA	Tube de descarga VDE 38mm	un	14,00	11,15	13,93	195,02
12.1.47	I2190	SEINFRA	Tube de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	14,00	19,52	24,40	341,60
12.2			REGISTROS					
12.2.1	89349	SINAPI	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	17,22	21,53	21,53
12.2.2	C2161	SEINFRA	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00	108,09	135,11	540,44
12.2.3	C2162	SEINFRA	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	239,53	299,41	1.796,46
12.2.4	C2165	SEINFRA	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	74,63	93,29	93,29
12.2.5	C2167	SEINFRA	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	85,32	106,65	106,65
12.2.6	C2169	SEINFRA	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	141,38	176,73	706,92
12.2.7	C2166	SEINFRA	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	26,00	75,16	93,95	2.442,70
12.2.8	C2172	SEINFRA	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	10,00	68,00	85,00	850,00
Subtotal								27.913,36

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								
13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								
13.1.1	90694	SINAPI	Tube de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,72	19,30	24,13	5.736,18
13.1.2	89363	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00	66,75	83,44	1.168,16
13.1.3	11305	SEINFRA	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	36,00	66,75	83,44	3.003,84
13.1.4	C2355	SEINFRA	Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00	28,87	36,09	36,09
13.2			ACESSÓRIOS					
13.2.1	89482	SINAPI	Relo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	12,00	19,00	23,75	285,00
13.2.2	72285	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	10,00	75,62	94,52	945,20
Subtotal								11.174,47

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA								
14.1	C2592	SEINFRA	Tube de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	83,23	9,74	12,18	1.013,74
14.2	C2596	SEINFRA	Tube de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	185,94	13,27	16,58	3.082,89
14.3	C2598	SEINFRA	Tube de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	38,05	20,68	25,85	983,59

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - CEP 62270-000 - Meruocca - CE

José Erivaldo Ferreira Martins

Engenheiro Civil

CREA-CE: 12.896-D

RNP: 060.356.007-5

CPF: 241.275.823-91

planaltotimbo@hotmail.com

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
9,25
10

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOICA - CE

OBRA: ONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25.00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOICA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. C-801 (RS)	PR. TOTAL (RS)
14.4	C2593	SEINFRA	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	143,52	23,82	29,78	4.274,03
14.5	C2600	SEINFRA	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	2,77	36,72	45,90	127,14
14.6	CD489	SEINFRA	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	22,00	7,37	9,21	202,62
14.7	1958	SINAPI	Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	56,00	6,92	8,65	484,40
14	C4390	SEINFRA	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	18,70	23,38	187,04
14.9	C4669	SEINFRA	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação	un	36,00	11,38	14,23	512,28
14.10	C4388	SEINFRA	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação	un	27,00	10,79	13,48	363,96
14.11	C1549	SEINFRA	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação	un	14,00	20,59	25,73	360,22
14.12	C1554	SEINFRA	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação	un	29,00	15,38	19,22	557,38
14.13	C1552	SEINFRA	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00	9,74	12,18	401,94
14.14	C1551	SEINFRA	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00	8,85	11,07	66,42
14.15	C1551	SEINFRA	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	37,00	8,85	11,07	409,59
14.16	C1576	SEINFRA	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00	24,65	30,81	431,34
14.17	C1574	SEINFRA	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	31,35	39,19	313,52
14.18	89563	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00	13,61	17,01	136,08
14.19	C2358	SEINFRA	Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	11,56	14,45	14,45
14.20	C2358	SEINFRA	Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00	11,56	14,45	130,05
14.21	C2353	SEINFRA	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	24,96	31,20	124,80
14.22	C2361	SEINFRA	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00	20,67	25,83	258,30
14.23	C2359	SEINFRA	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00	14,64	18,30	274,50
14.24	89482	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	19,00	23,75	451,25
14.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - C6 37cm	un	4,00	116,08	145,10	580,40
14.26	72104/1	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	13,00	131,20	164,00	2.132,00
14.27	74051/2	SINAPI	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	un	1,00	116,08	145,10	145,10
14.28	89709	SINAPI	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	un	18,00	8,86	11,08	199,44
14.29	39319	SINAPI	Terminal de Ventilação 50mm	un	23,00	3,61	4,51	103,73
14.30	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.459,51	1.824,39	1.824,39
14.31	95462	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.287,56	1.609,45	1.609,45
Subtotal								21.756,04

15			LOUÇAS E METAIS					
15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	726,16	907,70	1.815,40
15.2	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00	354,25	442,81	885,62

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE - CEP: 62270-000 - Fones: 88 55807-8824 - E-mail: planaltotimbo@hotmail.com

Engenheira Martins
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-8

Timbó Construções e Serviços EIRELI
10,25
10

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DI (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE.

OBRA: ONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DI (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDE: 25.00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAO DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. C. BOM (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
15.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	10,00	415,58	519,48	5.194,80
15.4	40729	SINAPI	Valvula de descarga 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00	183,99	229,99	3.219,86
15.5	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	13,00	105,09	131,36	1.707,68
15.6		MERCADO	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1/2"x1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3/2"x1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	256,68	320,85	962,55
15.7	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1/2"x1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3/2"x1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	9,00	261,83	327,29	2.945,61
15.8		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00	199,35	249,19	498,38
15.9		MERCADO	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código LQ1.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	3,00	177,55	221,93	665,79
15.10	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00	102,43	128,04	384,12
15.11	86919	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	5,00	480,40	600,50	3.002,50
15.12	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	10,00	61,84	77,30	773,00
15.13	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	548,28	685,35	1.370,70
15.14		MERCADO	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	un	2,00	22,00	27,50	55,00
15.15		MERCADO	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	14,00	46,83	58,54	819,56
15.16		MERCADO	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00	58,05	72,56	217,68
15.17		MERCADO	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00	107,77	134,71	269,42
15.18		MERCADO	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00	107,77	134,71	269,42
15.19	73663	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PD, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	10,00	95,92	119,91	1.199,10
15.20	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	12,00	95,92	119,91	1.438,92
15.21	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	20,84	26,05	286,55
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	19,00	47,96	59,95	1.139,05
15.23		MERCADO	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	17,00	38,86	48,58	825,86
15.24		MERCADO	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	13,00	34,12	42,65	554,45
15.25		MERCADO	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	6,00	339,91	424,89	2.549,34
15.26		MERCADO	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00	335,10	418,88	1.256,64
15.27		MERCADO	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESD,6 e 7, fornecimento e instalação	un	1,00	273,74	342,18	342,18

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

CNPJ: 24.269.824/0001-20

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

Timbó Construções e Serviços
 11,25
 E-mail

planaltotimbo@hotmail.com

CEP 62270-000 - Fones: 88 9867-0024

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25.00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. & BDI (RS)	PR. TOTAL (RS)
15.28	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9.90	70.20	87.75	868.73
Subtotal								35.517,91


16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								
16.1	4138/2	SINAPI	Abriço para Central de GLP, em concreto	m³	0.78	792.72	990.90	772.90
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0.32	590.46	738.07	236.18
16.3	73976/3	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	22.00	21.73	27.17	597.74
16.4	C1250	SEINFRA	Envelopamento de concreto - 3cm	m	22.00	11.15	13.93	306.46
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	2.00	4.85	6.06	12.12
16.6		MERCADO	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4.00	46.30	57.88	231.52
16.7		MERCADO	União 3/4" NPT 300	un	3.00	10.41	13.01	39.03
16.8		MERCADO	Niple 3/4" NPT 300	un	6.00	22.14	27.68	166.08
16.9		MERCADO	Niple 1/2" NPT 300	un	4.00	14.08	17.60	70.40
16.10		MERCADO	Niple 1/4" NPT 300	un	4.00	8.82	11.03	44.12
16.11		MERCADO	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1.00	10.50	13.12	13.12
16.12		MERCADO	Redução 1/2" x 1/4"	un	1.00	6.75	8.44	8.44
16.13		MERCADO	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2.00	17.56	21.95	43.90
16.14		MERCADO	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2.00	13.71	17.14	34.28
16.15		MERCADO	Joelho 1/2" NPT 300	un	2.00	6.15	7.68	15.36
16.16		MERCADO	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1.00	83.21	104.01	104.01
16.17		MERCADO	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1.00	105.25	131.56	131.56
16.18		MERCADO	Mangueira Flexível	m	2.00	6.43	8.04	16.08
16.20		MERCADO	Regulador 2º estágio com registro	un	2.00	83.21	104.01	208.02
16.21		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1.00	48.75	60.94	60.94
16.22		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo inflamável	un	1.00	48.75	60.94	60.94
Subtotal								3.173,20

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	5.00	161.33	201.67	1.008.35
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	1.00	547.48	684.35	684.35
17.3	72297	SINAPI	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2.00	54.93	68.66	137.32
17.4	72297	SINAPI	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	10.00	54.93	68.66	686.60
17.5	72302	SINAPI	Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1.00	99.85	124.81	124.81
17.6	72677	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	11.00	34.64	43.30	476.30
17.7	72715	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2.00	71.97	89.96	179.92

José Eriverto Ferreira Martins
Engenheiro Civil

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20

CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE

OBRA: ONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD. DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. C BDI (R\$)	PR-TOTAL (R\$)
17.8	73976/8	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" x 1/2"	m	61,56	85,29	81,61	5.023,91
17.9		MERCADO	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00	80,63	75,78	227,34
17.10		MERCADO	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00	67,76	84,70	169,40
17.11		MERCADO	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00	97,60	122,00	244,00
17.11		MERCADO	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	un	2,00	36,53	45,67	91,34
17.13		MERCADO	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	4,00	241,09	301,36	1.205,44
17.14	72677	SINAPI	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	2,00	35,03	43,79	87,58
17.15		MERCADO	União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2"	un	4,00	78,93	98,67	394,68
17.16		MERCADO	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00	19,15	23,94	47,88
17.17		MERCADO	Registro globo 2 1/2" 45º	un	2,00	162,59	203,23	406,46
17.18		MERCADO	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	2,00	71,61	89,52	179,04
17.19	84798	SINAPI	Tampão de Fofo 50x50cm	un	1,00	71,61	89,52	89,52
17.20		MERCADO	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	239,53	299,41	1.497,05
17.21	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	223,70	279,63	559,26
17.22	10785/DRSE	DRSE	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00	263,02	328,78	6.575,60
17.23	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	6,00	29,22	36,53	219,18
17.24	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	29,22	36,53	73,06
17.25		MERCADO	Conjunto motobomba	un	2,00	2.707,56	3.384,45	6.768,90
17.26	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00	28,79	35,99	71,98
17.27	328	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	un	11,00	48,75	60,94	670,34
17.28	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00	48,75	60,94	182,82
17.29	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	un	6,00	28,79	35,99	215,94
Subtotal								28.298,37

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V								
18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO								
18.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	480,41	600,51	1.801,53
18.1.2	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	556,02	695,02	695,02
18.1.3	74131/6	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	556,02	695,02	1.390,04
18.1.4	74131/7	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	556,02	695,02	695,02

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

planaltotimbo@hotmail.com

José Erivelton Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

Timbó Construções Serviços Eireli - ME
B.121

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DI (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02 NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE.

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DI (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDE: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. C BDI (RS)	PR. TOTAL (RS)
18.1.5		MERCADO	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	149,40	186,75	186,75
18.2			DISJUNTORES					
18.2.1	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	38,00	14,94	18,68	709,84
18.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	26,00	14,94	18,68	485,68
18.2.	4130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00	14,94	18,68	74,72
18.2.4	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	4,00	14,94	18,68	74,72
18.2.5	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	4,00	17,93	22,41	89,64
18.2.6	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	2,00	17,93	22,41	44,82
18.2.7	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 125A	un	1,00	79,68	99,60	99,60
18.2.8	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1,00	119,52	149,40	149,40
18.2.9	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	4,00	19,92	24,90	99,60
18.2.10	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00	19,92	24,90	547,80
18.2.11	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA	un	4,00	19,92	24,90	99,60
18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
18.3.1	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	758,80	4,23	5,29	4.014,05
18.3.2	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	12,10	4,98	6,23	75,38
18.3.3	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	187,50	5,23	6,54	1.226,25
18.3.4	73798/1	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	6,60	9,96	12,45	82,17
18.3.5	73798/3	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	55,20	24,90	31,13	1.718,38
18.3.6	366	SINAPI	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	un	16,00	44,82	56,03	896,48
18.3.7	83387	SINAPI	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	un	118,00	3,98	4,98	587,64
18.3.8	83388	SINAPI	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	un	134,00	4,98	6,23	834,82
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
18.4.1	73860/8	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.800,30	4,48	5,60	32.481,68
18.4.2	73860/9	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	1.955,30	5,68	7,10	13.882,63
18.4.3	73860/10	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	364,20	6,47	8,09	2.946,38
18.4.4	73860/12	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	140,60	11,95	14,94	2.100,56
18.4.5	73860/13	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	149,60	16,43	20,54	2.990,62

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CECEP-62270-000 - Fone: 88 99867.0024 - e-mail: planaltotimbo@hotmail.com

José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD. DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. C BDI (RS)	PR. TOTAL (RS)
18.4.6	73860/22	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	35,50	20,92	26,15	928,33
18.4.7	73860/15	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	141,90	38,84	48,56	6.890,66
18.5			ELETRICALHAS					
18.5.1	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,30	11,95	14,94	542,32
18.5.2	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	58,00	14,94	18,68	1.083,44
18.5.3	C1155	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,60	81,94	102,43	61,46
18.5.4	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	21,00	9,83	12,29	258,09
18.5.5	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	33,00	9,83	12,29	405,57
18.5.6	09524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	40,00	3,49	4,36	174,40
18.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
18.6.1	83540	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00	10,89	13,61	666,89
18.6.2	83566	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00	18,66	23,32	256,52
18.6.3	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00	14,41	18,02	18,02
18.6.4	83466	SINAPI	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00	19,99	24,99	974,61
18.6.5	73953/6	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x40W completa	un	64,00	66,74	83,43	5.339,52
18.6.6	07798/ORSE	ORSE	Luminárias embutir 2x20W completa	un	11,00	50,53	63,16	694,76
18.6.7	077588/ORSE	ORSE	Luminárias embutir 2x36W completa	un	26,00	66,74	83,43	2.169,18
18.6.8	J4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	237,55	296,93	2.672,37
18.6.10	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	5,00	467,78	584,73	2.923,65
18.6.11	74041/1	SINAPI	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	59,99	74,99	599,92
							Subtotal	97.740,53

19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	95,00	6,94	8,68	824,60
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,00	6,44	8,06	145,08
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	22,00	6,06	7,57	166,54
19.4	72285	SINAPI	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	5,00	75,62	94,52	472,60
							Subtotal	1.608,82

20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					
20.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS					
20.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00	164,94	581,18	1.162,36


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Claudio Camelo Timbó 664 - Sala 03

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Claudio Camelo Timbó 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CECEP-62270-000 - Fones: 88998671024 - Email: planaltotimbo@hotmail.com

José Erivelton Pereira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE.

OBRA: ONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01 BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNID. C BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
20.1.2	03320/DRS	DRSE	Switch de 48 portas	un	1,00	5.391,86	6.739,82	6.739,82
20.1.3	01089/DRSE	DRSE	Guias de cabos simples	un	2,00	116,70	145,88	291,76
20.1.4	01089/DRSE	DRSE	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	116,70	145,88	145,88
20.1.5	01089/DRSE	DRSE	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	116,70	145,88	291,76
20.1	89/DRSE	DRSE	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	116,70	145,88	145,88
20.1.7		MERCADO	Perfil de montagem	un	1,00	52,04	65,05	65,05
20.1.8	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00	42,04	52,55	105,10
20.1.9	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00	46,27	57,84	115,68
20.1.10	08439/DRS	DRSE	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00	397,15	496,43	496,43
20.1.11		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	1,00	113,49	141,87	141,87
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS					
20.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	980,30	8,31	10,38	10.175,51
20.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	242,00	7,38	9,23	2.233,66
20.3			CABOS DE CONEXÃO					
20.3.1		MERCADO	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	17,43	21,79	414,01
20.4			TOMADAS					
20.4.1		MERCADO	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	19,00	21,43	26,79	509,01
20.4.2		MERCADO	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	8,00	7,28	9,10	72,80
20.4.3		MERCADO	Central PABX 24 portas	un	1,00	271,45	339,31	339,31
20.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS					
20.5.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	2,00	136,05	170,07	340,14
20.5.2	83387	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00	1,79	2,24	91,84
20.6			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
20.6.1	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,40	7,51	9,39	13,15
20.6.2	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	219,80	5,77	7,21	1.584,76
20.6.3	72310	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1.1/2", fornecimento e instalação	m	4,00	22,31	27,89	111,56
20.6.4	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	90,10	49,74	62,18	5.602,42
Subtotal								31.189,76

ZI			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					
21.1	C1354	SEINFRA	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00	1.470,56	1.838,21	1.838,21
21.2	96560	SINAPI	Duto de ligação 1000 X 0,80mm	m	5,00	29,88	37,35	186,75
21.3	C1152	SEINFRA	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00	106,22	132,78	132,78
Subtotal								2.157,74

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

José Erivelton Ferreira Marinho
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
16,21

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Rua Antônio Celestino Lopes, nº 01 - Bairro Pad. de Açúcar - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE - CEP 62270-000 - Fones: (85) 99867-0024 - Email: planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE.

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDE: 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAO DE AÇÚCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (RS)	PR. UNIT. (RS)	PR. TOTAL (RS)
22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	75,53	94,41	283,23
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	35,00	7,63	9,54	333,90
22.3	C0860	SEINFRA	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	10,00	7,55	9,44	94,40
22.		MERCADO	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	20,00	51,00	63,74	1.274,80
22.5		MERCADO	Presilha em latão	un	20,00	2,50	3,12	62,40
22.6		MERCADO	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	57,75	72,19	72,19
22.7	73962/13	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	30,00	24,08	30,10	903,00
22.8	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	10,00	40,86	51,07	510,70
22.9	72253	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	250,00	33,61	42,01	10.502,50
22.10	72254	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	200,00	42,40	53,00	10.600,00
22.11		MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	5,00	189,33	236,66	1.183,30
22.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	10,00	17,67	22,09	220,90
			Subtotal					26.041,32

23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
23.1			GERAIS					
23.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00	1.993,32	2.491,66	2.491,66
23.1.	34065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	29,79	196,06	245,08	7.300,93
23.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	30,37	196,06	245,08	7.443,08
23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	31,00	107,70	134,62	4.173,22
23.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	5,87	112,52	140,65	825,62
23.1.6	C4065	SEINFRA	Banco e acabamento em granito	m²	2,40	196,06	245,08	588,19
23.1.7	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	59,90	50,56	63,20	3.785,68
23.2			CAIXA D'ÁGUA -15.000L					
23.2.5	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00	54,29	67,86	610,74
23.2.6	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99	237,93	297,42	1.484,13
23.2.7		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.028,08	4,44	5,55	5.705,84
23.2.8		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	534,36	667,95	667,95
23.2.9	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3	m²	101,80	54,98	68,72	6.995,70
23.2.10	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90	7,25	9,06	461,15
23.2.11	79460	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88	14,70	18,38	971,93
23.2.12	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90	8,60	10,74	546,67


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Claudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CECEP: 62270-000 - Fone: 86-99867-0024 - e-mail: planaltotimbo@hotmail.com

Av. Claudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE

OBRA: ONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25.00% (VINTE E CINCO POR CENTO)

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. C BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
							Subtotal	44.052,49
24			SERVIÇOS FINAIS					
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m ²	890,73	2,11	2,64	2.351,53
							Subtotal	2.351,53
							TOTAL GERAL (R\$)	1.355.491,71

R\$ 1.355.491,71 um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos

Hidrolândia - Ceará, 12 de Abril de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

2018

1

José Erivelto Ferreira Martins

José Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.873-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó 564 - Sala 03

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 564 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE CEP 62270-000 - Fones: 88 99267-0024 - E-mail: planaltotimbo@hotmail.com

Timbó Construções Serviços Eireli
 1161210


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018/07/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE OITMA (OCE) ESCOLA PROFISSIONAL TIPO DZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERIDIANO - CE
 OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE OITMA (OCE) ESCOLA PROFISSIONAL TIPO DZ
 LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BARRIO PAÇO DE AÇÚCAR NO MUNICÍPIO DE MERIDIANO - CE

Hidroplândia - Ceará, 12 de Abril de 2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.493,53	100,00%								
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.101,32	80%	20%							
3	FUNDAÇÕES	36.285,70	15%	85%							
4	SUPERESTRUTURA	76.108,29	40%	60%							
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	79.518,17	20%	80%							
6	ESQUADRIAS	171.320,57	15%	85%							
7	SISTEMAS DE COBERTURA	230.414,99	20%	80%							
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.352,48	100%								
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	219.799,61	30%	70%							
10	SISTEMAS DE FISCOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	124.876,20	20%	80%							
11	PINTURA	62.245,31	5%	95%							
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	27.913,36	5%	95%							
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	11.174,47	10%	90%							
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	21.255,04	25%	75%							
15	LOUÇAS E METAIS	95.517,91	20%	80%							
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.173,20	30%	70%							
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	28.298,37	10%	90%							
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	97.740,53	5%	95%							
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.608,82	4887,03	20%	80%						
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	31.189,76									
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	2.157,74									
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	26.041,32	5%	95%							
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	44.052,49	15%	85%							
24	SERVIÇOS FINAIS	2.351,53									
Valores Totais		1.366.491,71	100,00%	28.725,31	116.366,56	229.055,33	240.769,91	287.100,64	242.857,25	181.371,19	36.245,52



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.289.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro, Imbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

[Handwritten Signature]
 Erivelton Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

19/25

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE OI (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE.

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE OI (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,16
	Impostos	
	PIS	9,65
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
		2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65
	BDI =	25,00%

Hidrolândia - Ceará, 12 de Abril de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

José Erivelto Ferreira Martins
 José Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

AV. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62200-000 Fones: 88 99867-0024 - E-mail: planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MERUOCA - CE.

OBRA: ONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFANCIA TIPO 02

LOCAL: RUA ANTONIO CELESTINO LOPES, Nº 01, BAIRRO PAD DE AÇUCAR NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	16,80	16,80
A2	SESI	-	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
		8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Hidrolândia - Ceará, 12 de Abril de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio-Administrador

E-mail: planaltotimbo@hotmail.com

José Edivaldo Ferreira Maranhão
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-5
RNP: 060.356.007-9
CPF: 241.275.823-9

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE CEP-62270-000 - Fone: 88 99867-0824 -