

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MERUOCA/CE

REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

DATA: 20/08/2018 ÀS 09hs00min

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**, pelo preço Global de **R\$ 484.615,83 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Quinze reais e Oitenta e Três centavos)**. Com prazo de execução de **180 (CENTO E OITENTA) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª Rômulo Vasconcelos, Carteira de identidade nº 254838092 SSP CE e do CPF nº 560.317.933-34 como representante legal desta empresa.

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Poppe
CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Alexandro Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.876.676/0001-92
Rua Hélio Arruda Coelho Nº 82 - Sobral/Ce

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 20/08/2018

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
	ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
	PROCESSO:	Nº 1807,01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
	HORÁRIO:	09HS00MIN
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS
BDI:	26,87%	
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SEINFRA 24,1 COM DESONERAÇÃO	

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.722,26	1.286,64	0,00	24.204,68	21.285,44	100.499,02	20,74
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	87.233,03	193.050,86	0,00	6.401,49	76.999,02	363.684,40	75,05
3	SERVIÇOS DIVERSOS	2.871,38	0,00	0,00	0,00	771,41	3.642,79	0,75
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.233,72	0,00	0,00	0,00	3.555,90	16.789,62	3,46
TOTAL:		157.060,39	194.337,50	0,00	30.606,17	102.611,77	484.615,83	100,00

VALOR TOTAL: 484.615,83

Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Quinze reais e Oitenta e Três centavos

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Rômulo V. Ponte
CPF: 560.317/033-84

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 98273/D

Handwritten signature



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA :	20/08/2018	BDI :	26,87%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTES:	SEINFRA	VERBA	HORA
ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE		024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PROCESSO:	Nº 1867.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
HORARIO:	09HS00MIN				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				
BDI:	26,87%				
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						79.213,58	100.499,02
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.285,64	0,28	0,36	1.199,98	1.542,83
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	125,02	158,61	1.500,24	1.903,32
1.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	3.938,74	18,14	23,01	71.448,74	90.630,41
1.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	991,12	5,11	6,48	5.064,62	6.422,46
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						286.685,38	363.684,40
2.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	3.938,74	64,06	81,27	252.315,66	320.101,40
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.285,64	1,58	2,00	6.771,31	8.571,28
2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	991,12	16,98	21,54	16.829,22	21.348,72
2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	34,69	26,08	33,09	904,72	1.147,89
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	34,69	284,36	360,77	9.864,45	12.515,11
		SERVIÇOS DIVERSOS						2.871,38	3.642,79
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.285,64	0,67	0,85	2.871,38	3.642,79
4		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						13.233,72	16.789,62
4.1	ADM-MERUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87%	PRÓPRIA	MES	6,00	2.205,62	2.798,27	13.233,72	16.789,62
								VALOR TOTAL:	484.615,83
Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Quinze reais e Oitenta e Três centavos									

RVP Construções & Serviços Eireli Ltda.
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA:
		20/08/2016
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	
ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	
PROCESSO:	Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
HORARIO:	09HS00MIN	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
BDI:	26,87%	
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3		MÊS4		MÊS5		MÊS6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,74	100.499,02	20,00	20.099,80	20,00	20.099,80	20,00	20.099,80	15,00	15.074,85	15,00	15.074,85	10,00	10.049,92
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	75,05	363.684,40	20,00	72.736,88	20,00	72.736,88	20,00	72.736,88	15,00	54.552,66	15,00	54.552,66	10,00	36.368,44
3	SERVIÇOS DIVERSOS	0,75	3.642,79	20,00	728,56	20,00	728,56	20,00	728,56	15,00	546,42	15,00	546,42	10,00	364,27
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,46	16.789,62	20,00	3.357,92	20,00	3.357,92	20,00	3.357,92	15,00	2.518,44	15,00	2.518,44	10,00	1.678,98
484.615,83				20,00	96.923,16	20,00	96.923,16	20,00	96.923,16	15,00	72.692,37	15,00	72.692,37	10,00	48.461,61
				20,00	96.923,16	40,00	193.846,32	60,00	290.769,48	75,00	363.481,85	90,00	436.154,22	100,00	484.615,83

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,74	100.499,02	100,00	100.499,02
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	75,05	363.684,40	100,00	363.684,40
3	SERVIÇOS DIVERSOS	0,75	3.642,79	100,00	3.642,79
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,46	16.789,62	100,00	16.789,62
			484.615,83		484.615,83

RVP Construções & Serviços Eireli - Me
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 36379/D


(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
20/08/2018



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
PROCESSO:	Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS
BDI:	26,87%
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO



1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	52,64	0,05
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	11,87	0,02
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	13,53	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,10

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	5,45	0,02
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,30	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	12,08	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06

VALOR:	0,28
VALOR BDI (26.87%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,36
VALOR TOTAL:	1.199,98
VALOR TOTAL COM BDI:	1.542,83

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	4,76	9,51
TOTAL MAO DE OBRA:					9,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,74	29,31
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,69	11,69
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,41	64,85
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,16	1,37
TOTAL MATERIAL:					107,22

VALOR:	125,02
VALOR BDI (26.87%):	33,59
VALOR COM BDI:	158,61
VALOR TOTAL:	1.500,24
VALOR TOTAL COM BDI:	1.903,32

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 382737D


(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
20/08/2018



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
PROCESSO:	Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS
BDI:	26,87%
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO



1.3. C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	63,50	6,35
10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,30000000	9,49	2,85
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,20

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	4,76	3,33
TOTAL MAO DE OBRA:					3,33

VALOR:	18,14
VALOR BDI (26.87%):	4,87
VALOR COM BDI:	23,01
VALOR TOTAL:	71.448,74
VALOR TOTAL COM BDI:	90.630,41

1.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	7,01	0,35
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	4,76	2,38
TOTAL MAO DE OBRA:					2,73

VALOR:	5,11
VALOR BDI (26.87%):	1,37
VALOR COM BDI:	6,48
VALOR TOTAL:	5.064,62
VALOR TOTAL COM BDI:	6.422,46

2.1. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	7,01	5,26
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	4,76	4,76
TOTAL MAO DE OBRA:					10,02

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	48,72	7,31
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,50000000	0,49	2,21

Handwritten signature

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Handwritten signature
Alexandre Lima Ferreira
CPF: 3827310

Handwritten mark

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
		20/08/2018
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	
ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	
PROCESSO:	Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
HORÁRIO:	09HS00MIN	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
BDI:	26,87%	
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO	



17004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8.0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,05000000	34,10	35,81
TOTAL MATERIAL:						45,33
VALOR:						64,06
VALOR BDI (26.87%):						17,21
VALOR COM BDI:						81,27
VALOR TOTAL:						252.315,68
VALOR TOTAL COM BDI:						320.101,40

2.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	16,23	0,02
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	27,21	0,06
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	25,59	0,04
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,40	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	37,55	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	12,64	0,00
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	104,89	0,42
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	142,13	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	134,24	0,12
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,36	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	180,65	0,46
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	71,92	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,34	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	4,76	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06	
VALOR:					1,58	
VALOR BDI (26.87%):					0,42	
VALOR COM BDI:					2,00	
VALOR TOTAL:					6.771,31	
VALOR TOTAL COM BDI:					8.571,28	

2.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Assinatura

RVP Construções & Serviços Eireli - E.
 Alexandre Lima Ferreira


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

20/08/2018



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
PROCESSO:	Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS
BDI:	26,87%
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,01	1,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	4,76	1,19
TOTAL MAO DE OBRA:						2,24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,92	2,92
TOTAL MATERIAL:						2,92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,71	0,43
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	12,60	0,19
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,39	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	217,41	7,39
TOTAL SERVIÇO:						8,14

VALOR:	16,98
VALOR BDI (26.87%):	4,56
VALOR COM BDI:	21,54
VALOR TOTAL:	16.829,22
VALOR TOTAL COM BDI:	21.348,72

2.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	4,76	13,94
TOTAL MAO DE OBRA:						13,94

VALOR:	26,08
VALOR BDI (26.87%):	7,01
VALOR COM BDI:	33,09
VALOR TOTAL:	904,72
VALOR TOTAL COM BDI:	1.147,89

2.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	4,76	47,57
TOTAL MAO DE OBRA:						47,57


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

P

RVP Construções & Serviços Eireli - In.
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA CE 201127

M. S. S. S.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 20/08/2018
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	
ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	
PROCESSO:	Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
HORÁRIO:	09HS00MIN	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
BDI:	26.87%	
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO	



10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	44,82	34,87
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	54,56	52,69
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,49	107,80
TOTAL MATERIAL:						195,36
VALOR:						284,36
VALOR BDI (26.87%):						76,41
VALOR COM BDI:						360,77
VALOR TOTAL:						9.864,45
VALOR TOTAL COM BDI:						12.515,11

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	4,76	0,36
TOTAL MAO DE OBRA:					0,36	
VALOR:					0,67	
VALOR BDI (26.87%):					0,18	
VALOR COM BDI:					0,85	
VALOR TOTAL:					2.871,38	
VALOR TOTAL COM BDI:					3.642,79	

4.1. ADM-MERUOCA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87% (MES)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,43067500	4851,00	2089,20
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,01199957	10908,32	130,90
TOTAL MAO DE OBRA:					2220,10	
VALOR:					2.205,62	
VALOR BDI (26.87%):					592,65	
VALOR COM BDI:					2.798,27	
VALOR TOTAL:					13.233,72	
VALOR TOTAL COM BDI:					16.789,62	

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :
20/08/2018



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
PROCESSO:	Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS
BDI:	26,87%
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	%
01 - Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
02 - Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,46
TOTAL		5,78
03 - Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		12,15

BDI = 26,87%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RVP Construções & Serviços Eireli ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

Autenticado

[Handwritten initials]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA : 20/08/2018
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	
ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	
PROCESSO:	Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
HORÁRIO:	09HS00MIN	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	
BDI:	26,87%	
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA : 20/08/2018
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	
ENDEREÇO:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	
PROCESSO:	Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
HORÁRIO:	09HS00MIN	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	
BDI:	26,87%	
FONTE DE PESQUISA:	TABELA SÉINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO	



TOTAL	8,33	3,39
-------	------	------

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Alexandro Lima Ferreira
Alexandro Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Pente
Rômulo V. Pente
CPF: 560.317.932-34

AS *Subsanciales*