

REAL EMPREENDIMENTOS



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº:1807.01/2018

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S.as nossa proposta para prestação de serviços de Recuperação da pavimentação da rua Monsenhor Furtado no município de Meruoca - CE, pelo preço global de R\$ 462.485,59 (Quatrocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com prazo de execução de acordo com o edital.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Gildevan Nunes Aguiar, Carteira de Identidade nº. 2008652317-6, Órgão Expedidor SSP – CE e CPF nº 324.339.213-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60(Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Informamos ainda que em nossa proposta já estejam todos os impostos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento do pessoal e quaisquer outros custos que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução dos serviços constantes da proposta abrangendo, assim, todos os gastos com material e serviço necessário a execução do objeto e a manutenção desta condição durante o prazo do contrato.

Atenciosamente,

Tianguá – CE 20 de Agosto de 2018.


REAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI - ME
CNPJ 73.324.451/0001-58

Francisco Gildevan Nunes Aguiar
Diretor Proprietário



REAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNP: 73.324.451/0001-58 CGF:06.702.123-9 IM:60982 EMAIL: REALEMPREENDIMENTOS97@HOTMAIL.COM
RUA: MAESTRO QUINCAS BEZERRIL Nº 975 CENTRO TIANGUÁ CE CEP: 62.320-000

REAL EMPREENDIMENTOS




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO	DATA:	20/08/2018	BDI:	28,97%
LOCAL:	MERUOCA CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	HORA:	87,01%	MES:	03/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						12.637,08
1.1	P0059	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MES	6,00	2.106,18	12.637,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						75.603,20
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.285,64	0,26	1.114,27
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	119,44	1.433,28
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	3.938,74	17,32	68.218,98
2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	991,12	4,88	4.836,67
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						273.594,80
3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	3.938,74	61,14	240.814,56
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.285,64	1,51	6.471,32
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	991,12	16,19	16.046,23
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	34,69	24,93	864,82
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	34,69	270,91	9.397,87
4	SERVIÇOS DIVERSOS						2.699,95
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.285,64	0,63	2.699,95
VALOR ORÇAMENTO:						364.535,03	
VALOR BDI TOTAL:						97.950,56	
VALOR TOTAL:						462.485,59	

Valor total deste orçamento é de R\$ 462.485,59 (Quatrocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Tianguá Ce, 20 de Agosto de 2018

REAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - MEIU - ME
 CNPJ 13.324.451/0001-58

 Gilson Nunes Aquino
 Sócio Proprietário


(Handwritten initials and signature)

REAL EMPREENDIMENTOS

RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO	DATA :	20/08/2018	BDI : 26,87%
LOCAL:	MERUOCA CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	09/2016

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.637,08	2,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	75.603,20	16,35
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	273.594,80	59,16
4	SERVIÇOS DIVERSOS	2.699,95	0,58
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	97.950,56	21,18
		VALOR ORÇAMENTO:	364.535,03
		VALOR BDI TOTAL:	97.950,56
		VALOR TOTAL:	462.485,59

Tianguá Ce, 20 de Agosto de 2018



REAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI - ME
CNPJ: 13.324.451/0001-58

[Signature]
Donen Apuler
Sua Proprietária

[Signature]

[Signature]

Alisonceles

REAL EMPREENDIMENTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:		RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO	DATA : 20/08/2018		BDI : 26,87%	
LOCAL:		MERUOCA CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00090730	54,04	0,05
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00181460	12,19	0,02
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00181460	13,89	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,10

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00362921	5,60	0,02
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00181460	11,60	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00181460	12,40	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06

VALOR SEM ENCARGOS:	0,16
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,10
VALOR COM ENCARGOS:	0,26
VALOR BDI (26.87%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,33



2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,86166830	4,88	9,09
TOTAL MAO DE OBRA:					9,09

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,94945083	29,50	28,01
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,93083415	12,00	11,17
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,18875368	14,79	61,95
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,13962513	9,40	1,31
TOTAL MATERIAL:					102,44

VALOR SEM ENCARGOS:	111,53
VALOR ENCARGOS (87.01%):	7,91
VALOR COM ENCARGOS:	119,44
VALOR BDI (26.87%):	32,09
VALOR COM BDI:	151,53

2.3. C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)

EC	ENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,08301317	65,23	5,07
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,27903951	9,75	2,72
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,79

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,65109218	4,88	3,18
TOTAL MAO DE OBRA:					3,18

VALOR SEM ENCARGOS:	11,97
VALOR ENCARGOS (87.01%):	5,35
VALOR COM ENCARGOS:	17,32
VALOR BDI (26.87%):	4,65
VALOR COM BDI:	21,97

2.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04658312	7,20	0,34
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,46583119	4,88	2,27
TOTAL MAO DE OBRA:					2,61


VALOR SEM ENCARGOS:	2,61
VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,27
VALOR COM ENCARGOS:	4,88
VALOR BDI (26.87%):	1,31
VALOR COM BDI:	6,19

Handwritten signature

Handwritten mark

REAL EMPREENDIMENTOS

3.1. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,69768004	7,20	5,02
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,93024006	4,88	4,54
TOTAL MAO DE OBRA:						9,56
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,13953600	50,00	6,98
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,18608029	0,50	2,09
17004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	0,97675206	35,00	34,19
TOTAL MATERIAL:						43,26
VALOR SEM ENCARGOS:						52,82
VALOR ENCARGOS (87.01%):						8,32
VALOR COM ENCARGOS:						61,14
VALOR BDI (26.87%):						16,43
VALOR COM BDI:						77,57



3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,06104790	16,70	0,02
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00204816	28,01	0,06
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00157185	26,34	0,04
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00035724	1,44	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	38,66	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00035724	13,00	0,00
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00371526	107,80	0,40
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00033342	146,16	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00080973	138,03	0,11
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00202435	4,49	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00238157	185,84	0,44
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00202435	73,86	0,15
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,28
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,01190790	4,88	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						1,34
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,17
VALOR COM ENCARGOS:						1,51
VALOR BDI (26.87%):						0,41
VALOR COM BDI:						1,92

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13949797	7,20	1,00
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,23249661	4,88	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:						2,14
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,92998647	3,00	2,79
TOTAL MATERIAL:						2,79
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,23249661	1,76	0,41
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01394980	12,94	0,18
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03440950	3,49	0,12
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03161954	222,50	7,04
TOTAL SERVIÇO:						7,75
VALOR SEM ENCARGOS:						12,68
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,51
VALOR COM ENCARGOS:						16,19
VALOR BDI (26.87%):						4,35
VALOR COM BDI:						20,54

Assinatura

Assinatura


3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,73055654	4,88	13,33
TOTAL MAO DE OBRA:						13,33

REAL EMPREENDIMENTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	13,33
VALOR ENCARGOS (87.01%):	11,60
VALOR COM ENCARGOS:	24,93
VALOR BDI (26.87%):	6,70
VALOR COM BDI:	31,63

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,30409875	4,88	45,42
TOTAL MAO DE OBRA:						45,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,72385888	46,00	33,30
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,89858986	56,00	50,32
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	204,69017243	0,50	102,35
TOTAL MATERIAL:						185,97
VALOR SEM ENCARGOS:						231,39
VALOR ENCARGOS (87.01%):						39,52
VALOR COM ENCARGOS:						270,91
VALOR BDI (26.87%):						72,79
VALOR COM BDI:						343,70



4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06900431	4,88	0,34
TOTAL MAO DE OBRA:						0,34
VALOR SEM ENCARGOS:						0,34
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,29
VALOR COM ENCARGOS:						0,63
VALOR BDI (26.87%):						0,17
VALOR COM BDI:						0,80

EMPRESA DE SERVIÇOS - ENELI - ME

 CNPJ: 17.042.110/0001-89

 Rua: ...


 ...

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Edite e cancela.

REAL EMPREENDIMENTOS



RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO	DATA :	20/08/2018 BDI : 26,87%	
LOCAL:	MERUOCA CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
CUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	67,01% 03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
CODIGO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMÊS	0,16000000	8631,13	1438,53
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HXMÊS	0,16400000	4005,95	667,65
TOTAL MAO DE OBRA:					2106,18

Tianguá Ce, 20 de Agosto de 2018

REAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ENRIEL - ME
 CNPJ: 17.046.470/0001-01

[Handwritten signature]
 Enriel Junior
 Proprietário

[Handwritten initials]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

REAL EMPREENDIMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
OBRA:		RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO		DATA: 20/08/2018		BDI: 28,87%		FONTE:		VERSÃO:		HORA:		REF:					
LOCAL:		MERUOCA CE		MÉ 1		MÉ 2		MÉ 3		MÉ 4		MÉ 5		MÉ 6					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA		VALOR (R\$)		MÉ 1		MÉ 2		MÉ 3		MÉ 4		MÉ 5		MÉ 6		Total parcela	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.637,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	75.603,20	2.527,42	2.527,42	2.527,42	2.527,42	2.527,42	2.527,42	2.527,42	2.527,42	1.895,56	1.895,56	1.895,56	1.263,70	1.263,70	12.637,08	12.637,08	12.637,08	12.637,08
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	273.594,80	15.120,64	15.120,64	15.120,64	15.120,64	15.120,64	15.120,64	15.120,64	15.120,64	11.340,48	11.340,48	11.340,48	7.560,32	7.560,32	75.603,20	75.603,20	75.603,20	75.603,20
4	SERVIÇOS DIVERSOS	2.699,95	54.718,96	54.718,96	54.718,96	54.718,96	54.718,96	54.718,96	54.718,96	54.718,96	41.039,22	41.039,22	41.039,22	27.359,48	27.359,48	273.594,80	273.594,80	273.594,80	273.594,80
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	97.950,56	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		462.485,59	539,99	539,99	539,99	539,99	539,99	539,99	539,99	539,99	404,99	404,99	404,99	270,00	270,00	2.699,95	2.699,95	2.699,95	2.699,95
			19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	15,00	15,00	15,00	10,03	10,03	100,00	100,00	100,00	100,00
			19.580,32	19.580,32	19.580,32	19.580,32	19.580,32	19.580,32	19.580,32	19.580,32	14.692,58	14.692,58	14.692,58	9.824,44	9.824,44	97.950,56	97.950,56	97.950,56	97.950,56
			92.487,33	92.487,33	92.487,33	92.487,33	92.487,33	92.487,33	92.487,33	92.487,33	69.372,83	69.372,83	69.372,83	46.277,94	46.277,94	462.485,59	462.485,59	462.485,59	462.485,59
			92.487,33	184.974,66	277.461,99	277.461,99	277.461,99	277.461,99	277.461,99	277.461,99	346.834,82	346.834,82	346.834,82	416.207,65	416.207,65	462.485,59	462.485,59	462.485,59	462.485,59

Tiangú Ce, 20 de Agosto de 2018



REAL EMPREENDIMENTOS
 TIANGUÁ - CE
 RUA: MAESTRO QUINCAS BEZERRIL Nº 975 CENTRO TIANGUÁ - CE CEP: 62.320-000
 CNP: 73.324.451/0001-58 CGF:06.702.123-9 IM:60982
 EMAIL: REALEMPREENDIMENTOS97@HOTMAIL.COM

Maurocelos

REAL EMPREENDIMENTOS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO	DATA:	20/08/2018 BDI : 26,87%		
LOCAL:	MERUOCA CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA:	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D


Tianguá Ce, 20 de Agosto de 2018

REAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EXLTD - ME
CNPJ: 13.043.888/0001-08
[Assinatura]
Tianguá - CE

[Assinatura]


[Assinatura]

[Assinatura]



REAL EMPREENDIMENTOS

RESUMO DO ORÇAMENTO																	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO	DATA : 20/08/2018	BDI : 26,87%														
LOCAL:	MERUOCA CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RE</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>67,01%</td> <td></td> <td>03/01</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	RE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	67,01%		03/01	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	RE													
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	67,01%		03/01													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA																



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCO	0,50
	TOTAL	5,32

S+G	BENEFICIO	%
S+G	GARANTIA/SEGURO	0,32
L	LUCRO	5,46
	TOTAL DOS BENEFICIOS	5,78

I	IMPOSTOS	%
		12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONE	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

BDI =	26,87%
--------------	---------------

$$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I) - 1$$

Tanguá Ce, 20 de Agosto de 2018