




CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

Comissão Permanente de Licitação

REF.: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

LOTE 01

Prezados (as) Senhores (as)

À empresa CNT – Construtora Nova Terra EIRELI EPP CNPJ: 12314392/0001-42, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei; pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor especialmente os da lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital de licitação que até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de registro cadastral ora apresentado para fins de habilitação.

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital: Serviços de pavimentação em pedra tosca no Sitio Almas neste município pelo preço global de R\$ 48.756,50 TOTAL GERAL: (QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos, portador do CPF nº: 06165389368, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação e prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO contados da ordem de serviços.
Fonte: SEINFRA-CE 024.1 DESONERADA

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução bem e fielmente dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual não existindo fatos que impeçam sua habilitação neste processo licitatório e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que visitamos os locais dos serviços e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução da obra.

Massapê/Ce, 14 de Dezembro de 2017

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

AP

Devarconcelos

Abu



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, CE


MASSAPÊ, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOTE 01



LOTE 01

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.823,76
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12,00	125,88	1.510,56
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				28.512,00
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.080,00	1,59	1.717,20
3		OBRAS DE DRENAGEM				8.198,40
3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	17,08	8.198,40
4		SERVIÇOS DIVERSOS				712,80
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.080,00	0,66	712,80
TOTAL SEM BDI						39.246,96
BDI DE 24,23%						9.509,54
TOTAL GERAL COM BDI						48.756,50

TOTAL GERAL: (QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira

CREA/CE 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

ASP

Abreu e Silva

M.L.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, CE


MASSAPÊ, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOTE 01



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	455,94	25,00%	455,94	25,00%	455,94	25,00%	455,94
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	25,00%	7.128,00	25,00%	7.128,00	25,00%	7.128,00	25,00%	7.128,00
3	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	2.049,60	25,00%	2.049,60	25,00%	2.049,60	25,00%	2.049,60
4	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	178,20	25,00%	178,20	25,00%	178,20	25,00%	178,20
	TOTAL PARCIAL SEM BDI		9.811,74		9.811,74		9.811,74		9.811,74
	TOTAL PARCIAL DO BDI		2.377,38		2.377,38		2.377,38		2.377,38
	TOTAL PARCIAL COM BDI		12.189,12		12.189,12		12.189,12		12.189,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI									39.246,96
TOTAL DA OBRA COM BDI									48.756,48

TOTAL GERAL: (QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Fco. Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

(CP)

Deasconcelos

11 11



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, CE


MASSAPÉ, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOTE 01



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.324.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

Antônio Carlos

(S)

Cláudio



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, CE

MASSAPÉ, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOTE 01



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
G	GARANTIA	0,30%
L	LUCRO	6,22%
	IMPOSTOS	9,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	4,00%
	CPRB (4,5%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
	B D I =	24,23%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I)))/(1-i)-1)x100	

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

SP

Marconcelos

Al. R.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, CE


MASSAPÊ, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOTE 01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ALMAS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					125,88	M2	
	MAO DE OBRA							
	SERVEnte	H	1,962	4,88	9,57			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,570					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CHÁPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	64,13	65,41			
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	8,83	8,83			
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,36	33,12			
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,12	0,62			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	107,980					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	9,57		8,327	107,98		-	125,88	
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,29	M2	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	73,58	0,0736			
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	34,34	0,0687			
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	24,53	0,0491			
	T O T A L Equipam.	R\$	0,191					
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,02			
	NIVELADOR	H	0,002	5,70	0,0114			
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,048					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	0,05		0,044		0,1910	-	0,29	
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					1,59	M3	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	10,01	0,0110			
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,46	0,0362			
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	27,88	0,0446			
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,30	0,0004			
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	34,02	-			
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,45	0,0025			
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	64,41	0,2576			
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	88,47	0,0265			
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	94,60	0,0757			
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	4,04	0,0085			
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	181,50	0,4538			
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	46,07	0,0967			
	T O T A L Equipam.	R\$	1,014					
	MAO DE OBRA							
	SERVEnte	H	0,064	4,88	0,3123			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,312					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

J

B

AB

Clayton

Subseccional



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

0,31		0,270		1,0140	-		1,59
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)				24,81	M3	
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	21,58	1,0790		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	52,98	0,5298		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,609				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,2943	7,20	2,12		
	SERVENTE	H	0,589	4,88	2,8743		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,994				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	28,45	4,27		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	64,02	9,60		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,870				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
4,99			4,342	13,87	1,6090	-	24,81
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL MAO DE OBRA					17,08	M2
	PEDREIRO	H	0,1472	7,20	1,06		
	SERVENTE	H	0,2217	4,88	1,08		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,1400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,65	0,65		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,70	0,93		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	18,64	0,28		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	15,70	0,58		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	312,97	10,64		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,0800				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
2,14			1,8620	13,08		-	17,08
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA MAO DE OBRA					0,66	M2
	SERVENTE	H	0,074	4,88	0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
0,36			0,313			-	0,66



João Batista Moreira

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 92270
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

CP

João Batista Moreira

Cláudio



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

Comissão Permanente de Licitação

REF.: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
LOTE 02

Prezados (as) Senhores (as)



À empresa CNT – Construtora Nova Terra EIRELI EPP CNPJ: 12314392/0001-42, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei; pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor especialmente os da lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital de licitação que até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de registro cadastral ora apresentado para fins de habilitação.

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital: Serviços de pavimentação em pedra tosca no Sítio São Daniel neste município pelo preço global de R\$ 92.069,91 TOTAL GERAL: (NOVENTA E DOIS MIL SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos, portador do CPF nº: 06165389368, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação e prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO contados da ordem de serviços.
Fonte: SEINFRA-CE 024.1-DESONERADA

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução bem e fielmente dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual não existindo fatos que impeçam sua habilitação neste processo licitatório e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que visitamos os locais dos serviços e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução da obra.

Massapé/Ce, 14 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

AP

Robsoncelos

Clau



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, CE


MASSAPÉ, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOTE 02



LOTE 02

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.052,89
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12,00	125,74	1.508,88
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				49.486,24
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.875,90	0,29	544,01
3		OBRAS DE DRENAGEM				46.503,56
3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	1.875,90	24,79	46.503,56
4		SERVIÇOS DIVERSOS				21.335,24
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M	1.250,60	17,06	21.335,24
			M2	1.875,90	0,66	1.238,09
TOTAL SEM BDI						74.112,46
BDI DE 24,23%						17.957,45
TOTAL GERAL COM BDI						92.069,91

TOTAL GERAL: (NOVENTA E DOIS MIL SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Fausto dos Santos
 Fco. Fausto dos Santos
 CPF: 06165389368
 Titular

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 CREA/CE: 9227D
 Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

ACE

Adilsoncelos

Adilson



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, CE

MASSAPÊ, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOTE 02



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	513,22	25,00%	513,22	25,00%	513,22	25,00%	513,22
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	25,00%	12.371,56	25,00%	12.371,56	25,00%	12.371,56	25,00%	12.371,56
3	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	5.333,81	25,00%	5.333,81	25,00%	5.333,81	25,00%	5.333,81
4	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	309,52	25,00%	309,52	25,00%	309,52	25,00%	309,52
	TOTAL PARCIAL SEM BDI		18.528,11		18.528,11		18.528,11		18.528,11
	TOTAL PARCIAL DO BDI		4.489,36		4.489,36		4.489,36		4.489,36
	TOTAL PARCIAL COM BDI		23.017,47		23.017,47		23.017,47		23.017,47
TOTAL DA OBRA SEM BDI									74.112,44
TOTAL DA OBRA COM BDI									92.069,88

TOTAL GERAL: (NOVENTA E DOIS MIL SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Fausto dos Santos
 Fco. Fausto dos Santos
 CPF: 06165389368
 Titular

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 CREA/CE/9227D
 Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, CE


MASSAPÊ, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOTE 02



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

Francisco Fausto dos Santos
 Fco. Fausto dos Santos
 CPF: 06165389368
 Titular

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 CREA/CE: 9227D
 Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

Atencões



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, CE


MASSAPÊ, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOTE 02



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
G	GARATIA	0,30%
L	LUCRO	6,22%
	IMPOSTOS	9,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	4,00%
	CPRB (4,5%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
	B D I =	24,23%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I)))/(1-i))-1)x100	

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

João Batista Moreira

CREA/CE 9227/D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

AP

Antonio Carlos

Cláudio



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, CE


MASSAPÉ, 14 DE DEZEMBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2811.01/2017 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LOTE 02



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO DANIEL

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					125,74	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,960	4,88	9,56		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,560				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	64,06	65,34		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	8,82	8,82		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,35	33,08		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,12	0,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	107,860				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,56		8,318	107,86		-	125,74
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,29	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	73,49	0,0735		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	34,30	0,0686		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	24,50	0,0490		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,191				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,02		
	NIVELADOR	H	0,002	5,70	0,0114		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,048				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,05		0,044		0,1910	-	0,29
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					1,59	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	9,99	0,0110		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,44	0,0362		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	27,85	0,0446		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,29	0,0004		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	33,98	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,44	0,0025		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	64,33	0,2573		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	88,36	0,0265		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	94,48	0,0756		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	4,04	0,0085		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	181,28	0,4532		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	46,02	0,0966		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,012				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,064	4,88	0,3123		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,312				

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C2896	0,31 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO) COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) H 0,050 21,56 1,0780 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 0,010 52,91 0,5291 T O T A L Equipam. R\$ 1,607 MAO DE OBRA CALCETEIRO H 0,2940 7,20 2,12 SERVENTE H 0,588 4,88 2,8694 T O T A L MÃO DE OBRA R\$ 4,989 MATERIAL/SERVIÇO AREIA VERMELHA M3 0,150 28,42 4,26 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,150 63,94 9,59 T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R\$ 13,850	0,270		1,0120	-	1,59
					24,79	M3
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
CC	4,99 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL MAO DE OBRA PEDREIRO H 0,1470 7,20 1,06 SERVENTE H 0,2215 4,88 1,08 T O T A L MÃO DE OBRA R\$ 2,1400 MATERIAL/SERVIÇO FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) M 1,0000 0,65 0,65 CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 0,2500 3,69 0,92 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,0150 18,62 0,28 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 0,0370 15,68 0,58 CONCRETO P/VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 0,0340 312,59 10,63 T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R\$ 13,0600	4,342	13,85	1,6070	-	24,79
					17,06	M2
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C3447	2,14 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA MAO DE OBRA SERVENTE H 0,073 4,88 0,36 T O T A L MÃO DE OBRA R\$ 0,360	1,8620	13,06		-	17,06
					0,66	M2
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36	0,313			-	0,66



Examinado Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE-9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



Attestado

Cláudio