

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA - CE
REF A TP Nº 2811.01/2017 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 2811.01/2017 - SECRETARIA DE INFRA INSTRUÇÃO E URBANISMO que tem como objetivo **CÓNSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO ALMAS E SÍTIO SÃO DANIEL NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CE**, Perfazendo o valor global de R\$ 139.979,47 - (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), com prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS, portador do CPF sob nº 062.981.723 - 51, como representante legal desta empresa.

Informamos que a abertura da licitação é dia 14 de DEZEMBRO de 2017 e o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto desta edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Atenciosamente,


RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51

Tianguá - Ce., 14 de DEZEMBRO de 2017

PAULO DEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG CIVIL
CREAM nº 3745 D



(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Trianguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51

Atenciosamente

ORÇAMENTO LOTEI

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M PEDRA TOSCA SITIO ALMASNO SITIO ALMAS - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	125,11	1.501,32
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA				
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.080,00	0,27	291,60
2		PAVIMENTAÇÃO SO SISTEMA VIARIO				
2.1		REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA VIARIO				
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.080,00	1,59	1.717,20
2.2		REVESTIMENTO EM PEDRA				
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.080,00	24,65	26.622,00
3		OBRAS DE DRENAGEM				
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	16,95	8.136,00
4		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1		LIMPEZA FINAL				
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.080,00	0,67	723,60
		TOTAL SEM B.D.I				
		B.D.I 24,23%				
		TOTAL GERAL				

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

PAULO NEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG CIVIL
 CREA Nº 37450



(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Triangulã - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51

Handwritten signature

CRONOGRAMA LOTE 1

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M PEDRA TOSCA SITIO ALMAS NO SÍTIO ALMAS - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	TOTALIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	448,23	25,00%	448,23	25,00%	448,23	25,00%	448,23	4,60%	1.792,92
2	PAVIMENTAÇÃO SO SISTEMA VIARIO	25,00%	7.084,80	25,00%	7.084,80	25,00%	7.084,80	25,00%	7.084,80	72,68%	28.339,20
3	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	2.034,00	25,00%	2.034,00	25,00%	2.034,00	25,00%	2.034,00	20,87%	8.136,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	25,00%	180,90	25,00%	180,90	25,00%	180,90	25,00%	180,90	1,86%	723,60
	TOTALIS PARCIAIS	25,00%	9.747,93	25,00%	9.747,93	25,00%	9.747,93	25,00%	9.747,93		38.991,72
	BDI 24,23%		2.361,92		2.361,92		2.361,92		2.361,92		9.447,69
	TOTALIS ACUMULADOS	25,00%	12.109,85	50,00%	24.219,70	75,00%	36.4329,55	100,00%	48.439,41	100,00%	48.439,41

ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Triangua - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG CIVIL
 CREA N° 3746 D



(Handwritten mark)

Detran Ceará

ORÇAMENTO LOTE 2


CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M PEDRA TOSCA SÍTIO SÃO DANIEL - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.007,81
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA				
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	125,11	1.501,32
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA				
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)				
2		PAVIMENTAÇÃO SO SISTEMA VIÁRIO	M2	1.875,90	0,27	506,49
2.1		REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				49.223,62
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.875,90	1,59	2.982,68
2.2		REVESTIMENTO EM PEDRA				
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.875,90	24,65	46.240,94
3		OBRAS DE DRENAGEM				21.197,67
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.250,60	16,95	21.197,67
4		SERVIÇOS DIVERSOS				1.256,85
4.1		LIMPEZA FINAL				
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.875,90	0,67	1.256,85
		TOTAL SEM B.D.I				73.685,95
		B.D.I 24,23%				17.854,11
		TOTAL GERAL				91.540,06

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP: 62.320-000 Tianguá - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51

PAULO LETA BARBOSA PAMPLONA
 ENG CIVIL
 CRRANº 345 D



AGP

Handwritten signature/initials


CRONOGRAMA LOTE 2

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M PEDRA TOSCA SITIO SÃO DANIEL - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVICIOS PRELIMINARES	25,00%	501,95	25,00%	501,95	25,00%	501,95	25,00%	501,95	4,60%	2.007,81
	PAVIMENTAÇÃO SO SISTEMA VIARIO										
2	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	12.305,91	25,00%	12.305,91	25,00%	12.305,91	25,00%	12.305,91	72,66%	49.223,62
3	SERVICIOS DIVERSOS	25,00%	5.299,42	25,00%	5.299,42	25,00%	5.299,42	25,00%	5.299,42	20,88%	21.197,67
4	TOTALS PARCIAIS	25,00%	18.421,49	25,00%	18.421,49	25,00%	18.421,49	25,00%	18.421,49	1,86%	1.256,85
	BDI 24,23%		4.463,53		4.463,53		4.463,53		4.463,53		73.685,95
	TOTALS ACUMULADOS	25,00%	22.885,02	50,00%	45.770,04	75,00%	68.655,06	100,00%	91.540,06	100,00%	17.854,11
											91.540,06

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51



PAULO LETTEVARROSA PAMPLONA
 ENG CIVIL
 CREA Nº 3745 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,17	0,04	
CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	156,29	5,31	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,3300			
Mão de Obra					
		5,68			
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		4,9422	6,33		16,95
MÃO DE OBRA				0,67	0,67
SERVENTE					
T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,073	4,88	0,36	
	R\$	0,360			
Mão de Obra					
		0,36			
T O T A L		0,313			
			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
					Total Geral
					0,67

ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 37451



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

COMPOSIÇÃO DE BDI	
GRUPO A	Despesas Indiretas
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
R	RISCO
	3,80%
	1,02%
	0,50%
	5,32%
GRUPO B	Benefício
G	GARANTIA/SEGUROS
L	LUCRO
	0,32%
	6,20%
	6,52%
GRUPO C	Impostos
I1	PIS
I2	COFINS
I3	ISS
I4	CPRE 2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)
	0,65%
	3,00%
	4,00%
	2,00%
	9,65%
Cálculo do B.D.I	
$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)$	
$(1+L)$	



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENC. CIVIL
 CREA Nº 3746 D

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Ávila

Construções e Serviços

BDI

24,23%



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 D

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		HORISTA%	MENSALISTA
CODIGO	DESCRIÇÃO		
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Reposico Semanal Remunerado	17,67	0,00
B2	Férias	3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51



PAULO LEITE BARROSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3755 D

Handwritten signature

C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E	0,53	0,41
D	REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	8,33	3,39
	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS		
	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01	49,68



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENCARREGADO
 CREA Nº 3745 D

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAFAEL ARAUJO ÁVILA GOIS
 Administrador
 CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
 Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
 CNPJ: 26.721.727/0001-51

Seasonals

Clauz

AVILA

Construções e Serviços

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS
Administrador
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com
Rua 31 de Julho, 342 - Centro - CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará
CNPJ: 26.721.727/0001-51



PAULO LEINE BARBOSA PAMPLONA
ENG CIVIL
CRPA N° 3745AD

Personals

Chubby