

FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER - ME  
AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
CNPJ: 31.909.368/0001-09

CARTA PROPOSTA



MERUOCA-CE, 06 DE MARÇO DE 2019

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1402.01/2019

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para a execução das obras do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 1402.01/2019, pelo preço global de R\$ 147.932,41 (cento e quarenta e sete mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1089038, expedida em 15/05/1986, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº: 428.209.101-06, residente e domiciliado a Rua do Açude, nº 06, Centro, Meruoca-CE, CEP: 62.130-000, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 70 (setenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, e declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

*Francisco Enilson Carneiro Xavier*

Francisco Enilson Carneiro Xavier  
CPF nº 428.209.101-06  
AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME  
CNPJ nº 31.909.368/0001-09

FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER - ME  
AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
CNPJ: 31.909.368/0001-09

PLANILHA DE PREÇOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1402.01/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT	V.GLOBAL
01	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO COHAB, MUNICÍPIO DE MERUOCA	und	1	R\$ 147.932,41 (cento e quarenta e sete mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos)	R\$ 147.932,41 (cento e quarenta e sete mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 147.932,41 (cento e quarenta e sete mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos)
-------------------------	--

Meruoca, 06 de março de 2019


*Francisco Enilson Carneiro Xavier*  
Francisco Enilson Carneiro Xavier  
CPF nº 428.209.101-06  
AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME  
CNPJ nº 31.909.368/0001-09

*(AP)*

*SW*

*[Signature]*

AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS -ME  
CNPJ N°: 31.909.368/0001-09




OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE COHAB  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE  
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%  
BDI: 28,24%  
TABELA REFERÊNCIA: SINAPI 11/18 E SEINFRA 26.1  
DATA: 06 DE MARÇO DE 2019

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	BDI 28,24%	PREÇO C/BDI	VALOR PARCIAL	%	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								25.488,00
1.1	C0369	BARRACAÇÃO ABERTO	M2	12,00	87,17	24,62	111,79	1.341,48	0,91%	
1.2	74209/1	PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	246,11	69,50	315,61	1.893,66	1,28%	
1.3	74077/2	LOCAÇÃO CPNVENCIONAL DE BRÁ ATRÁVÉS DE GABARITO ED TÁBUAS CORRIDAS PONTALEADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	124,09	2,94	0,83	3,77	467,82	0,32%	
1.4	C2887	MURO EM ALVENARIA C/ FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL DE 1,80M	M	68,94	246,41	69,59	316,00	21.785,04	14,73%	
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								1.341,54
2.1	97622	DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	11,55	26,89	7,59	34,48	398,24	0,27%	
2.2	97626	REMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	1,88	279,01	78,79	357,80	672,66	0,45%	
2.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	29,61	7,13	2,01	9,14	270,64	0,18%	
3.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								11.022,41
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,96	357,35	100,92	458,27	1.356,48	0,92%	
3.2	C2181	RÉGULARIZAÇÃO DE BADE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇ 1:3 ESP=3cm	M2	29,61	16,07	4,54	20,61	610,26	0,41%	
3.3	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=18mm UTIL 5X	M2	24,16	71,60	20,22	91,82	2.218,37	1,50%	
3.4	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0mm, UTILIZÃO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXETO LAJES, AF 12/2015	KG	137,60	5,39	1,52	6,91	950,82	0,64%	
3.5	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0mm, UTILIZÃO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXETO LAJES, AF 12/2015	KG	275,20	4,62	1,30	5,92	1.629,18	1,10%	
3.6	94965	CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF 07/2016	M3	3,44	225,92	63,80	289,72	996,54	0,67%	
3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	3,44	154,31	43,58	197,89	680,74	0,46%	
3.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3m	M2	29,61	67,94	19,19	87,13	2.579,92	1,74%	
4.0		COBERTA								15.854,61
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	197,95	29,46	8,32	37,78	7.478,55	5,06%	
4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	29,61	59,72	16,86	76,58	2.267,53	1,53%	
4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	29,61	40,37	11,40	51,77	1.532,91	1,04%	
4.4	C1336	ESTRUTURAS DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS/TERÇAS/CONTRAVENTOS/FERRAGENS)	M2	27,11	91,74	25,77	117,01	3.172,14	2,14%	
4.5	C4482	TELHA CERÂMICA	M2	27,11	40,37	11,40	51,77	1.403,48	0,95%	
5.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS EDIFICAÇÃO								5.139,07
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF 03/2016	M3	7,66	40,54	11,45	51,99	398,24	0,27%	
5.2	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	7,66	258,40	72,97	331,37	2.538,29	1,72%	
5.3	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm AF 12/2015	M2	16,64	76,57	21,62	98,19	1.633,88	1,10%	
5.4	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm AF 12/2015	M2	7,52	58,97	16,65	75,62	568,66	0,38%	
6.0		DRENAGEM SUPERFICIAL								3.383,97
6.1	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1 TIOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	398,03	112,40	510,43	2.041,72	1,38%	
6.2	90709	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 06/2015	M	59,00	17,74	5,01	22,75	1.342,25	0,91%	
7.0		PAREDES E ALVENARIAS								19.286,23
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	56,40	37,45	10,58	48,03	2.708,89	1,83%	
7.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	545,40	154,02	699,42	2.098,26	1,42%	
7.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	507,07	143,20	650,27	1.300,54	0,88%	
7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	112,80	4,11	1,16	5,27	594,46	0,40%	
7.5	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	56,40	19,52	5,51	25,03	1.411,69	0,95%	
7.6	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	56,40	78,65	22,21	100,86	5.688,50	3,85%	
7.7	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	56,40	28,46	8,04	36,50	2.058,60	1,39%	
7.8	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	29,61	28,46	8,04	36,50	1.080,77	0,73%	
7.9	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	29,61	61,74	17,44	79,18	2.344,52	1,58%	
8.0		PISOS								10.407,47
8.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	24,25	63,69	17,99	81,68	1.980,74	1,34%	
8.2	C3013	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 6,0 cm	M2	161,65	33,67	9,51	43,18	6.980,05	4,72%	
8.3	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	12,42	90,83	25,65	116,48	1.446,68	0,98%	
9.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								26.926,27

AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME  
CNPJ Nº: 31.909.368/0001-09




9.1	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	3,47	0,98	4,45	222,50		
9.2	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	30,00	68,60	19,37	87,97	2.639,10		
9.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15,00	156,30	44,14	200,44	3.006,60	2,03%	
9.4	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	4,74	1,34	6,08	608,00	0,41%	
9.5	91867	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	4,83	1,36	6,19	123,80	0,08%	
9.6	91868	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32mm (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	6,72	1,90	8,62	43,10	0,03%	
9.7	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	51,01	14,41	65,42	65,42	0,04%	
9.8	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	100,00	6,74	1,90	8,64	864,00	0,58%	
9.9	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	200,00	3,01	0,85	3,86	772,00	0,52%	
9.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	300,00	1,88	0,53	2,41	723,00	0,49%	
9.11	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	8,85	2,50	11,35	56,75	0,04%	
9.12	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	10,00	353,37	99,79	453,16	4.531,60	3,06%	
9.13	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	11,02	3,11	14,13	70,65	0,05%	
9.14	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 20A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	29,63	8,37	38,00	380,00	0,26%	
9.15	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	5,00	1971,02	556,62	2.527,64	12.636,20	8,54%	
9.16	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	1,00	141,57	39,98	181,55	181,55	0,12%	
10.0		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO								4.283,66
10.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	2,00	472,11	133,32	605,43	1.210,86	0,82%	
10.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	30,67	8,66	39,33	78,66	0,05%	
10.3	C4038	ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO	CJ	1,00	283,10	79,95	363,05	363,05	0,25%	
10.4	B260	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS P/RESERVATÓRIO	UN	1,00	2051,69	579,40	2.631,09	2.631,09	1,78%	
11.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS								6.516,40
11.1	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	5,62	1,59	7,21	14,42	0,01%	
11.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	313,77	88,61	402,38	1.207,14	0,82%	
11.3	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	14,35	4,05	18,40	368,00	0,25%	
11.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	469,55	132,60	602,15	1.204,30	0,81%	
11.5	90709	TUBO DE PVC PARA PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 10mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	18,00	17,74	5,01	22,75	409,50	0,28%	
11.6	C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4" X2")	UN	1,00	11,11	3,14	14,25	14,25	0,01%	
11.7	C2356	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD	UN	2,00	21,87	6,18	28,05	56,10	0,04%	
11.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	144,14	40,71	184,85	1.109,10	0,75%	
11.9	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADEA, COMPLETA	UN	2,00	227,66	64,29	291,95	583,90	0,39%	
11.10	C4068	BANCADEA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,88	187,78	53,03	240,81	693,53	0,47%	
11.11	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS	UN	2,00	333,81	94,27	428,08	856,16	0,58%	
12.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS								5.070,68
12.1	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA	M2	5,40	188,98	53,37	242,35	1.308,69	0,88%	
12.2	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	12,60	140,44	39,66	180,10	2.269,26	1,53%	
12.3	C3559	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	3,96	246,30	69,56	315,86	1.250,81	0,85%	
12.4	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2	18,00	10,48	2,96	13,44	241,92	0,16%	
13.0		PINTURA								12.955,16
13.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA SEMÃO. AF_06/2014	M2	29,61	2,04	0,58	2,62	77,58	0,05%	
13.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TET DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	29,61	7,14	2,02	9,16	271,23	0,18%	
13.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	429,72	15,71	4,44	20,15	8.658,86	5,85%	
13.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	240,72	9,93	2,80	12,73	3.064,37	2,07%	
13.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	29,40	13,99	3,95	17,94	527,44	0,36%	
13.6	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	29,61	9,63	2,72	12,35	365,68	0,25%	
14.0										246,94
14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	124,09	1,55	0,44	1,99	246,94	0,17%	
								TOTAL GERAL	100,00%	147.932,41

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 147.932,41 (cento e quarenta e sete mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos)

Francisco Enilson Carneiro Xavier  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 428.209.101-06

Danielly Escócio de Souza  
Engenheira Civil - Responsável Técnico  
CREA Nº 46958/D

AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME  
CNPJ N°: 31.909.368/0001-09




OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE COHAB  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE  
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%  
BDI: 28,24%  
TABELA REFERÊNCIA: SINAPI 11/18 E SEINFRA 26.1  
DATA: 06 DE MARÇO DE 2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C0369	BARRAÇÃO ABERTO			
1.2	74209/1	PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	=4x3
1.3	74077/2	LOCAÇÃO CPNVENCIONAL DE BRA ATRAVÉS DE GABARITO ED TÁBUAS CORRIDAS PONTALEADAS; COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	6,00	=3x2
1.4	C2887	MURO EM ALVENARIA C/ FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL DE 1,80M	M	124,09	=68,94x1,8
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	97622	DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	11,55	=19,25x4x0,15
2.2	97626	REMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	1,88	=8x0,25x0,15x4+3
2.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTA C/ TELHAS CERÂMICAS	M2	29,61	=9,87x3
3.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO			
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,96	=9,87x3x0,1
3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BADE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇ 1:3 ESP=3cm	M2	29,61	=9,87x3
3.3	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=18mm UTIL 5x	M2	24,16	=(0,4x4x8)+(1,6x0,3x8)+(18,8x0,4)
3.4	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0mm, UTILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXETO LAJES, AF_12/2015	KG	137,60	=3,44x40
3.5	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0mm, UTILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXETO LAJES, AF_12/2015	KG	275,20	=3,44x80
3.6	94965	CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF_07/2016	M3	3,44	=(0,25x0,15x4x8)+(0,8x0,8x0,3x8)+(18,8x0,15x0,25)
3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	3,44	=(0,25x0,15x4x8)+(0,8x0,8x0,3x8)+(18,8x0,15x0,25)
3.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3m	M2	29,61	=9,87x3
4.0		COBERTA			
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA			
4.2	C4460	MADREIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	197,95	=28,28x7
4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	29,61	=9,87x3
4.4	C1336	ESTRUTURAS DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS/TERÇAS/CONTRAVENTOS/FERRAGENS)	M2	27,11	=9,04x3
4.5	C4482	TELHA CERÂMICA	M2	27,11	=9,04x3
5.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS EDIFICAÇÃO			
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_03/2016	M3	7,66	=(16,1+3,05)x0,4x1
5.2	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	7,66	=(16,1+3,05)x0,4x1
5.3	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, AF_12/2015	M2	16,64	=(0,4x4x8)+(1,6x0,3x8)
5.4	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PATA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm AF_12/2015	M2	7,52	=(18,8x0,4)
6.0		DRENAGEM SUPERFICIAL			
6.1	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	
6.2	90709	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_06/2015	M	59,00	=16+27+16
7.0		PAREDES E ALVENARIAS			
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	56,40	=8,8x3
7.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	3,00	
7.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	2,00	
7.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	M2	112,80	=18,8x3x2
7.5	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	56,40	=18,8x3
7.6	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	56,40	=18,8x3
7.7	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	56,40	=18,8x3
7.8	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	29,61	=9,87x3
7.9	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	29,61	=9,87x3
8.0		PISOS			
8.1	C2860	LASTRO DE AREIA AQUIRIDA	M3	24,25	=161,65x0,15
8.2	C3013	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 6,0 cm	M2	161,65	=27,26x5,93
8.3	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	12,42	=17,15x3,62x0,2
9.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	50,00	
9.2	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	30,00	
9.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15,00	
9.4	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100,00	
9.5	91867	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	20,00	

AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME  
CNPJ Nº: 31.909.368/0001-09



9.6	91868	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32mm (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	
9.7	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
9.8	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 mm², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	
9.9	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 mm², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	
9.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	
9.11	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	
9.12	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE. GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	10,00	
9.13	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	
9.14	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 20A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	
9.15	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	5,00	
9.16	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	1,00	
10.0		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO			
10.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	2,00	
10.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	
10.3	C4038	ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO	CJ	1,00	
10.4	8260	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1,00	
11.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS			
11.1	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	
11.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	
11.3	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	
11.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	
11.5	90709	TUBO DE PVC PARA PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 10mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	18,00	
11.6	C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"x2")	UN	1,00	
11.7	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	2,00	
11.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	
11.9	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	UN	2,00	
11.10	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,88	=0,6x2,4x2
11.11	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	
12.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS			
12.1	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA	M2	5,40	=3x1,8
12.2	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIOJINHO	M2	12,60	=(1,2x1x5)+(2,2x3)
12.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	3,96	=2,2x0,9x2
12.4	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2	18,00	=5,4x12,6
13.0		PINTURA			
13.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA SEMÃO. AF_06/2014	M2	29,61	=9,87x3
13.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TET DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	29,61	=9,87x3
13.3	C1617	LÁTEX TRÊS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	429,72	=143,24x3
13.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	240,72	=70,8x3,4
13.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	29,40	=12,6+(6x2,1x0,8x2)
13.6	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	29,61	=9,87x3
14.0					
14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	124,09	=68,94x1,8

Francisco Enilson Carneiro Xavier  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 428.209.101-06

Daniilo Escócio de Souza  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA nº 46958/D


OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE COHAB  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE  
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%  
BDI: 28,24%  
TABELA REFERÊNCIA: SINAPI 11/18 E SINIFRA 26.1  
DATA: 06 DE MARÇO DE 2019

CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.438,00	100,00%	R\$ 25.488,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.341,54	100,00%	R\$ 1.341,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 11.072,41		R\$ 11.072,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	COBERTA	R\$ 15.854,61		R\$ 15.854,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS EDIFICAÇÃO	R\$ 5.139,07		R\$ 5.139,07	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 3.383,97		R\$ 3.383,97	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7	PAREDES E PAINÉIS ALVENARIA	R\$ 19.286,23		R\$ 19.286,23	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
8	FIÇOS	R\$ 20.407,47		R\$ 20.407,47	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.926,27		R\$ 26.926,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 4.283,66		R\$ 4.283,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	INSTALAÇÕES HIDROALIMENTÁRIAS E PLOUVIAS	R\$ 5.516,40		R\$ 5.516,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
12	ESQUADRIAS E FERREAGENS	R\$ 5.070,68		R\$ 5.070,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
13	PINTURA	R\$ 12.965,16		R\$ 12.965,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14	LIMPEZA GERAL	R\$ 246,04		R\$ 246,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>TOTAL</b>		<b>147.932,41</b>	<b>18,14%</b>	<b>26.879,54</b>	<b>18,17%</b>	<b>26.877,93</b>	<b>18,80%</b>	<b>27.809,27</b>	<b>16,14%</b>	<b>23.870,61</b>	<b>17,00%</b>	<b>17.746,80</b>	<b>16,76%</b>


*Francisco Erilson C. Xavier*

Francisco Erilson Carneiro Xavier  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA nº - 46956/D



# AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS -ME

CNPJ Nº: 31.909.368/0001-09



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE COHAB

LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

BDI: 28,24%

TABELA REFERÊNCIA: SINAPI 11/18 E SEINFRA 26.1

DATA: 06 DE MARÇO DE 2019

## COMPOSIÇÃO DO BDI

G + S	Garantia + Seguros	0,81%	%	do custo direto da obra
R	Risco	1,27%	%	do custo direto da obra
DF	Despesas Financeira	1,24%	%	do custo direto da obra
AC	Administração Central	4,00%	%	do custo direto da obra
L	Lucro	7,29%	%	do custo direto da obra
I	Impostos (PIS, Confins, ISS, CPRB)	10,15%	%	do custo direto da obra
	PIS	0,65%		
	Confins	3,00%		do custo direto da obra
	ISS	2,00%		do custo direto da obra
	CPRB	4,50%		do custo direto da obra

$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$	28,24%
---	--------

*Francisco Enilson Carneiro Xavier*  
Francisco Enilson Carneiro Xavier

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 428.209.101-06

*Daniel Escócio de Souza*  
Daniel Escócio de Souza

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA nº: 46958/D

FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER-ME, NOME FANTASIA: AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-ME,

CNPJ Nº 31.909.368/0001-09


RUA JOSUE BERNARDO DE LIRA, 06, CENTRO, MERUOCA-CE, CEP: 62.130-000

TEL.: (88) 2144-1487

Página 6 de 7



**AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS -ME**  
**CNPJ N°: 31.909.368/0001-09**



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE COHAB  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%  
 BDI: 28,24%  
 TABELA REFERÊNCIA: SINAPI 11/18 E SEINFRA 26.1  
 DATA: 06 DE MARÇO DE 2019

**ENCARGOS SOCIAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HOSISTAS %	MENSALISTAS %	HOSISTAS %	MENSALISTAS %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FÉRIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C.3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C.4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTAS CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>	<b>17,05</b>	<b>6,58</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHO DE REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>	<b>114,23</b>	<b>72,08</b>

*Francisco Enilson Carneiro Xavier*  
 Francisco Enilson Carneiro Xavier  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 428.209.101-06

*Maquillo Escócio de Souza*  
 Maquillo Escócio de Souza  
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
 CREA nº: 46958/D

FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER-ME, NOME FANTASIA: AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-ME, CNPJ Nº 31.909.368/0001-09  
 RUA JOSUE BERNARDO DE LIRA, 06, CENTRO, MERUOCA-CE, CEP: 62.130-000

TEL.: (88) 2144-1487