



CARTA PROPOSTA

Reriutaba, 27 de março de 2019

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca
MERUOCA-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2019

Prezados (as) Senhores (as)


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do edital TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2019, pelo preço global de R\$ 143.923,83 (cento e quarenta e três mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicamos para esse fim o Sr. Edson Ramos Rocha, portador da carteira de identidade nº 2004031031319 – SSP-CE e CPF Nº 033.182.373-02, como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizamos, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente.



Edson Ramos Rocha
CPF: 033.182.373-02
Sócio - Proprietário

CNPJ: 27.004.063/0001-72
Construtora Santa Terezinha-EPP
EDSON RAMOS ROCHA
Proprietário
CPF: 033.182.373-02

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.
LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL R\$
	SERVIÇOS PRELIMINARES							43.157,68
1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA							1.408,68
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	92,53	117,39	1.408,68
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							41.749,00
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	SEINFRA	M2	4.150,00	7,93	10,06	41.749,00
2	SERVIÇOS AUXILIARES							25.858,65
2.1	LASTROS							25.858,65
2.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	415,00	49,11	62,31	25.858,65
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							6.266,50
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							6.266,50
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.150,00	1,19	1,51	6.266,50
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							63.412,00
4.1	RODOVIARIA							63.412,00
4.1.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	SEINFRA	M2	4.150,00	12,04	15,28	63.412,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS							5.229,00
5.1	LIMPEZA FINAL							5.229,00
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.150,00	0,99	1,26	5.229,00
VALOR TOTAL								143.923,83

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR GLOBAL DE R\$ 143.923,83 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)


RERIUTABAM 26 DE MARÇO DE 2019.

ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA
 ENG. OP. DA CONST. CIVIL
 RNP: 6607525088
 CREA: 3766 - D

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.

LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
				FISICO %	FINAN. R\$	FISICO %	FINAN. R\$	R\$
	SERVIÇOS PRELIMINARES	29,9865	43.157,68	50,00	21.578,84	50,00	21.578,84	43.157,68
	SERVIÇOS AUXILIARES	17,9669	25.858,65	50,00	12.929,33	50,00	12.929,32	25.858,65
	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	4,35404	6.266,50	50,00	3.133,25	50,00	3.133,25	6.266,50
	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	44,0594	63.412,00	50,00	31.706,00	50,00	31.706,00	63.412,00
	SERVIÇOS DIVERSOS	3,63317	5.229,00			100,00	5.229,00	5.229,00
	TOTAIS PARCIAIS	100,00%	143.923,83	48,18	69.347,42	51,82	74.576,41	143.923,83
	TOTAIS ACUMULADOS	100,00%	143.923,83	48,18	69.347,42	100,00	143.923,83	143.923,83
TOTAL DA OBRA								143.923,83



ANTONIO DE PADUA FERREIRA
 ENG.º DE CONST. CIVIL
 RNP: 02755088
 CREA: 5135-D

OBRA: S SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.
LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	16,74	17,07
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	10,84	10,84
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,30	37,35
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	5,69	0,85
TOTAL MATERIAL:						66,11
VALOR SEM ENCARGOS:						80,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,15
VALOR COM ENCARGOS:						92,53
VALOR BDI (26.87%):						24,86
VALOR COM BDI:						117,39

1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,28
VALOR SEM ENCARGOS:						4,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,65
VALOR COM ENCARGOS:						7,93
VALOR BDI (26.87%):						2,13
VALOR COM BDI:						10,06

2.1.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	7,13	9,27
TOTAL MAO DE OBRA:						9,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	27,77	31,94
TOTAL MATERIAL:						31,94
VALOR SEM ENCARGOS:						41,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,90
VALOR COM ENCARGOS:						49,11
VALOR BDI (26.87%):						13,20
VALOR COM BDI:						62,31

3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	20,61	0,02
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	32,01	0,07
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	28,90	0,05
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,52	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	41,44	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	13,60	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	65,05	0,26
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	84,13	0,03
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.	SEINFRA	H	0,00087179	79,99	0,07

(Handwritten signatures and stamps)

ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA
 LICENCIADO EM ENGENHARIA CIVIL
 CNPJ: 06.605.520/088
 CREA: 5163 - D

10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	2,14	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	104,84	0,27
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	44,76	0,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,88

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	7,13	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:						0,09
VALOR SEM ENCARGOS:						0,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,22
VALOR COM ENCARGOS:						1,19
VALOR BDI (26.87%):						0,32
VALOR COM BDI:						1,51

4.1.1. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
1	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	19,70	0,99
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	0,01000000	39,68	0,40
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,39

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						5,50
VALOR SEM ENCARGOS:						6,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,15
VALOR COM ENCARGOS:						12,04
VALOR BDI (26.87%):						3,24
VALOR COM BDI:						15,28

5.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (26.87%):						0,27
VALOR COM BDI:						1,26

B

RP

8

ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA
 ENG. OP. DA CONST. CIVIL
 RNP: 0607525088
 CREA: 3768 - D

RP

5/7

OBRA: SSERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.

LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	7,4500
TOTAL		7,8500

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,1300
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,6300

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	INSS	4,5000
TOTAL		10,1500

BDI = 26,87%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA
 ENG. OP. DA CONSI. CIVIL
 RNP: 0607525088
 CREA: 3766 - D

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.

LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE 026.1 (DESONERADA)

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
	Salário Educação	2,5000	2,5000
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feriados	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	43,0300	15,8900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	TOTAL	16,2800	12,6700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,4300	0,3300
	TOTAL	8,0900	3,1600

Horista = 85,20%
 Mensalista = 49,52%
 A + B + C + D

RERIUTABAM 26 DE MARÇO DE 2019.

ANTONIO DE FÁTIMA
 ENG. OP. DA CONST. CIVIL
 RNP: 0607523088
 CREA: 3766 - D

DECLARAÇÃO

A CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ: 27.004.063/0001-72, sediada a Rua Agripio Teodoro Soares, s/n, Centro – Reriutaba - Ce, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Reriutaba, 18 de março de 2019.

Edson Ramos Rocha

Edson Ramos Rocha
 CPF: 033.182.373-02
 Sócio – Proprietário



Antonio Fernandes Pereira 1º Ofício	DO CONHECER a Firma de <i>Edson Ramos Rocha</i>
	<input type="checkbox"/> Por Autenticidade <input checked="" type="checkbox"/> Por Semelhança
	Reriutaba-CE, em 18 de 03 de 2019
	<input checked="" type="checkbox"/> Antonio Fernandes Pereira, Interino <input type="checkbox"/> Maria de Fatima Pereira, Substituta