


**CARTA PROPOSTA**



MERUOCA-CE, 27 DE MARÇO DE 2019

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2019

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para a execução das obras do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2019, pelo preço global R\$ 165.999,02 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e dois centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO ENILSON CARNEIRO XAVIER, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1089038, espedida em 15/05/1986, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº: 428.209.101-06, residente e domiciliado a Rua do Açude, nº 06, Centro, Meruoca-CE, CEP: 62.130-000, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 70 (setenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, e declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

*Francisco Enilson Carneiro Xavier*  
Francisco Enilson Carneiro Xavier  
CPF nº 428.209.101-06  
AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME  
CNPJ nº 31.909.368/0001-09



|   |   |
|---|---|
| RAIMNE RIBEIRO PINHEIRO MORAIS<br>Oficial de Notas e Registros<br>S. José do Bonfim, 34 - Meruoca-CE  | Reconheço a(s) Firma(s) de <i>Francisco Enilson Carneiro Xavier</i>                                     |
|   | <input type="checkbox"/> por autenticidade <input checked="" type="checkbox"/> por semelhança e dou Fé. |
|   | Em testemunho <input checked="" type="checkbox"/> da verdade.   |
|   | Meruoca/CE, <i>28</i> de <i>março</i> de <i>2019</i> .  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Raimne Ribeiro Pinheiro Moraes-Oficial<br><input checked="" type="checkbox"/> Marcos Paulo Rodrigues Moraes-Substituto<br><input checked="" type="checkbox"/> Manene Gomes Gertrudes-Substituta<br><input type="checkbox"/> Francisco da Rocha Sousa-Escritor | <i>Mane Dayane Lima de Aquino</i><br>ENGENHEIRA CIVIL<br>CREA-CE 51.500                                 |



**PLANILHA DE PREÇOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.02/2019

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QUANT | V.UNIT   | V.GLOBAL   |
|------|--|------|-------|--|--|
| 01   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE | und  | 1     | R\$ 165.999,02<br>(cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e dois centavos) | R\$ 165.999,02<br>(cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e dois centavos) |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b> | <b>R\$ 165.999,02 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e dois centavos)</b> |
|--------------------------------|--|

Meruoca, 27 de março de 2019

**AGOSTINHO**

*Francisco Enilson Carneiro Xavier*

Francisco Enilson Carneiro Xavier

CPF nº 428.209.101-06

AGOSTINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME

CNPJ nº 31.909.368/0001-09

*Maria Dayane Pereira de Nascimento*  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-CE 01 500

ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE  
BDI: 22,12%  
TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA  
DATA: 26 DE MARÇO DE 2019

| ITEM  | FONTE   | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | UND | QUANT    | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO C/BDI | VALOR PARCIAL     |
|---|---------|--------|--|-----|----------|------------------|-------------|-------------------|
| 1.0   |         |        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |     |          |                  |             | 43.349,92         |
| 1.1   |         |        | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA                                 |     |          |                  |             |                   |
| 1.1.1   | SEINFRA | C1937  | PLACAS PADRÃO DE OBRA  | M2  | 12,00    | 154,22           | 195,66      | 2.347,92          |
| 1.2   |         |        | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   |     |          |                  |             |                   |
| 1.2.1   | SEINFRA | C2940  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA      | M2  | 4.150,00 | 7,79             | 9,88        | 41.002,00         |
| 2.0   |         |        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |     |          |                  |             | 41.475,10         |
| 2.1   |         |        | LASTROS  |     |          |                  |             |                   |
| 2.2   | SEINFRA | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA                                      | M2  | 415,00   | 78,77            | 99,94       | 41.475,10         |
| 3.0   |         |        | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO                                 |     |          |                  |             | 9.628,00          |
| 3.1   |         |        | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                                     |     |          |                  |             |                   |
| 3.1.1   | SEINFRA | C3233  | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                                     | M2  | 4.150,00 | 1,83             | 2,32        | 9.628,00          |
| 4.0   |         |        | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO                                  |     |          |                  |             | 66.690,50         |
| 4.1   |         |        | RODOVIÁRIA   |     |          |                  |             |                   |
| 4.1.1   | SEINFRA | C3100  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO | M2  | 4.150,00 | 12,67            | 16,07       | 66.690,50         |
| 5.0   |         |        | SERVIÇOS DIVERSOS  |     |          |                  |             | 4.855,50          |
| 5.1   |         |        | LIMPEZA FINAL  |     |          |                  |             |                   |
| 5.1.1   | SEINFRA | C3447  | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                             | M2  | 4.150,00 | 0,92             | 1,17        | 4.855,50          |
| <b>CUSTO ESTIMATIVO TOTAL</b>   |         |        |  |     |          |                  |             | <b>165.999,02</b> |
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 165.999,02 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e dois centavos) |         |        |  |     |          |                  |             |                   |

*Francisco Enilson Xavier*

Francisco Enilson Carneiro Xavier  
Representante Legal  
CPF: 428.209.101-06

*Maria Dayane Lima do Nascimento*  
Maria Dayane Lima do Nascimento  
Engenheira Civil - Responsável Técnico  
CREA-CE - 51500, Registro nº -061230319-5

Maria Dayane Lima do Nascimento  
Engenheira Civil  
CREA-CE - 51500

MEMÓRIA DE CÁLCULO



OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

BDI: 22,12%

TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA

DATA: 26 DE MARÇO DE 2019

| ITEM  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | UND | QUANT    | MEMÓRIA DE CÁLCULO  | TOTAL    |
|-------|--------|--|-----|----------|---------------------|----------|
| 1.0   |        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |     |          |                     |          |
| 1.1   |        | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA                                 |     |          |                     |          |
| 1.1.1 | C1937  | PLACAS PADRÃO DE OBRA  | M2  | 12,00    | 4,00 x 3            | 12,00    |
| 1.2   |        | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   |     |          |                     |          |
| 1.2.1 | C2940  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA      | M2  | 4.150,00 | 4150,00 x 1         | 4.150,00 |
| 2.0   |        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |     |          |                     |          |
| 2.1   |        | LASTROS  |     |          |                     |          |
| 2.2   | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA                                      | M2  | 415,00   | 4150,00 x 0,5 x 0,2 | 415,00   |
| 3.0   |        | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO                                 |     |          |                     |          |
| 3.1   |        | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                                     |     |          |                     |          |
| 3.1.1 | C3233  | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                                     | M2  | 4.150,00 | 4150,00 x 1         | 4.150,00 |
| 4.0   |        | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO                                  |     |          |                     |          |
| 4.1   |        | RODOVIÁRIA   |     |          |                     |          |
| 4.1.1 | C3100  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO | M2  | 4.150,00 | 4150,00 x 1         | 4.150,00 |
| 5.0   |        | SERVIÇOS DIVERSOS  |     |          |                     |          |
| 5.1   |        | LIMPEZA FINAL  |     |          |                     |          |
| 5.1.1 | C3447  | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                             | M2  | 4.150,00 | 4150,00 x 1         | 4.150,00 |

*Francisco Enilson Carneiro Xavier*

Francisco Enilson Carneiro Xavier  
Representante Legal  
CPF: 428.209.101-06

*Maria Dayane Lima do Nascimento*

Maria Dayane Lima do Nascimento  
Engenheira Civil - Responsável Técnico  
CREA-CE - 51500, Registro nº -061230319-5

Manoel Manoel Lima do Nascimento  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA-CE - 51500, Registro nº -061230319-5

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

BDI: 22,12%

TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA

DATA: 26 DE MARÇO DE 2019

| ITEM | DESCRIÇÃO                      | PORCENTAGEM DOS SERVIÇOS % | VALOR             | 30 DIAS       |                  | 60 DIAS        |                   | PROCENTAGEM DO TOTAL | TOTAIS                |
|------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|      |                                |                            |                   | %             | VALOR            | %              | VALOR             |                      |                       |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES          | 26,11%                     | R\$ 43.349,92     | 50,00%        | R\$ 21.674,96    | 50%            | R\$ 21.674,96     | 26,11%               | R\$ 43.349,92         |
| 2    | SERVIÇOS AUXILIARES            | 24,99%                     | R\$ 41.475,10     | 50,00%        | R\$ 20.737,55    | 50%            | R\$ 20.737,55     | 24,99%               | R\$ 41.475,10         |
| 3    | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 5,80%                      | R\$ 9.628,00      | 50,00%        | R\$ 4.814,00     | 50%            | R\$ 4.814,00      | 5,80%                | R\$ 9.628,00          |
| 4    | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO  | 40,18%                     | R\$ 66.690,50     | 50,00%        | R\$ 33.345,25    | 50%            | R\$ 33.345,25     | 40,18%               | R\$ 66.690,50         |
| 5    | SERVIÇOS DIVERSOS              | 2,93%                      | R\$ 4.855,50      | 0,00%         | -                | 100%           | R\$ 4.855,50      | 2,93%                | R\$ 4.855,50          |
|      | <b>TOTAIS PARCIAIS</b>         | <b>100,00%</b>             | <b>165.999,02</b> | <b>48,54%</b> | <b>80.571,76</b> | <b>51,46%</b>  | <b>85.427,26</b>  | <b>100,00%</b>       | <b>R\$ 165.999,02</b> |
|      | <b>TOTAIS ACUMULADOS</b>       | <b>100,00%</b>             | <b>165.999,02</b> | <b>48,54%</b> | <b>80.571,76</b> | <b>100,00%</b> | <b>165.999,02</b> | <b>100,00%</b>       | <b>R\$ 165.999,02</b> |

Francisco Emílio Xavier  
Francisco Emilson Carneiro Xavier  
Representante Legal  
CPF: 428.209.101-06

Maria Dayane Lima do Nascimento  
Engenheira Civil - Responsável Técnico  
CREA-CE - 51500, Registro nº -061230319-5



**COMPOSIÇÃO DO BDI**



OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

BDI: 22,12%

TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA

DATA: 26 DE MARÇO DE 2019

| DESPESAS INDIRECTAS                               |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| AC  | Administração Ccentral | 4,00%  |
| S + G   | Garantia + Seguros     | 0,40%  |
| R   | Riscos                 | 0,50%  |
| DESPESAS FINANCIERAS                              |                        |        |
| DF  | Despesas Financieras   | 1.1%   |
| BENEFICIOS  |                        |        |
| L   | Lucro                  | 7.4%   |
| IMPOSTOS  |                        |        |
|   | PIS                    | 0,65%  |
|   | Confins                | 3,00%  |
|   | ISS                    | 2,00%  |
|   | Desoneração            | 4,50%  |
| $BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$ |                        | 26,87% |

*Francisco Enilson Carneiro Xavier*  
Francisco Enilson Carneiro Xavier  
Representante Legal  
CPF: 428.209.101-06

*Maria Dayane Lima do Nascimento*  
Maria Dayane Lima do Nascimento  
Engenheira Civil - Responsável Técnico  
CREA-CE - 51500, Registro nº -061230319-5

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO**

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

BDI: 22,12%

TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA

DATA: 26 DE MARÇO DE 2019

**C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA**

Preço Adotado: 154,22

Unid: M2

| Código      | Descrição                           | Unidade | Coefficiente | Preço | Total                    |               |
|-------------|-------------------------------------|---------|--------------|-------|--------------------------|---------------|
| MAO DE OBRA |                                     |         |              |       |                          |               |
| 12543       | SERVENTE                            | H       | 1,96         | 13,21 | 25,89                    |               |
|             |                                     |         |              |       | <b>TOTAL MAO DE OBRA</b> | <b>25,89</b>  |
| MATERIAIS   |                                     |         |              |       |                          |               |
| 10537       | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2      | 1,02         | 32,5  | 33,15                    |               |
| 11725       | PREGO 15X15                         | KG      | 0,15         | 11,03 | 1,65                     |               |
| 11691       | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"        | M       | 4,5          | 16,11 | 72,5                     |               |
| 11100       | ESMALTE SINTETICO                   | L       | 1            | 21,03 | 21,03                    |               |
|             |                                     |         |              |       | <b>TOTAL MATERIAIS</b>   | <b>128,33</b> |
|             |                                     |         |              |       | Total Simples            | 154,22        |
|             |                                     |         |              |       | Encargos                 | INCLUSOS      |
|             |                                     |         |              |       | BDI                      | 0             |
|             |                                     |         |              |       | <b>TOTAL GERAL</b>       | <b>154,22</b> |

**C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA**

Preço Adotado: 7,79

Unid: M2

| Código      | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total                    |             |
|-------------|-----------|---------|--------------|-------|--------------------------|-------------|
| MAO DE OBRA |           |         |              |       |                          |             |
| 12543       | SERVENTE  | H       | 0,59         | 13,21 | 7,79                     |             |
|             |           |         |              |       | <b>TOTAL MAO DE OBRA</b> | <b>7,79</b> |
|             |           |         |              |       | Total Simples            | 7,79        |
|             |           |         |              |       | Encargos                 | INCLUSOS    |
|             |           |         |              |       | BDI                      | 0           |
|             |           |         |              |       | <b>TOTAL GERAL</b>       | <b>7,79</b> |

**C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA**

Preço Adotado: 78,77

Unid: M3

| Código      | Descrição    | Unidade | Coefficiente | Preço | Total                    |              |
|-------------|--------------|---------|--------------|-------|--------------------------|--------------|
| MAO DE OBRA |              |         |              |       |                          |              |
| 12543       | SERVENTE     | H       | 1,27         | 13,21 | 16,78                    |              |
|             |              |         |              |       | <b>TOTAL MAO DE OBRA</b> | <b>16,78</b> |
| MATERIAIS   |              |         |              |       |                          |              |
| 10108       | AREIA GROSSA | M3      | 1,15         | 53,9  | 61,99                    |              |
|             |              |         |              |       | <b>TOTAL MATERIAIS</b>   | <b>61,99</b> |
|             |              |         |              |       | Total Simples            | 78,77        |
|             |              |         |              |       | Encargos                 | INCLUSOS     |
|             |              |         |              |       | BDI                      | 0            |
|             |              |         |              |       | <b>TOTAL GERAL</b>       | <b>78,77</b> |

**C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO**

Preço Adotado: 1,83

Unid: M2

| Código                  | Descrição                                      | Unidade | Coefficiente | Preço  | Total                                |             |
|-------------------------|--|---------|--------------|--------|--------------------------------------|-------------|
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) |  |         |              |        |                                      |             |
| 10590                   | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)                  | H       | 0,0011       | 38,83  | 0,04                                 |             |
| 10698                   | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)                  | H       | 0,004        | 125,22 | 0,5                                  |             |
| 10625                   | GRADE DE DISCOS (CHI)                          | H       | 0,0004       | 2,98   | 0                                    |             |
| 10739                   | GRADE DE DISCOS (CHP)                          | H       | 0,0022       | 4,19   | 0,01                                 |             |
| 10642                   | MOTO NIVELADORA (CHI)                          | H       | 0            | 79,25  | 0                                    |             |
| 10756                   | MOTO NIVELADORA (CHP)                          | H       | 0,0026       | 202,68 | 0,53                                 |             |
| 10607                   | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)      | H       | 0,0022       | 60,99  | 0,13                                 |             |
| 10721                   | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)      | H       | 0,0004       | 162,38 | 0,06                                 |             |
| 10667                   | TRATOR DE PNEUS (CHI)                          | H       | 0,0004       | 25,38  | 0,01                                 |             |
| 10780                   | TRATOR DE PNEUS (CHP)                          | H       | 0,0022       | 85,87  | 0,19                                 |             |
| 10610                   | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H       | 0,0017       | 54,88  | 0,09                                 |             |
| 10723                   | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H       | 0,0009       | 154,28 | 0,14                                 |             |
|                         |  |         |              |        | <b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b> | <b>1,7</b>  |
| MAO DE OBRA             |  |         |              |        |                                      |             |
| 12543                   | SERVENTE                                       | H       | 0,01         | 13,21  | 0,13                                 |             |
|                         |  |         |              |        | <b>TOTAL MAO DE OBRA</b>             | <b>0,13</b> |
|                         |  |         |              |        | Total Simples                        | 1,83        |
|                         |  |         |              |        | Encargos                             | INCLUSOS    |
|                         |  |         |              |        | BDI                                  | 0           |
|                         |  |         |              |        | <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>1,83</b> |



**C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO**

Preço Adotado: 12,67

Unid: M2

| Código                               | Descrição                                   | Unidade | Coefficiente | Preço | Total        |
|--------------------------------------|---|---------|--------------|-------|--------------|
| MAO DE OBRA                          |   |         |              |       |              |
| 12543                                | SERVENTE                                    | H       | 0,49         | 13,21 | 6,47         |
| 10445                                | CALCETEIRO                                  | H       | 0,2          | 17,83 | 3,57         |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA</b>             |   |         |              |       | <b>10,04</b> |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO)              |   |         |              |       |              |
| 10726                                | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | H       | 0,01         | 75,78 | 0,76         |
| 10725                                | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)  | H       | 0,05         | 37,31 | 1,87         |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b> |   |         |              |       | <b>2,63</b>  |
| Total Simples                        |   |         |              |       | 12,67        |
| Encargos                             |   |         |              |       | INCLUSOS     |
| BDI                                  |   |         |              |       | 0            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |   |         |              |       | <b>12,67</b> |

**C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA**

Preço Adotado: 0,92

Unid: M2

| Código                   | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total       |
|--------------------------|-----------|---------|--------------|-------|-------------|
| MAO DE OBRA              |           |         |              |       |             |
| 12543                    | SERVENTE  | H       | 0,07         | 13,21 | 0,92        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA</b> |           |         |              |       | <b>0,92</b> |
| Total Simples            |           |         |              |       | 0,92        |
| Encargos                 |           |         |              |       | INCLUSOS    |
| BDI                      |           |         |              |       | 0           |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |           |         |              |       | <b>0,92</b> |

*Francisco Enilson Carneiro Xavier*

Francisco Enilson Carneiro Xavier  
Representante Legal  
CPF: 428.209.101-06

*Maria Dayane Lima do Nascimento*  
Maria Dayane Lima do Nascimento  
Engenheira Civil - Responsável Técnico  
CREA-CE - 51500, Registro nº -061230319-5

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

BDI: 22,12%

TABELA REFERÊNCIA: 026.1 DESONERADA

DATA: 26 DE MARÇO DE 2019

| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO   | TABELA 026.1 |               | TABELA 026    |               |
|------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |   | HOSISTAS %   | MENSALISTAS % | HOSISTAS %    | MENSALISTAS % |
| <b>A</b>               | <b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>   | <b>16,80</b> | <b>16,80</b>  | <b>36,80</b>  | <b>36,80</b>  |
| A1                     | INSS  | 0,00         | 0,00          | 20,00         | 20,00         |
| A2                     | SESI  | 1,50         | 1,50          | 1,50          | 1,50          |
| A3                     | SENAI   | 1,00         | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| A4                     | INCRA   | 0,20         | 0,20          | 0,20          | 0,20          |
| A5                     | SEBRAE  | 0,60         | 0,60          | 0,60          | 0,60          |
| A6                     | SALARIO EDUCAÇÃO  | 2,50         | 2,50          | 2,50          | 2,50          |
| A7                     | SEGURO DE ACIDENTES   | 3,00         | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| A8                     | FGTS  | 8,00         | 8,00          | 8,00          | 8,00          |
| <b>B</b>               | <b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>  | <b>44,97</b> | <b>16,84</b>  | <b>44,97</b>  | <b>16,84</b>  |
| B1                     | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO   | 17,85        | 0,00          | 17,85         | 0,00          |
| B2                     | FÉRIADOS  | 3,71         | 0,00          | 3,71          | 0,00          |
| B3                     | AUXÍLIO ENFERMIDADE   | 0,92         | 0,71          | 0,92          | 0,71          |
| B4                     | 13º SALÁRIO   | 10,83        | 8,33          | 10,83         | 8,33          |
| B5                     | LICENÇA PATERNIDADE   | 0,07         | 0,06          | 0,07          | 0,06          |
| B6                     | FALTAS JUSTIFICADAS   | 0,72         | 0,56          | 0,72          | 0,56          |
| B7                     | DIAS DE CHUVAS  | 1,55         | 0,00          | 1,55          | 0,00          |
| B8                     | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO  | 0,11         | 0,09          | 0,11          | 0,09          |
| B9                     | FÉRIAS GOZADAS  | 9,18         | 7,07          | 9,18          | 7,07          |
| B10                    | SALÁRIO MATERNIDADE   | 0,03         | 0,02          | 0,03          | 0,02          |
| <b>C</b>               | <b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>  | <b>15,41</b> | <b>11,86</b>  | <b>15,41</b>  | <b>11,86</b>  |
| C.1                    | AVISO PRÉVIO INDENIZADO   | 5,60         | 4,31          | 5,60          | 4,31          |
| C.2                    | AVISO PRÉVIO TRABALHADO   | 0,13         | 0,10          | 0,13          | 0,10          |
| C.3                    | FÉRIAS INDENIZADAS  | 4,40         | 3,39          | 4,40          | 3,39          |
| C.4                    | DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTAS CAUSA   | 4,81         | 3,70          | 4,81          | 3,70          |
| C.5                    | INDENIZAÇÃO ADICIONAL   | 0,47         | 0,36          | 0,47          | 0,36          |
| <b>D</b>               | <b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>  | <b>8,02</b>  | <b>3,19</b>   | <b>17,05</b>  | <b>6,58</b>   |
| D1                     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B   | 7,55         | 2,83          | 16,55         | 6,20          |
| D2                     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO DE REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47         | 0,36          | 0,50          | 0,38          |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b> |   | <b>85,20</b> | <b>48,69</b>  | <b>114,23</b> | <b>72,08</b>  |

*Francisco*  
Francisco Enilson Carneiro Xavier  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 428.209.101-06

*Enilson Xavier*  
Maria Dayane Lima do Nascimento  
Engenheira Civil - Responsável Técnico  
CREA-CE - 51500, Registro nº -061230319-5