



Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MERUOCA/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018

DATA DA LICITAÇÃO: 15/06/2018 ÀS 13hrs00min

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE.

Prezados (as) V. Senhores (as).


Apresentamos a V. sãs., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018, pelo preço global de R\$ 355.378,17 (Trezentos e Cinquenta Cinco Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e dezessete centavos), com prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE) DIAS corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª Rômulo Vasconcelos, Carteira de identidade nº 254838092 SSP CE e do CPF nº 560.317.933-34 como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,


RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Ponte
CPF: 560.317.933-34









PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAIANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA DE TA	DATA:	15/08/2018
LOCAL:	MERUOCA - CE	BDI:	25,87%
CLIENTE:	RVP - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	ORÇAMENTO:	ORÇAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 DIAS	SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% DATA REF: 05/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADF	PREÇO UNITÁRIO DE			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								13.202,28
1.1	COMP.P MM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MES	6,00	1.734,36	466,02	2.200,38	13.202,28
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								76.286,43
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.957,62	0,27	0,07	0,34	1.005,59
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	123,19	33,10	156,29	1.875,48
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	2.957,62	17,88	4,80	22,68	67.078,82
2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	991,62	5,03	1,35	6,38	6.326,54
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								263.405,06
3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.610,55	63,09	16,95	80,04	208.948,42
3.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	236,61	66,60	17,90	84,50	19.993,55
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	991,62	16,71	4,49	21,20	21.022,34
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	34,71	25,68	6,90	32,58	1.130,85
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	34,71	279,54	75,11	354,65	12.309,90
4	SERVIÇOS DIVERSOS								2.484,40
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.957,62	0,66	0,18	0,84	2.484,40
VALOR ORÇAMENTO								280.127,11	
VALOR BDI TOTAL								75.251,06	
VALOR TOTAL								355.378,17	

Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Setenta e Oito reais e Dezesete centavos


RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Pomes
 CPF: 500.317.305-34


RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Pereira
 CNPJ: 08.827.310



Museu de Arte







		RESUMO DO ORÇAMENTO			
		OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SA... SE E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. 13.024	DATA: 15/06/2018	BDI: 26,87%	
LOCAL: MERUOCA - CE	CLIENTE: RVP - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	VERSÃO: 024 - 1 COM DESCRICAO COMPOSIÇÕES PROXIMAS	HORA: 07:01%	MES:	REF.: 03/2018
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS				

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.202,28	3,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	76.286,43	21,47
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	263.405,06	74,12
4	SERVIÇOS DIVERSOS	2.484,40	0,70
	VALOR	280.127,11	100,00
	VALOR BDI	75.251,06	
	VALOR	355.378,17	


Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Setenta e Oito reais e Dezessete centavos


 RVP Construções e Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Pontê
CPF: 530.317.933-02

RVP Construções e Serviços Eireli - ME
Alexandre Lima Fereira
CCEA-CE: 3227315

 *Marcelo*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	QBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE 13:00H	DATA:	15/06/2018	BDI:	26,87%
	LOCAL:	MERUOCA - CE	VERSAO:	024.1	HORA:	8:30
	CLIENTE:	RVP - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	SEINFRA:	COM DESONERAÇÃO	REF.:	02/2018
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS				



1.1. COMP.PMM - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,9640	11.196,0000	9.673,3658
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,8438	4.976,9800	4.201,4458
TOTAL MÃO DE OBRA:				13.874,8414	
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %):				0,0000	
Custo Horário da Execução:				13.874,8414	
Produção da Equipe:				9,0000	
Custo Unitário da Execução:				1.734,3550	
Custo Direto Total:				1.734,3550	
VALOR SEM ENCARGOS:				1.734,36	
VALOR ENCARGOS:				0,06	
VALOR COM ENCARGOS:				1.734,36	
VALOR BDI (26,87%):				466,02	
VALOR BDI TOTAL:				2.796,12	

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00100000	51,89	0,06
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,00260000	11,59	0,03
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	13,34	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,12

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,00384000	5,50	0,02
12382	NIVELADOR	H	0,00192000	11,50	0,02
12445	TOPOGRAFO	H	0,00192000	12,40	0,02
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,06
VALOR SEM ENCARGOS:					0,16
VALOR ENCARGOS (67,01%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					0,27
VALOR BDI (26,87%):					0,07
VALOR BDI TOTAL:					207,03

2.2. 37 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,52030000	4,80	7,32
TOTAL MÃO DE OBRA:					7,32

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10837	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,02000000	28,32	28,88
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,00000000	11,52	11,52
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3" x 3"	M	4,50000000	14,20	64,50
11725	PREGO 15x15	KG	0,15000000	9,02	1,35
TOTAL MATERIAL:					106,25
VALOR SEM ENCARGOS					116,02
VALOR ENCARGOS (67,01%)					8,1
VALOR COM ENCARGOS					123,19
VALOR BDI (26,87%):					33,10
VALOR BDI TOTAL:					397,20


Atencões

2.3. C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,10000000	62,50	6,25
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,30000000	9,36	2,81
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,07

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,67300000	4,80	3,23

TOTAL MAO DE OBRA	9,70
VALOR SEM ENCARGOS:	12,35
VALOR ENCARGOS (87.01%):	10,65
VALOR COM ENCARGOS:	17,80
VALOR BDI (26.87%):	4,68
VALOR BDI TOTAL:	14.196,58



2.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54800000	7,20
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,40000000	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:					2,68
VALOR SEM ENCARGOS:					2,69
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,34
VALOR COM ENCARGOS:					5,03
VALOR BDI (26.87%):					1,35
VALOR BDI TOTAL:					1.338,69

3.1. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALETEIRO	SEINFRA	H	0,72000000	7,20
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,96000000	4,80
TOTAL MAO DE OBRA:					9,87
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	48,01
10505	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,50000000	0,48
17004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,05000000	35,20
TOTAL MATERIAL:					48,69
VALOR SEM ENCARGOS:					54,51
VALOR ENCARGOS (87.01%):					8,58
VALOR COM ENCARGOS:					63,99
VALOR BDI (26.87%):					16,99
VALOR BDI TOTAL:					44.248,83

3.2. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,24800000	4,80
TOTAL MAO DE OBRA:					9,80
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	48,01
TOTAL MATERIAL:					58,01
VALOR SEM ENCARGOS:					61,30
VALOR ENCARGOS (87.01%):					5,30
VALOR COM ENCARGOS:					66,60
VALOR BDI (26.87%):					17,90
VALOR BDI TOTAL:					4.235,32

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)


MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14400000	7,20
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,21000000	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:					2,21
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,05000000	2,88
TOTAL MATERIAL:					2,88
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEVIÇÕES COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,60
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	12,42
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	1,35
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	213,56
TOTAL SERVIÇO:					7,98
VALOR SEM ENCARGOS:					13,88
VALOR ENCARGOS (87.01%):					3,63
VALOR COM ENCARGOS:					16,71

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

VALOR BDI (26.87%):	4.49
VALOR BDI TOTAL:	



3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.81280000	
TOTAL MAO DE OBRA					3.73
VALOR SEM ENCARGOS					13.75
VALOR ENCARGOS (87.01%)					11.95
VALOR COM ENCARGOS					25.68
VALOR BDI (26.87%)					6.90
VALOR BDI TOTAL					239.50

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9.50000000	45.87
TOTAL MAO DE OBRA					46.87
MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.77800000	34.33
10250	BRITA	SEINFRA	M3	0.96580000	51.53
10505	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220.00000000	105.60
TOTAL MATERIAL					191.46
VALOR SEM ENCARGOS					238.76
VALOR ENCARGOS (87.01%)					48.78
VALOR COM ENCARGOS					279.54
VALOR BDI (26.87%)					75.11
VALOR BDI TOTAL					2.607.87

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.07200000	0.36
TOTAL MAO DE OBRA					0.36
VALOR SEM ENCARGOS					0.36
VALOR ENCARGOS (87.01%)					0.31
VALOR COM ENCARGOS					0.66
VALOR BDI (26.87%)					0.18
VALOR BDI TOTAL					532.37

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Raul V. Ponte
CPF: 330.917.934-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 3837313

(Handwritten initials)

Miscelâneas


(Handwritten mark)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSE E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE 13:00H
LOCAL:	MERUOCA - CE
CLIENTE:	RVP - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	160 DIAS

DATA:	15/06/2018	BDI:	6,41%
FONTE:	024 - COM DESONERACAO	VERSÃO:	01
SERIPRA:	024 - COM DESONERACAO	HORA:	87,00
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



COMP.PMM - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)


MÃO DE OBRA		UN	CONS	SALÁRIO	CUSTO
18584	ENGENHEIRO	Hx	0.8640	11.196.0600	9.673.3958
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	Hx	0.8438	4.978.9600	4.201.4456
TOTAL MÃO DE OBRA:					13.874.8414
Adicional M.O. -					0.0000
Custo Horário da					13.874.8414
Produção da Equipe:					8.0000
Custo Unitário da					1.734.3552
Custo Direto Total:					1.734.3552
VALOR SEM ENCARGOS:					1.734.36
VALOR ENCARGOS:					0.00
VALOR COM ENCARGOS:					1.734.36
VALOR BDI (26,87%):					466.02
VALOR BDI TOTAL:					466.02

Rômulo V. Ponté
 CPF: 560.317.933-34


Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

allasecelos


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TUBAS SAG JORÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO BLOCO DE MERUOÇA-CE	DATA:	15/06/2016	BDI:	%
	LOCAL:	MERUOÇA - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	S
CLIENTE:	RVP - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	SERVIDOR:	924 - COM DESOBRIGACAO	97,01%	RIF:	032016
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.202,28	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	76.286,43	20,00	2.640,46	2.640,46	1.980,34	1.980,34	1.320,22	13.202,28
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	263.405,06	20,00	15.257,29	15.257,29	11.442,96	11.442,96	7.628,64	76.286,43
4	SERVIÇOS DIVERSOS	2.484,40	52.681,01	52.681,01	52.681,01	39.510,76	39.510,76	26.340,51	263.405,06
		2.484,40	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
		355.378,17	496,88	496,88	496,88	372,66	372,66	248,44	2.484,40
			71.075,64	71.075,64	71.075,64	53.306,72	53.306,72	35.537,81	355.378,17
			142.151,28	213.226,92	266.533,64	319.840,36	355.378,17		


 RVP Construções e Serviços Eireli - E.
 Rômulo V. Poppe
 CPF: 560.317.97

RVP Construções e Serviços Eireli - E.
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38773/D



Atenciosos

[Handwritten mark]

SECRETARIA MUNICIPAL DE MERUOCA
 FLS. 170

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA:	15/09/2018
LOCAL:	MERUOCA - CE	BDI:	26,87%
CLIENTE:	RVP - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	FONTE:	SENERA
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	VERSÃO:	024
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,4000
L	LUCRO	7,4000
TOTAL		7,8000

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,0100
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,1100
R	RISCOS	0,5600
TOTAL		5,6800

I		
IMPOSTOS		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPR	4,5000
TOTAL		10,1500

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Construções & Serviços Eireli - ME
 Ramão V. Pontê
 CPF: 556.317.333-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

AP

Murcelos

Q




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA:	19/06/2018	BDI:	26,87%
	LOCAL:	MERUOCA - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	CLIENTE:	RVP - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	SEINFRA:	024 - COM DESONEREAÇÃO	87,01%	63/2016
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 dias	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Renouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxilio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
 Mensalista = 49,68%
 A + B + C + D

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Rômulo V. Penha
 CPF: 530.317.334-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

Mensalistas

Q