


RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA/CE

LOCAL: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOÇA-CE

ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISIMMO


 GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.162.774/0001-63
 São Paulo, SP, Brasil, 13 de Maio de 2018.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA OBRA: 60 DIAS

HORARIO DO CERTAME: 13HS00MIN

OBRA: CONSOLIDADO

DATA: 15/06/2018 BDI: 26,87%

FONTE SEINFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA: 87,01%


VERBAO: 024.1

MES: 03/2016

DATA REF: 03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	12.179,52	3,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.481,32	1.263,60	0,00	18.692,16	79.234,54	22,38
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	59.703,68	144.064,93	0,00	1.289,11	260.148,73	73,47
4	SERVIÇOS DIVERSOS	2.011,18	0,00	0,00	0,00	2.543,55	0,72
TOTAL:		113.796,18	145.328,53	0,00	19.981,27	354.106,34	100,00

VALOR TOTAL: 354.106,34
 Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil Cento e Seis reais e Trinta e Quatro centavos


Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 411167D







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE.

PREFEITURA: A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA/CE

LOCAL: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOÇA-CE

ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

HORARIO: 13HS00MIN

OBRA: RUAS

DATA: 15/05/2018 BDI: 26,87%

FONTE: VERBAO
SEINFRA 024.1 COM DESONERACAO 87,01%
COMPOSICOES PROPRIAS

MESES: 03/2016
DATA REF: 03/2016


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	RUA SÃO JOSÉ								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	COMP. MERUOÇA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	HXMÊS	6,00	1.600,00	2.029,92	9.600,00	12.179,52
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.298,71	0,28	0,36	643,64	827,54
1.2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	119,24	151,28	1.430,88	1.815,36
1.2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	2.298,71	18,60	23,60	42.756,01	54.249,56
1.2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	740,28	5,21	6,61	3.856,86	4.893,25
1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
1.3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.039,61	63,65	80,75	129.821,18	164.698,51
1.3.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	183,90	45,20	57,35	8.312,28	10.546,67
1.3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	740,28	17,35	22,01	12.843,86	16.293,56
1.3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	25,91	26,60	33,75	689,21	874,46
1.3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	25,91	290,22	368,20	7.519,60	9.540,06
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS								
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.298,71	0,36	0,46	827,54	1.057,41
2	RUA MIGUEL TRAJANO								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	658,91	0,28	0,36	184,49	237,21
2.1.2	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	658,91	18,60	23,60	12.255,73	15.550,28
								59.858,50	75.947,43
								13.749,70	17.448,85
								827,54	1.057,41
								827,54	1.057,41
								159.186,13	201.953,26
								218.301,06	276.975,90

Assinaturas

(Assinatura)

(Assinatura)

Edson Lopes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 41167D





1704

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.			
PREFEITURA:	A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE			
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE			
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS			
HORARIO:	13HS00MIN			
OBRA:	RUAS			
DATA:		VERSÃO	HORA	DATA REF.
15/06/2018				03/2016
BDI:		COM DESONERAÇÃO	COMB BDI	COMB BDI
28,87%		87,01%		
SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.1.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	251,34	5,21	6,61	1.309,48	1.661,36
2.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						45.871,59	58.195,48
2.2.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	570,94	63,65	80,75	36.340,33	46.103,41
2.2.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	52,71	45,20	57,35	2.382,49	3.022,92
2.2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	251,34	17,35	22,01	4.360,75	5.531,99
2.2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,80	26,60	33,75	234,08	297,00
2.2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,80	290,22	368,20	2.553,94	3.240,16
2.3		SERVIÇOS DIVERSOS						237,21	303,10
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	658,91	0,36	0,46	237,21	303,10


Edson Vopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41167D



PLANILHA ORÇAMENTARIA

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISNMO

180 DIAS

60 DIAS

13HS00MIN

CONSOLIDADO

DATA : 15/06/2018 BDI : 26.87%

VERSÃO : 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA

HORA : 87,01%

DATA REF. : 03/2016




GEO PROSPERITY LTDA - EPP
 CNPJ: 22.965.740/0001-47
 Rua Francisco Soares Gomes Nº 159,
 Jd. São Mateus, Fortaleza, CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	COMP. MERUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	HXMES	6,00	1.600,00	2.029,92	9.600,00	12.179,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.957,62	0,28	0,36	828,13	1.064,74
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	119,24	151,28	1.430,88	1.815,36
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	2.957,62	18,60	23,60	55.011,73	69.799,83
2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	991,62	5,21	6,61	5.166,34	6.554,61
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C3762	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.610,55	63,65	80,75	166.161,51	210.801,91
3.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	236,61	45,20	57,35	10.694,77	13.569,58
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	991,62	17,35	22,01	17.204,61	21.825,56
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	34,71	26,60	33,75	923,29	1.171,46
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	34,71	290,22	368,20	10.073,54	12.780,22
4	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.957,62	0,68	0,86	2.011,18	2.543,55
VALOR TOTAL:						354.106,34			

Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil Cento e Seis reais e Trinta e Quatro centavos

Edson Lopes
Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41167D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


 GEO PROSPERITY LTDA - EPP CNPJ: 22.360.748/0001-43 Rua Ramalho: Avenida Lúcia de Gus Mês Alegre, Fortaleza	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA:	15/06/2018		BDI:	26,87%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	REF:	03/2016				
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMMO						
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS						
	PRAZO DE VALIDADE DA OBRA:	60 DIAS						
	HORÁRIO DO CERTAME:	13:HS00MIN						
	OBRA:	CONSOLIDADO						

1.1. COMP.MERUOCA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (HXMÉS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÉS	0,11000000	11140,08	1225,41
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÉS	0,07900000	4954,07	391,37
TOTAL MAO DE OBRA:					1616,78	
VALOR:					1.600,00	
VALOR BDI (26.87%):					429,92	
VALOR COM BDI:					2.029,92	
QUANTIDADE:					6,00	
VALOR TOTAL:					9.600,00	
VALOR TOTAL COM BDI:					12.179,52	

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)



EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	53,81	0,05
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	12,13	0,02
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	13,83	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,10	
VALOR:					0,28	
VALOR BDI (26.87%):					0,08	
VALOR COM BDI:					0,36	
QUANTIDADE:					2.957,62	
VALOR TOTAL:					828,13	
VALOR TOTAL COM BDI:					1.064,74	


Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41167D

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,38000000	14,72	64,47
TOTAL MATERIAL:					64,47	
VALOR:					4,86	
VALOR BDI (26.87%):					9,13	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 GEO PROSPERITY LTDA - EPP CNPJ: 22.385.763/0001-63 Rua Paracatu, 3000 - São João - 11000-000 - Ilheus - BA	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA: 15/06/2018		BDI: 26,87%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,61%	MES: 03/2018
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA OBRA:	60 DIAS				
	HORÁRIO DO CERTAME:	13HS00MIN				
	OBRA:	CONSOLIDADO				

TOTAL MAO DE OBRA:	9,13
---------------------------	------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,91000000	29,35	26,71
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,89000000	11,94	10,63
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,04000000	9,35	0,37
TOTAL MATERIAL:						37,71

VALOR:	119,24
VALOR BDI (26,87%):	32,04
VALOR COM BDI:	151,28
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	1.430,88
VALOR TOTAL COM BDI:	1.815,36

2.3. C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	4,86	3,40
TOTAL MAO DE OBRA:						3,40


EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,30147953	9,71	2,93
I0727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,10049318	64,94	6,53
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,46

VALOR:	18,60
VALOR BDI (26,87%):	5,00
VALOR COM BDI:	23,60
QUANTIDADE:	2.957,62
VALOR TOTAL:	55.011,73
VALOR TOTAL COM BDI:	69.799,83


2.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	7,16	0,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	4,86	2,43
TOTAL MAO DE OBRA:						2,79

VALOR:	5,21
VALOR BDI (26,87%):	1,40
VALOR COM BDI:	6,61
QUANTIDADE:	991,62


Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41167D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">GEO PROSPERITY LTDA - EPP CNPJ: 22.585.742/0001-63 Rua Paripiranga, S/nº, Jd. São João, 13060-000, São Paulo, SP</p>	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA: 15/06/2018		BDI: 26,87%		
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISNMO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA OBRA:	60 DIAS					
	HORÁRIO DO CERTAME:	13HS00MIN					
	OBRA:	CONSOLIDADO					



VALOR TOTAL:	5.166,34
VALOR TOTAL COM BDI:	6.554,61

3.1. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,46000000	0,50	2,23
I7004 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,03000000	34,83	35,87
TOTAL MATERIAL:					38,10

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,97000000	4,86	4,71
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,73000000	7,16	5,23
TOTAL MAO DE OBRA:					9,94

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,14000000	49,75	6,97
TOTAL MATERIAL:					6,97

VALOR:	63,65
VALOR BDI (26.87%):	17,10
VALOR COM BDI:	80,75
QUANTIDADE:	2.610,55
VALOR TOTAL:	166.161,51
VALOR TOTAL COM BDI:	210.801,91


3.2. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,87000000	4,86	4,23
TOTAL MAO DE OBRA:					4,23

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,75000000	49,75	37,31
TOTAL MATERIAL:					37,31



VALOR:	45,20
VALOR BDI (26.87%):	12,15
VALOR COM BDI:	57,35
QUANTIDADE:	236,61
VALOR TOTAL:	10.694,77
VALOR TOTAL COM BDI:	13.569,58

Edson Lopes


Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41167D

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 GEO PROSPERITY LTDA - EPP CNPJ: 22.205.762/0001-44 Rua Edson Lopes, S/nº Loja 101-102 São Jorge, Fortaleza.	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA:	15/06/2018		BDI:	26,87%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	REF.:	039016				
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS						
	PRAZO DE VALIDADE DA OBRA:	60 DIAS						
	HORÁRIO DO CERTAME:	13HS00MIN						
OBRA:	CONSOLIDADO							

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,16	1,07
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	4,86	1,21
TOTAL MAO DE OBRA:						2,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,99	2,99
TOTAL MATERIAL:						2,99

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,75	0,44
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	12,87	0,19
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,49	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	222,12	7,55
TOTAL SERVICIO:						8,31

VALOR:	17,35
VALOR BDI (26.87%):	4,66
VALOR COM BDI:	22,01
QUANTIDADE:	991,62
VALOR TOTAL:	17.204,61
VALOR TOTAL COM BDI:	21.825,56

3.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	4,86	14,23
TOTAL MAO DE OBRA:						14,23

VALOR:	26,60
VALOR BDI (26.87%):	7,15
VALOR COM BDI:	33,75
QUANTIDADE:	34,71
VALOR TOTAL:	923,29
VALOR TOTAL COM BDI:	1.171,46

Edson Lopes



Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41167/D


3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	4,86	48,58
TOTAL MAO DE OBRA:						48,58

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,77	35,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


 GEO PROSPERITY LTDA - EPP CNPJ: 22.765.747/0001-63 Rua Belvedere, Avenida Goiás nº 159 Vila Alegre, Fortaleza	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA: 15/06/2018	BDI: 26,87%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS			REF
	PRAZO DE VALIDADE DA OBRA:	60 DIAS			03/2016
	HORÁRIO DO CERTAME:	13HS00MIN			
	OBRA:	CONSOLIDADO			



10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	55,72	53,81
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,50	110,00
TOTAL MATERIAL:						199,42
VALOR:						290,22
VALOR BDI (26.87%):						77,98
VALOR COM BDI:						368,20
QUANTIDADE:						34,71
VALOR TOTAL:						10.073,54
VALOR TOTAL COM BDI:						12.780,22

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	4,86	
TOTAL MAO DE OBRA:						0,36
VALOR:						0,68
VALOR BDI (26.87%):						0,18
VALOR COM BDI:						0,86
QUANTIDADE:						2.957,62
VALOR TOTAL:						2.011,18
VALOR TOTAL COM BDI:						2.543,55



Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41117-7

(Handwritten mark)

Atenciosos.

(Handwritten mark)

COMPOSIÇÃO DO BDI

 GEO PROSPERITY LTDA - EPP CNPJ: 22.505.742/0001-63 Rua Belvedere, Reserva Ecológica nº 129, 13000-000, Terapiçó	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA: 15/06/2018	BDI: 26,87%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 87,01%
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:
	PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS			REF: 03/2016
	PRazo DE VALIDADE DA OBRA:	60 DIAS			
	HORÁRIO DO CERTAME:	13HS00MIN			
	OBRA:	CONSOLIDADO			



COD	DESCRIÇÃO	%
I	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68
II	II - DESPESAS FINANCEIRAS	
G	GARANTIA/SÉGURO	0,40
L	Lucro	7,40
	TOTAL	7,80
I	IV - Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 26,87%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41167D

Atenciosos.


COMPOSIÇÃO DO BDI

 <p style="font-size: small;">GEO PROSPERITY LTDA - EPP CNPJ: 22.303.749/0001-67 Rua Francisco Manoel Leão nº 150 Ato Zizim, Fortaleza.</p>	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 15/06/2018	BDI : 26,87%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMMO	HORA	87,01%	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	PRAZO DE VALIDADE DA OBRA:	60 DIAS			
	HORÁRIO DO CERTAME:	13HS00MIN			
OBRA:	CONSOLIDADO				

COD	DESCRIÇÃO	%
01 - Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
02 - Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,46
TOTAL		5,78
03 - Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		12,15

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41167D



Mrs. Marcelos



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA: 15/06/2018	BDI: 26,87%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISMO	HORA:	97,80%
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS	REF:	02/2018
PRAZO DE VALIDADE DA OBRA:	60 DIAS		
HORÁRIO DO CERTAME:	13HS00MIN		
OBRA:	CONSOLIDADO		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
TOTAL		15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
TOTAL		8,33	3,39


Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41.167D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 GEO PROSPERITY LTDA - EPP CNPJ: 22.345.748/0001-63 Rua Francisco Manoel Leite nº 284 35m Alegre, Teresopolis	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 15/06/2018		BDI: 26,87%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,81%	REF: 15/06/2018
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA D INFRAESTRUTURA E URBANISNMO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA OBRA:	60 DIAS				
	HORÁRIO DO CERTAME:	13HS00MIN				
	OBRA:	CONSOLIDADO				

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D


Edson Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 41167D



Assinatura

