

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO
 LOCAL - CENTRO, MERUOCA-CE
 BDI: 26,87%
 FONTE - SEINFRA 024.01 - DENSONERADA
 DATA - 14 DE JUNHO DE 2018


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. C.BDI	V. TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 10.028,80
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	6,00	R\$ 1.317,46	R\$ 1.671,47	R\$ 10.028,80
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 63.601,86
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.957,62	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 870,54
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 102,65	R\$ 130,23	R\$ 1.562,75
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	2.957,62	R\$ 14,90	R\$ 18,90	R\$ 55.894,74
2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	991,62	R\$ 4,19	R\$ 5,32	R\$ 5.273,82
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 213.709,83
3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULDO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =8,0 cm (35 Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	2.610,55	R\$ 52,58	R\$ 66,70	R\$ 174.131,96
3.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	236,61	R\$ 36,17	R\$ 45,89	R\$ 10.857,17
3.3	C0365	BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	991,61	R\$ 13,93	R\$ 17,67	R\$ 17.522,38
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	34,71	R\$ 21,39	R\$ 27,14	R\$ 942,03
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARIETA)	M3	34,71	R\$ 232,90	R\$ 295,49	R\$ 10.256,29
4		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 2.041,27
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.957,62	R\$ 0,54	R\$ 0,69	R\$ 2.041,27
TOTAL GLOBAL							R\$ 289.381,76

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 289.381,76 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

(Assinatura)

(Assinatura)

(Assinatura)



ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO


LOCAL - CENTRO, MERUOCA-CE

BDI: 26,87%

FONTE - SEINFRA 024.01 - DENSONERADA

DATA - 14 DE JUNHO DE 2018

RUA SÃO JOSÉ							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. C BDI	V. TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 10.028,80
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	6,00	R\$ 1.317,46	R\$ 1.671,47	R\$ 10.028,80
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 49.618,75
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.298,71	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 676,60
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 102,65	R\$ 130,23	R\$ 1.562,75
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	2.298,71	R\$ 14,90	R\$ 18,90	R\$ 43.442,30
2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	740,28	R\$ 4,19	R\$ 5,32	R\$ 3.937,10
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 165.927,26
3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =8,0 cm (35 Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	2.039,61	R\$ 52,58	R\$ 66,70	R\$ 136.048,46
3.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	183,90	R\$ 36,17	R\$ 45,89	R\$ 8.438,50
3.3	C0365	BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	740,28	R\$ 13,93	R\$ 17,67	R\$ 13.081,08
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	25,91	R\$ 21,39	R\$ 27,14	R\$ 703,20
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)	M3	25,91	R\$ 232,90	R\$ 295,49	R\$ 7.656,02
4		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.586,51
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.298,71	R\$ 0,54	R\$ 0,69	R\$ 1.586,51
TOTAL GERAL							R\$ 227.161,31



Signature

F. AIRTON VICTOR-ME - CNPJ:97.553.390/0001-69
 Rua José Laureano nº 500, CENTRO-Meruoca /CE-CEP-62130-000 - (88) 992704631

Handwritten notes and signatures

RUA VEREADOR MINGUEL TRAVANO							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. C BDI	V. TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 13.983,11
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	658,91	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 193,94
1.2	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	658,91	R\$ 14,90	R\$ 18,90	R\$ 12.452,45
1.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	251,34	R\$ 4,19	R\$ 5,32	R\$ 1.336,72
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 47.782,57
2.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =8,0 cm (35 Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	570,94	R\$ 52,58	R\$ 66,70	R\$ 38.083,51
2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	52,71	R\$ 36,17	R\$ 45,89	R\$ 2.418,67
2.3	C0365	BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	251,34	R\$ 13,93	R\$ 17,67	R\$ 4.441,29
2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,80	R\$ 21,39	R\$ 27,14	R\$ 238,83
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)	M3	8,80	R\$ 232,90	R\$ 295,49	R\$ 2.600,27
3		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 454,76
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	658,91	R\$ 0,54	R\$ 0,69	R\$ 454,76
						TOTAL GLOBAL	R\$ 62.220,45

TOTAL GERAL COM BDI R\$ 289.381,76

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 289.381,76 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

F. AIRTON VICTOR-ME - CNPJ:97.553.390/0001-69
Rua José Laureano nº 500, CENTRO-Meruoca /CE-CEP-62130-000 - (88) 992704631

MEMORIA DE CALCULO

OBRA - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO
 LOCAL - CENTRO, MERUOCA-CE
 BDI: 26,87%
 FONTE - SEINFRA 024-01 - DENSONERADA
 DATA - 14 DE JUNHO DE 2018

RUA SÃO JOSÉ						
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	MEMORIA DE CÁLCULO	QUANT.	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS		6,00	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2039,61+(740,28*0,35)		2.298,71
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4*3		12,00
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	2039,61+(740,28*0,35)		2.298,71
2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	43,97+14,9+18,02+49,42+88,43+39,32+109,96 +(45,01+13,65+16,88+47,34+90,55+21,98+10,2 5+25,01+105,59)		740,28
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =8,0 cm (35 Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	195,63+62,79+76,81+209,54+40,03+481+115,5 7+258,76+30,39+569,09		2.039,61
3.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	(2039,61+(740,28*0,35))*0,08		183,90
3.3	C0365	BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	43,97+14,9+18,02+49,42+88,43+39,32+109,96 +(45,01+13,65+16,88+47,34+90,55+21,98+10,2 5+25,01+105,59)		740,28
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	740,28*0,35*0,1		25,91
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARIETA)	M3	740,28*0,35*0,1		25,91
4		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2039,61+(740,28*0,35)		2.298,71




Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

RUA VEREADOR MINGUEL TRAJANO					
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	570,94+(251,34*0,35)	658,91
1.2	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	570,94+(251,34*0,35)	658,91
1.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	129,68+10,41+1111,25	251,34
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =8,0 cm (35 Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	570,94	570,94
2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	(570,94+(251,34*0,35))*0,08	52,71
2.3	C0365	BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	129,68+10,41+1111,25	251,34
2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	251,34*0,35*0,1	8,80
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)	M3	251,34*0,35*0,2	8,80
3		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	570,94+(251,34*0,35)	658,91



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

OBRA - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO


LOCAL - CENTRO, MERUOCA-CE

BDI: 26,87%

FONTE - SEINFRA 024.01 - DENSONERADA

DATA - 14 DE JUNHO DE 2018

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	RUA SÃO JOSÉ	R\$ 227.161,31	20%	R\$ 45.432,26	20%	R\$ 45.432,26	20%	R\$ 45.432,26	15%	R\$ 34.074,20	15%	R\$ 34.074,20	10%	R\$ 22.716,13
2	RUA VEREADOR MINGUEL TRAJANO	R\$ 62.220,45	20%	R\$ 12.444,09	20%	R\$ 12.444,09	20%	R\$ 12.444,09	15%	R\$ 9.333,07	15%	R\$ 9.333,07	10%	R\$ 6.222,04
TOTAL PARCIAL COM BDI		R\$ 289.381,76		R\$ 57.876,35		R\$ 57.876,35		R\$ 57.876,35		R\$ 43.407,26		R\$ 43.407,26		R\$ 28.938,18
TOTAL GERAL				R\$ 57.876,35		R\$ 115.752,70		R\$ 173.629,06		R\$ 217.036,32		R\$ 260.443,59		R\$ 289.381,76



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TABELA DE SERVIÇOS
OBRA - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO
LOCAL - CENTRO, MERUOCA-CE
BDI: 26,87%
FONTE - SEINFRA 024.01 - DENSONERADA
DATA - 14 DE JUNHO DE 2018

RUA SÃO JOSÉ				QUANTIDADE CONTRATUAL
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.298,71
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	2.298,71
2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	740,28
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULDO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =8,0 cm (35 Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	2.039,61
3.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	183,90
3.3	C0365	BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	740,28
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	25,91
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)	M3	25,91
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.298,71

RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO				QUANTIDADE CONTRATUAL
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	658,91
1.2	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	658,91
1.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	251,34
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
2.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULDO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =8,0 cm (35 Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	570,94
2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	52,71
2.3	C0365	BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	251,34
2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,80
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (SARJETA)	M3	8,80
3		SERVIÇOS DIVERSOS		
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	658,91

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO
 LOCAL - CENTRO, MERUOCA-CE

BDI: 26,87%

FONTE - SEINFRA 024.01 - DENSONERADA

DATA - 14 DE JUNHO DE 2018

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
PMM - 0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMÊS	0,900	R\$ 7.671,53	R\$ 6.904,38
18590	ENCARREGADO GERAL/ MESTRE DE OBRA	HXMÊS	0,8791	R\$ 3.556,67	R\$ 3.126,31
TOTAL GERAL					R\$ 10.028,80

Atenciosos.

[Handwritten signature]




TABELA DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO

LOCAL - CENTRO, MERUOCA-CE

BDI: 26,87%

FONTE - SEINFRA 024.01 - DENSONERADA

DATA - 14 DE JUNHO DE 2018


COMPOSIÇÃO DE B.D.I.		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração da Obra	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,46
I	Impostos	12,15
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	4,00
I4	CPRB (2% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	B.D.I.=	26,87%
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (A + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		







OBRA - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO
 LOCAL - CENTRO, MERUOCA-CE
 BDI: 26,87%
 FONTE - SEINFRA 024.01 - DENSONERADA
 DATA - 14 DE JUNHO DE 2018



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro de Acidentes	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,72%	0,00%
B3	Auxílio Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,92%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	0,00%
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,42%	7,96%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	46,45%	17,71%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35%	4,85%
C2	Aviso Prévio Trabalho	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,56%	2,72%
C4	Depósito Rescisão sem Justas Causa	4,84%	3,69%
C5	Indeização Adicional	0,53%	0,41%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,43%	11,78%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	2,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,41%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,33%	3,39%
TOTAL (A+B+C+D)		87,01%	49,68%

Francisco Airton Victor
 Francisco Airton Victor
 Representante Legal
 CPF nº 692.866.043-00

Gustavo Vasconcelos Bispo
 Gustavo Vasconcelos Bispo
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 57444/D
 RN Nº 0614840325

(Handwritten initials)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)