

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020**. Cujo o objeto é **RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 173.051,40 (CENTO E SETENTA E TRES MIL, CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**.

Com Prazo de Execução de **90 (NOVENTA) DIAS**.

Caso nos Seja Adjudicado o Objeto da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **RICARDO RODRIGUES BESERRA**, Carteira de Identidade nº 2002019065466, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº: 007.442.433-51, Como Representante Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.


Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (DEZ) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

MASSAPÉ/CE, 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

SECILLUS
Ricardo Rodrigues Beserra
TITULO
CPF: 007.442.433-51




 CNPJ: 15.532.478/0001-30	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020		DATA: 11/02/2020	L.S. HORAS: 85,20%	
	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.		BDI: 25,87%	L.S. MÊS: 48,69%	
	LOCAL: MERUOCA - CE.		FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA.		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
			COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		


PLANILHA ORÇAMENTARIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							44.786,40
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							2.036,40
1.1.1	01937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	133,76	35,94	169,70	2.036,40
1.2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA							42.750,00
1.2.1	02640	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	5.000,00	6,74	1,81	8,55	42.750,00
2		SERVIÇOS AUXILIARES							43.365,00
2.1		LAS (ROS)							43.365,00
2.1.1	02660	ASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	500,00	68,36	18,37	86,73	43.365,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							10.200,00
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							10.200,00
3.1.1	03233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	5.000,00	1,61	0,43	2,04	10.200,00
4		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							69.350,00
4.1		RODOVIÁRIO							69.350,00
4.1.1	03100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	5.000,00	10,93	2,94	13,87	69.350,00
5		SERVIÇOS DIVERSOS							5.350,00
5.1		LIMPEZA FINAL							5.350,00
5.1.1	03447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.000,00	0,84	0,23	1,07	5.350,00
						VALOR ORÇAMENTO:			136.385,12
						VALOR BDI TOTAL:			36.666,28
						VALOR TOTAL:			173.051,40

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 173.051,40 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

MASSAPÉ, 10 DE FEVEREIRO DE 2020


 RICARDO JOSÉ DA SILVA
 TITULO
 CPF: 097.443.118-60




 CNPJ: 15.532.478/0001-30	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020	DATA: 11/02/2020	L.S. HORAS: 85,20%	
	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	BDI: 26,87%	L.S. MÊS: 48,69%	
	LOCAL: MERUOCA - CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	12/2018

RESUMO DO ORÇAMENTO


Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.786,40	25,88%	
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	2.036,40	1,18%	
1.2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	42.750,00	24,70%	
2	SERVIÇOS AUXILIARES	43.365,00	25,06%	
2.1	LASTROS	43.365,00	25,06%	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.200,00	5,89%	
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	10.200,00	5,89%	
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	69.350,00	40,07%	
4.1	RODOVIÁRIO	69.350,00	40,07%	
5	SERVIÇOS DIVERSOS	5.350,00	3,09%	
5.1	LIMPEZA FINAL	5.350,00	3,09%	
		VALOR ORÇAMENTO:	136.385,12	100,00%
		VALOR BDI TOTAL:	36.656,28	
		VALOR TOTAL:	173.051,40	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 173.051,40 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

MASSAPÉ, 10 DE FEVEREIRO DE 2020


 RICARDO DE JESUS
 CNPJ: 15.532.478/0001-30



	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020		DATA: 11/02/2020	L.S. HORAS: 85,20%	
	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE		BDI: 26,87%	L.S. MÊS: 46,69%	
	LOCAL: MERUOCA - CE		FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA		SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	12/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70040000	7,13	12,13
TOTAL MAO DE OBRA:						12,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,19	28,75
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,24	18,24
11391	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,97	62,87
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,57	1,44
TOTAL MATERIAL:						111,30
VALOR SEM ENCARGOS:						123,43
VALOR ENCARGOS (85,20%):						10,33
VALOR COM ENCARGOS:						133,76
VALOR BDI (26,87%):						35,94
VALOR COM BDI:						169,70

1.1.1. C2840 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51012000	7,13	3,64
TOTAL MAO DE OBRA:						3,64
VALOR SEM ENCARGOS:						3,64
VALOR ENCARGOS (85,20%):						3,10
VALOR COM ENCARGOS:						6,74
VALOR BDI (26,87%):						1,81
VALOR COM BDI:						8,55

1.1.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10526000	7,13	7,88
TOTAL MAO DE OBRA:						7,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	46,75	53,76
TOTAL MATERIAL:						53,76
VALOR SEM ENCARGOS:						61,64
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,72
VALOR COM ENCARGOS:						68,36
VALOR BDI (26,87%):						18,37
VALOR COM BDI:						86,73



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



 CNPJ: 15.532.478/0001-30	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020		DATA: 11/02/2020	L.S. HORAS: 85,20%
	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.		BDI: 26,87%	L.S. MÊS: 49,69%
	LOCAL: MERUOCA - CE.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	REF.: 12/2018
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.1.1. C3203 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	SEINFRA	H	0,00112821	25,82	0,03
10607	SEINFRA	H	0,00220513	44,17	0,10
10610	SEINFRA	H	0,00169231	38,87	0,07
10625	SEINFRA	H	0,00038462	2,58	0,00
10642	SEINFRA	H	0,00000000	58,77	0,00
10667	SEINFRA	H	0,00038462	15,68	0,01
10599	SEINFRA	H	0,00400000	100,74	0,40
10721	SEINFRA	H	0,00035897	132,11	0,05
10723	SEINFRA	H	0,00087179	125,08	0,11
10759	SEINFRA	H	0,00217949	3,63	0,01
10756	SEINFRA	H	0,00256410	165,83	0,43
10760	SEINFRA	H	0,00217949	68,14	0,15
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,36
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,01090000	7,13	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					1,44
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,17
VALOR COM ENCARGOS:					1,61
VALOR BDI (26,87%):					0,43
VALOR COM BDI:					2,04

4.1.1. C3106 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	SEINFRA	H	0,05000000	26,03	1,30
10726	SEINFRA	H	0,01000000	57,00	0,57
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,87
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,17004000	9,63	1,64
12543	SEINFRA	H	0,42510000	7,13	3,03
TOTAL MAO DE OBRA:					4,67
VALOR SEM ENCARGOS:					6,54
VALOR ENCARGOS (85,20%):					4,39
VALOR COM ENCARGOS:					10,93
VALOR BDI (26,87%):					2,94
VALOR COM BDI:					13,87

5.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,06376500	7,13	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:					0,45
VALOR SEM ENCARGOS:					0,45
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,39
VALOR COM ENCARGOS:					0,84
VALOR BDI (26,87%):					0,23
VALOR COM BDI:					1,07





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Alcarão Vitorino dos Santos
 TITULO
 CPF: 007.440.113-31

MASSAPÉ, 10 DE FEVEREIRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê/CE, CEP: 62.140 - 000



	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020	DATA: 11/02/2020	L.S. HORAS: 65,20%
	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA, CE.	BDI: 25,87%	L.S. MÊS: 48,69%
	LOCAL: MERUOCA - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	REF: 12/2018	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	60 DIAS		90 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,58%	44.795,40	50,00%	22.393,20	50,00%	22.393,20	100,00%	44.786,40
2	SERVIÇOS AUXILIARES	25,06%	43.366,00	50,00%	21.682,50	50,00%	21.682,50	100,00%	43.365,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5,89%	10.200,00	50,00%	5.100,00	50,00%	5.100,00	100,00%	10.200,00
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	40,07%	69.300,00	50,00%	34.675,00	50,00%	34.675,00	100,00%	69.350,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	3,59%	5.350,00			100,00%	5.350,00	100,00%	5.350,00
				48,45%	83.250,70	51,55%	89.260,70		
				46,45%	83.850,70	100,00%	173.051,40	173.051,40	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 173.051,40 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

MASSAPÉ, 08 DE FEVEREIRO DE 2020


 RIZARDSON DA SILVA LOPES
 CPF: 093.442.11 - 3-11


[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



	TOMADA DE PREÇOS Nº 2491.02/2020	DATA: 11/02/2020	L.S. HORAS: 85,20%	
	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	BDI: 26,87%	L.S. MÊS: 48,69%	
	LOCAL: MERUOCA - CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	12/2018

COMPOSIÇÃO DO BDI


COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,0100
S+G	Garantia/seguros	0,4000
R	Riscos	0,5600
TOTAL A		4,9700
DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	Despesas Financeiras	1,1100
TOTAL B		1,1100
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	7,4000
TOTAL C		7,4000
IMPOSTOS		
11	PIS	0,6500
12	COFINS	3,0000
13	ISS	2,0000
14	DESONERAÇÃO	4,5000
TOTAL D		10,1500

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

BDI =	26,87%
--------------	---------------



MASSAPÉ, 10 DE FEVEREIRO DE 2020


 Ricardo de Azevedo
 TITULO
 CPF: 809.440.118-51










	TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020	DATA: 11/02/2020	L.S. HORAS: 85,20%	
	OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	BDI: 26,87%	L.S. MÊS: 48,69%	
	LOCAL: MERUOCA - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REF.: 12/2018
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA			

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Feriados Gozados	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900



Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%
A + B + C + D

MASSAPÉ, 10 DE FEVEREIRO DE 2020

RECIBO Nº _____
RICHARDO V. DE OLIVEIRA
CPF: 001.461.113-51

(Handwritten initials and signatures)