

Reriutaba, 10 de fevereiro de 2020.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA – CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020

Prezados (as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.01/2020, pelo preço global é de R\$ 193.965,86 (cento e noventa e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Edson Ramos Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 2004031031319 e do CPF nº 033.182.373-02, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidos no Edital da Licitação e seus anexos

Atenciosamente



Edson Ramos Rocha
CPF: 033.182.373-02
Sócio – Proprietário



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA
LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS.

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					156.134,48
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					3.234,48
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	269,54	3.234,48
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					152.900,00
1.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	152.900,00	1,00	152.900,00
VALOR ORÇAMENTO:							156.134,48
VALOR BDI TOTAL:							37.831,38
VALOR TOTAL:							193.965,86

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 193.965,86 (CENTO E NOENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

RERIUTABA, 05 DE FEVEREIRO DE 2020

ANTONIO DA SILVA FERREIRA
ENR 02614 0081 CIVIL
RNP 02614 0081
CREA: 3766 - D



**OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MERUOCA
LOCAL: DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS.**

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	156.134,48	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			39.033,62	39.033,62	39.033,62	39.033,62	156.134,48
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.831,38	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			9.457,85	9.457,85	9.457,85	9.457,83	37.831,38
		193.965,86	48.491,47	48.491,47	48.491,47	48.491,45	193.965,86
			48.491,47	96.982,94	145.474,41	193.965,86	

ANTONIO DE PADUA FERREIRA
ENG. OP. DA CONST. CIVIL
RNP: 0607525088
CREA: 3766 - D

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA
LOCAL: DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS.




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,92500000	9,63	28,18
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,92500000	9,63	28,18
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,92500000	7,13	20,65
TOTAL MAO DE OBRA:						77,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,25	2,76
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	21,98	3,74
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	28,15	33,23
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILMOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	75,42	75,42
TOTAL MATERIAL:						121,15
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CG330	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	321,55	4,02
TOTAL SERVICO:						4,02
VALOR SEM ENCARGOS:						202,35
VALOR ENCARGOS (85,20%):						67,19
VALOR COM ENCARGOS:						269,54
VALOR BDI (24,23%):						65,31
VALOR COM BDI:						334,85

1.2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,07546600	7,13	0,54
TOTAL MAO DE OBRA:						0,54
VALOR SEM ENCARGOS:						0,54
VALOR ENCARGOS (85,20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						1,00
VALOR BDI (24,23%):						0,24
VALOR COM BDI:						1,24


 A. JUNIO DE PADUA FERREIRA
 ENG. OP. DA CONST. CIVIL
 RNP: 0007525088
 CREA: 3766 - D



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA

LOCAL: DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%
A + B + C + D

ANTONIO DE PADUA FERREIRA
 ENG. OP. DA CONST. CIVIL
 RNP: 2807505088
 CREA: 3766 - D