

EXTREMO
Construções & Serviços



DECLARAÇÃO

Ao Município de MERUOCA-CE


TOMADA DE PREÇOS Nº 1703.01/2020 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

A empresa **EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.040.598/0001-90, com sede na AV Francisco Camilo, 870, Centro, 62160-000, Coreaú-CE, através de seu responsável legal **JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO**, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto da licitação nº **1703.01/2020 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO** no município de Meruoca-CE, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Coreaú-CE, 01 de ABRIL DE 2020

José Higor Oliveira Aragão
JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF: 065.777.653-08

Otávio Rodrigues Lima Neto
Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA CE 12.731 D



EXTREMO
Construções & Serviços



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
TOMADA DE PREÇO Nº - 1703.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DATA DA LICITAÇÃO 02 DE ABRIL DE 2020

Prezados Senhores,

O Licitante **EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** CNPJ - **36.040.598/0001-90**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei:
Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO Nº **1703.01/2020**

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no XXXIII do art. 7º da constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especialmente no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO BAIRRO ALTO NOVO, BAIRRO DA COHAB, NA ESTRADA DA CRUZ DA ROMANA E NO SÍTIO SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

VALOR GLOBAL R\$ 118.932,90 (CENTO E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Proponente: **EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

Endereço: **AVENIDA FRANCISCO CAMILO N 870 - CENTRO - COREAU- CE**

CNPJ: **36.040.598/0001 - 90**

Prazo de execução: **120(cento e vinte) dias**

Validade da Proposta: **60 (SESENTA) dias**


E - mail: **extremoconstrucoes10@outlook.com**

Telefone: **(88) : 9.8102.2051 (88) 9.93731859**


TIANGUÁ - CE 30 DE MARÇO DE 2020


JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAU/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCNTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEPHONE: (88)981022051 (88)993731859


OTÁVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE

02




EXTREMO
Construções & Serviços



RESUMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO BAIRRO ALTO NOVO, BAIRRO DA COHAB, NA ESTRADA DA CRUZ DA ROMANA E NO SÍTIO SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

LOTE	OBJETO	VALOR
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ALTO NOVO LOCAL: BAIRRO ALTO NOVO - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	85.820,70
2	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO COHAB - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	33.112,20
VALOR TOTAL		118.932,90



EXTREMO


JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAU/CE
CNPJ: 36 040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (RB) 993731859






OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE



EXTREMO

Construções & Serviços



PLANILHA ORÇAMENTARIA

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ALTO NOVO LOCAL: BAIRRO ALTO NOVO - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE							
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BD	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL					
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	192,20	189,52	1.137,12
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA					
1.2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	324,00	5,13	6,39	2.070,36
		SUB - TOTAL					3.207,48
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1		ESCAVAÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO					
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	19,50	37,43	46,61	908,90
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	31,20	21,72	27,05	843,96
		SUB - TOTAL					1.752,86
3		REVESTIMENTO					
3.1		PAREDES					
3.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	104,00	5,04	6,28	653,12
3.1.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	104,00	35,27	43,92	4.567,68
		SUB - TOTAL					5.220,80
4		PINTURA					
4.1		PAREDES EXTERNAS					
4.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	104,00	12,54	15,61	1.623,44
4.1.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	104,00	20,85	25,96	2.699,84
		SUB - TOTAL					4.323,28
5		PISOS					
5.1		PISOS EXTERNOS					
5.1.1	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35 MPA COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	259,53	52,86	65,82	17.082,26
5.1.2	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35 MPA COR COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	259,53	48,83	60,80	15.779,42
5.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	130,00	19,70	24,53	3.188,90
		SUB - TOTAL					36.050,58
6		PAREDES E PAINEIS					
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	4,40	45,77	56,99	250,76
		SUB - TOTAL					250,76
7		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
7.1		URBANIZAÇÃO					
7.1.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	271,56	338,15	676,30
7.1.2	COMP - 001	BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO E ASSENTO DE MADEIRA APARELHADA	UND	7,00	432,37	538,39	3.768,73
7.1.3	COMP - 002	CARAMANCHÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM APLICAÇÃO DE PINTURA COM DIMENSÕES DE 2,70 M X 4,00M	UND	2,00	3.802,90	4.735,37	9.470,74
7.1.4	C3641	BALANÇO ANDORINHA C/O2 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	480,61	598,46	598,46

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@GMAIL.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (88) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE



EXTREMO

Construções & Serviços




7.1.5	C3642	CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS. CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	670,20	834,53	834,53
7.1.6	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO. CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	556,58	693,05	693,05
7.1.7	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS. CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	4,00	759,90	946,23	3.784,92
7.2		PAISAGISMO					
7.2.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	27,00	13,31	16,57	447,39
7.2.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	16,00	33,36	41,54	664,64
		SUB - TOTAL					20.938,76
8		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
8.1		INFRAESTRUTURA (CANTEIROS)					
8.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,16	355,68	442,89	70,86
8.1.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,20	417,80	520,24	1.144,53
8.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	0,11	31,40	39,10	4,30
		SUB - TOTAL					1.219,69
9		INSTALAÇÕES ELETICAS, LOGICA E TELEFONIA					
9.1		QUADROS E CAIXAS					
9.1.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	78,07	97,21	97,21
9.2		BASE, CHAVES E DISJUNTORES					
9.2.1	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	18,98	23,63	70,89
9.2.2	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	18,98	23,63	47,26
9.2.3	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	25,44	31,68	31,68
9.3		ELETRODUTO DE PVC E CONEXÕES					
9.3.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	45,00	8,29	10,32	464,40
9.3.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	19,00	10,42	12,97	246,43
9.4		FIOS, CABOS E ACESSORIOS					
9.4.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	132,00	5,77	7,18	947,76
9.4.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	57,00	7,03	8,75	498,75
9.4.3	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	8,55	10,65	63,90
9.5		LUMINARIAS INTERNAS EXTERNAS E ACESSORIOS					
9.5.1	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINARIAS DECORATIVAS	UN	4,00	1.225,85	1.526,43	6.105,72
9.6		OUTROS ELEMENTOS					
9.6.1	C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	1,00	94,29	117,41	117,41
9.6.2	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	4,00	110,27	137,31	549,24
		SUB - TOTAL					9.240,65
10		SERVIÇOS DIVERSOS					
10.1		LIMPEZA FINAL					
10.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	324,00	8,96	11,16	3.615,84
		SUB - TOTAL					3.615,84
		CUSTO ESTIMADO TOTAL					85.820,70

8
JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGAO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONSTRUÇÕES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 1881993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE

05



EXTREMO
Construções & Serviços



CRONOGRAMA - FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.207,48	-	-	3,74%	3.207,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	1.752,86	-	-	2,04%	1.752,86
3	REVESTIMENTO	50,00%	2.610,40	50,00%	2.610,40	6,08%	5.220,80
4	PINTURA	-	-	100,00%	4.323,28	5,04%	4.323,28
5	PISOS	50,00%	18.025,29	50,00%	18.025,29	42,01%	36.050,58
6	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	125,38	50,00%	125,38	0,29%	250,76
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	-	-	100,00%	20.938,76	24,40%	20.938,76
8	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	-	-	100,00%	1.219,69	1,42%	1.219,69
9	INSTALAÇÕES ELETICAS, LOGICA E TELEFONIA	-	-	100,00%	9.240,65	10,77%	9.240,65
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	100,00%	3.615,84	4,21%	3.615,84
TOTAIS PARCIAIS		29,97%	25.721,41	70,03%	60.099,29	100,00%	85.820,70
TOTAIS ACUMULADOS		29,97%	25.721,41	100,00%	85.820,70		

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONSTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (88) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE

06



EXTREMO
Construções & Serviços



PLANILHA ORÇAMENTARIA


CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO COHAB - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE							
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BD	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL					
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	182,20	189,52	1.137,12
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA					
1.2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	138,60	5,13	6,39	885,65
		SUB - TOTAL					2.022,77
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1		ESCAVAÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO					
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,82	37,43	46,61	504,32
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	17,31	21,72	27,05	468,24
		SUB - TOTAL					972,56
3		REVESTIMENTO					
3.1		PAREDES EXTERNAS (BANCO DE CONCRETO)					
3.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	6,24	5,04	6,28	39,19
3.1.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	6,24	35,27	43,92	274,06
		SUB - TOTAL					313,25
4		PINTURA					
4.1		PAREDES EXTERNAS					
4.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	6,24	12,54	15,61	97,41
4.1.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	6,24	20,85	25,96	161,99
		SUB - TOTAL					259,40
5		PISOS					
5.1		PISOS EXTERNOS					
5.1.1	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35 MPA COR COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	17,95	52,86	65,82	1.181,47
5.1.2	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35 MPA COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	71,80	52,86	65,82	4.725,88
5.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	72,12	19,70	24,53	1.769,10
		SUB - TOTAL					7.676,45
6		PAREDES E PAINES					
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	3,12	45,77	56,99	177,81
		SUB - TOTAL					177,81
7		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
7.1		URBANIZAÇÃO					
7.1.1	COMP - 001	BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO E ASSENTO DE MADEIRA APARELHADA	UND	4,00	432,37	538,39	2.153,56
7.1.2	COMP - 002	CARAMANCHÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM APLICAÇÃO DE PINTURA COM DIMENSÕES DE 2,70 M X 4,00M	UND	2,00	3.802,90	4.735,37	9.470,74
7.1.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	277,56	338,15	676,30

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 06.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONSTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 481022053 (88) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE

07



EXTREMO

Construções & Serviços



7.2		PAISAGISMO						
7.2.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	37,41	13,31	16,57	619,88	
7.2.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM	UN	14,00	33,36	41,54	581,56	
		SUB - TOTAL					13.502,04	
8		INSTALAÇÕES ELETICAS, LOGICA E TELEFONIA						
8.1		QUADROS E CAIXAS						
8.1.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	78,07	97,21	97,21	
8.1.2	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	255,53	318,19	318,19	
8.2		BASE, CHAVES E DISJUNTORES						
9.2.1	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	18,98	23,63	70,89	
9.2.2	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	18,98	23,63	47,26	
9.2.3	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	25,44	31,68	31,68	
9.3		ELETRODUTO DE PVC E CONEXOES						
9.3.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	53,00	8,29	10,32	546,96	
9.3.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	21,00	10,42	12,97	272,37	
9.4		FIOS, CABOS E ACESSORIOS						
9.4.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	159,00	5,77	7,18	1.141,62	
9.4.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	63,00	7,03	8,75	551,25	
9.4.3	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	8,55	10,65	63,90	
9.5		LUMINARIAS INTERNAS EXTERNAS E ACESSORIOS						
9.5.1	C3625	POSTE METALICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	2,00	1.225,85	1.526,43	3.052,86	
9.6		OUTROS ELEMENTOS						
9.6.1	C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	1,00	94,29	117,41	117,41	
9.6.2	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	2,40	110,27	137,31	329,54	
		SUB - TOTAL					6.641,14	
10		SERVIÇOS DIVERSOS						
10.1		LIMPEZA FINAL						
10.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	138,60	8,95	11,16	1.546,78	
		SUB - TOTAL					1.546,78	
		CUSTO ESTIMADO TOTAL					33.112,20	

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CÂMILLO, N 870, CENTRO, CORDEAÚ/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONSTRUÇÕES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE:(88)981022051 (88)993731869

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE

08/23




EXTREMO
Construções & Serviços



CRONOGRAMA - FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.022,77	-	-	3,74%	2.022,77
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	972,56	-	-	2,05%	972,56
3	REVESTIMENTO	50,00%	156,63	50,00%	156,63	6,09%	313,25
4	PINTURA	50,00%	129,70	50,00%	129,70	5,05%	259,40
5	PISOS	-	-	100,00%	7.676,45	41,95%	7.676,45
6	PAREDES E PAINÉIS	-	-	100,00%	177,81	0,29%	177,81
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	-	-	100,00%	13.502,04	24,43%	13.502,04
8	INSTALAÇÕES ELETICAS, LOGICA E TELEFONIA	-	-	100,00%	6.641,14	1,42%	6.641,14
9	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	100,00%	1.546,78	14,98%	1.546,78
	TOTAIS PARCIAIS	29,94%	3.281,66	70,06%	29.830,55	100,00%	33.112,20
	TOTAIS ACUMULADOS	29,94%	3.281,66	100,00%	33.112,20		



EXTREMO

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGAO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-98
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 991022051 (88) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE

09



EXTREMO
Construções & Serviços



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO BAIRRO ALTO NOVO, BAIRRO DA COHAB, NA ESTRADA DA CRUZ DA ROMANA E NO SÍTIO SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					152,20	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,977	13,21	12,91		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,910				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,020	45,55	46,46		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,67	9,67		
	PONTALETE/BARROTE DE 3'X3'	M	4,500	15,90	71,55		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,06	0,61		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	128,290				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			10,999	128,29		-	152,20
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO					5,13	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	0,032	17,83	0,57		
	SERVEnte	H	0,121	13,21	1,60		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,170				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	M2	0,020	3,09	0,06		
	PONTALETE/BARROTE DE 3'X3'	M	0,040	15,90	0,64		
	PREGO	KG	0,012	3,87	0,05		
	TÁBUA DE VIROLA 12"X1"	M2	0,090	3,96	0,36		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,110				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			1,849	1,11		-	5,13
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					37,43	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	1,530	13,21	20,21		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	20,210				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			17,219			-	37,43
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA					21,72	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,888	13,21	11,73		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,730				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			9,994			-	21,72
C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TR 1:3 ESP=5MM PARA PAREDES					5,04	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,066	17,83	1,18		
	SERVEnte	H	0,058	13,21	0,77		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,950				
	MATERIAL/SERVIÇO						

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGAO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 04.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (85) 981022051 1861993731859

OTÁVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-DICE

10



EXTREMO

Construções & Serviços



	AREIA MEDIA	M3	0,007	49,32	0,35		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,460	0,44	1,08		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,430				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,95		1,661	1,43		-	5,04
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA					12,54	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,132	14,52	1,92		
	PINTOR	H	0,145	17,83	2,59		
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	4,510				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,44	0,22		
	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LÁTEX	KG	0,700	5,67	3,97		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,190				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,51		3,843	4,19		-	12,54
C1616	LÁTEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA					20,85	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,290	14,52	4,2108		
	PINTOR	H	0,278	17,83	4,9567		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,168				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AGUARRAZ MINERAL	LT	0,050	7,74	0,3870		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,44	0,1100		
	LÍQUIDO PREPARADOR DESUPERFÍCIES	LT	0,120	6,53	0,7836		
	TINTA LÁTEX ACRILICA	LT	0,240	10,78	2,5872		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,868				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,17		7,813	3,87		-	20,85
C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35 MPA COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					52,86	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,584	17,83	10,4127		
	SERVENTE	H	0,580	13,21	7,6618		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	18,075				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TIJOLINHA K-37 19,9X10X4CM CINZA	UN	51,000	0,38	19,3800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,380				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	18,08		15,404	19,38		-	52,86
C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35 MPA COR COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					48,83	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,390	17,83	6,9537		
	SERVENTE	H	0,677	13,21	8,9432		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,897				

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 06.040.598/0601-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (88) 999731859


OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-DICE

13



EXTREMO

Construções & Serviços



MATERIAL/SERVIÇO							
	TIJOLINHA K-37 19,9X10X4CM CINZA	UN	51,000	0,38		19,3800	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,380				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	15,90		13,547	19,38			48,83
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					19,70	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,2437	17,83		4,35	
	SERVENTE	H	0,2185	13,21		2,89	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,2400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,41		0,41	
	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,84		0,46	
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	7,54		0,11	
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,16		0,04	
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	155,01		5,27	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,2900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,24		6,1685	6,29			19,70
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm					45,77	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,588	17,83		10,48	
	SERVENTE	H	0,580	13,21		7,66	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	18,140				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,015	49,32		0,74	
	CAL HIDRATADA	KG	2,180	0,56		1,22	
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180	0,44		0,96	
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	25,000	0,37		9,25	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	12,170				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	18,14		15,455	12,17			45,77
C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm					271,56	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,9970	17,83		17,78	
	SERVENTE	H	0,9670	13,21		12,77	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,5500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,0000	209,08		209,08	
	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	178,90		5,37	
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	M3	0,0300	17,59		0,53	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	214,9800				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 879, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 36.940.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONSTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (88) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE

12



EXTREMO

Construções & Serviços




		26,0286	214,98	-	271,56	
COMP - 001	BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO E ASSENTO DE MADEIRA APARELHADA			432,37	M	
MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	4,6232	14,52	67,13	
	PEDREIRO	H	4,6261	17,83	82,48	
	SERVEnte	H	4,7383	13,21	62,59	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	212,20			
MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0790	49,32	3,90	
	BRITA	M3	0,0320	74,22	2,38	
	CAL HIDRATADA	KG	9,8650	0,56	5,52	
	CIMENTO PORTLAND	KG	18,5210	0,44	8,15	
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	45,0000	0,37	16,65	
	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO	KG	0,9600	2,90	2,78	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	39,38			
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
212,20		180,79	39,38		-	432,37
COMP - 002	CARAMANCHÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM APLICAÇÃO DE PINTURA COM DIMENSÕES DE 2,70 M X 4,00M			3.802,90	M	
MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	61,9141	17,83	1.103,93	
	SERVEnte	H	62,8550	13,21	830,31	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	1.934,2400			
MATERIAL/SERVIÇO						
	PEÇA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 10CM NAO APARELHADA	KG	4,5000	11,60	52,20	
	PEÇA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA	UN	6,5000	22,24	144,56	
	PREGO DE ACO 18 X 30	KG	1,0000	7,25	7,25	
	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8"	M	6,0000	2,78	16,68	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	220,6900			
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
1.934,24		1.647,9725	220,69		-	3.802,90
C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO			480,61	M2	
MATERIAL/SERVIÇO						
	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN	1,000	459,37	459,3700	
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,1200	145,05	17,41	
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,120	27,08	3,2496	
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	4,87	0,58	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	480,610			
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			480,61		-	480,61
C3642	CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO			670,20	UN	

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGAO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONSTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (88) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE

13
23



EXTREMO

Construções & Serviços




MATERIAL/SERVIÇO						
	CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,000	620,23	620,23	
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,120	179,93	21,59	
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,120	183,54	22,02	
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,120	53,04	6,36	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	670,200			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
				670,20		- 670,20
C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO					556,58 UN
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,000	506,61	506,61	
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,120	179,93	21,59	
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,120	183,54	22,02	
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,120	53,04	6,36	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	556,580			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
				556,58		- 556,58
C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO					759,90 M2
	MATERIAL/SERVIÇO					
	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,000	738,66	738,6600	
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,1200	145,05	17,41	
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,120	27,08	3,2496	
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	4,87	0,58	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	759,900			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
				759,90		- 759,90
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO					13,31 M2
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE	H	0,290	14,52	4,21	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,210			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,900	4,51	4,06	
	TERRA VEGETAL	M3	0,075	19,34	1,45	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,510			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
			3,587	5,51		- 13,31
4.21						33,36 UM
C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM					

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGAO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAUG/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCNTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88)981022031 (88)993731859


OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE

14



EXTREMO

Construções & Serviços




MAO DE OBRA						
JARDINEIRO	H	0,929	13,21	12,2721		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,272				
MATERIAL/SERVIÇO						
ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,000	10,64	10,6400		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,640				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		10,450	10,64		-	33,36
12,27						
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				355,68	M3
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	3,748	17,83	66,8268		
SERVEnte	H	3,868	13,21	51,0963		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	117,923				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,365	49,32	18,0018		
CIMENTO PORTLAND	KG	109,500	0,44	48,1800		
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,100	64,64	71,1040		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	137,286				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		100,468	137,29		-	355,68
117,92						
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)				417,80	M3
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	5,186	17,83	92,4664		
SERVEnte	H	4,835	13,21	63,8704		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	156,337				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,210	49,32	10,3572		
CAL HIDRATADA	KG	30,950	0,56	17,3320		
CIMENTO PORTLAND	KG	30,950	0,44	13,6180		
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,37	86,9500		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	128,257				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		133,202	128,26		-	417,80
156,34						
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM				31,40	M2
Equipam. (C/HORARIO)						
BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0360	14,35	0,52		
T O T A L Equipam.	R\$	0,5200				
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	0,3868	17,83	6,90		
SERVEnte	H	0,3414	13,21	4,51		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,4100				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA MÉDIA	M3	0,0332	49,32	1,64		
BRITA	KG	0,0440	74,22	3,27		
CIMENTO PORTLAND	M3	11,0000	0,44	4,84		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,7500				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		9,7213	9,75	0,52	-	31,40
11,41						

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGAO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, CORAÉ/D/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCORS10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (88) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE



EXTREMO

Construções & Serviços



C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE- PADRÃO POPULAR					78,07	UN
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9670	14,52	14,04		
	ELETRICISTA	H	0,9670	17,83	17,24		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	31,280				
MATERIAL/SERVIÇO							
	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE- PADRÃO POPULAR	UN	1,000	20,14	20,14		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	20,140				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			26,651	20,14		-	78,07
31,28							
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A					18,98	UN
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,290	14,52	4,2108		
	ELETRICISTA	H	0,290	17,83	5,1707		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,382				
MATERIAL/SERVIÇO							
	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,000	1,61	1,6100		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,610				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,992	1,61		-	18,98
9,38							
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A					18,98	UN
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,290	14,52	4,2108		
	ELETRICISTA	H	0,290	17,83	5,1707		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,382				
MATERIAL/SERVIÇO							
	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,000	1,61	1,6100		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,610				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,992	1,61		-	18,98
9,38							
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A					25,44	UN
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,290	14,52	4,2108		
	ELETRICISTA	H	0,290	17,83	5,1707		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,382				
MATERIAL/SERVIÇO							
	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,000	8,07	8,0700		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,070				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,992	8,07		-	25,44
9,38							
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC.D= 25mm (3/4")					8,29	M
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,097	14,52	1,41		
	ELETRICISTA	H	0,097	17,83	1,73		

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGAO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAUI/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (88) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE



EXTREMO

Construções & Serviços




T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	3,140			
MATERIAL/SERVIÇO						
	ELETRODUTO PVC ROSC.D= 25mm (3/4")	M	1,000	2,47	2,47	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	2,470			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
			2,675	2,47		8,29
3,14						
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC.D= 32mm (1")					10,42 M
MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,119	14,52	1,73	
	ELETRICISTA	H	0,116	17,83	2,07	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	3,800			
MATERIAL/SERVIÇO						
	ELETRODUTO PVC ROSC.D= 32mm (1")	M	1,000	3,38	3,38	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	3,380			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
			3,238	3,38		10,42
3,80						
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2					5,77 M
MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0754	14,52	1,09	
	ELETRICISTA	H	0,0677	17,83	1,21	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	2,300			
MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,020	1,48	1,51	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	1,510			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
			1,960	1,51		5,77
2,30						
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2					7,03 M
MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0988	14,52	1,43	
	ELETRICISTA	H	0,0774	17,83	1,38	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	2,810			
MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,030	1,78	1,83	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	1,830			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
			2,394	1,83		7,03
2,81						
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2					8,55 M
MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,097	14,52	1,41	
	ELETRICISTA	H	0,097	17,83	1,73	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	3,140			
MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,020	2,68	2,73	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	2,730			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
			2,675	2,73		8,55
3,14						
C3625	POSTE METALICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS					1,225,85 UN
MAO DE OBRA						
	ELETRICISTA	H	0,338	17,83	6,0265	
	SERVENTE	H	30,944	13,21	408,7702	

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGAO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCNTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (82)481022031 (88)993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE



EXTREMO

Construções & Serviços




T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	414,797				
MATERIAL/SERVIÇO							
AREIA MEDIA	M3	0,168	49,32	8,2611			
BRITA	M3	0,211	74,22	15,6604			
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	20,500	0,87	17,8350			
CIMENTO PORTLAND	KG	53,000	0,44	23,3200			
PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	4,000	3,96	15,8400			
POSTE METALICO CONICO RETO H=10,0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,000	294,52	294,5200			
SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,000	82,20	82,2000			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	457,637				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		353,410	457,64			1.225,85	
414,80							
C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30					94,29	UN
MAO DE OBRA							
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,031	14,52	14,9701			
ELETRICISTA	H	1,027	17,83	18,3114			
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	33,282				
MATERIAL/SERVIÇO							
HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	1,000	29,69	29,6900			
GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP	UM	1,000	2,96	2,9600			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	32,650				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		28,355	32,65			94,29	
33,28							
C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM					110,27	M2
MAO DE OBRA							
PEDREIRO	H	1,3693	17,83	24,4146			
SERVEENTE	H	1,9340	13,21	25,5484			
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	49,9627				
MATERIAL/SERVIÇO							
AREIA MÉDIA	M3	0,0610	49,32	3,0085			
CAL HIDRATADA	KG	5,0000	0,56	2,8000			
CIMENTO PORTLAND	KG	11,8400	0,44	5,2096			
TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000	0,08	6,7200			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	17,7381				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		42,5659	17,74			110,27	
49,96							
C1628	LIMPEZA GERAL					8,96	M2
MAO DE OBRA							
SERVEENTE	H	0,366	13,21	4,8349			
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	4,835				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		4,124				8,96	
4,84							
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3					35,27	M2
MAO DE OBRA							
PEDREIRO	H	0,496	17,83	8,8437			
SERVEENTE	H	0,532	13,21	7,0277			

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08


RUA: AV FRANCISCO CÂMILLO, N 870, CENTRO, COREAUIÇÉ
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONSTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 983022051 (88) 993731859

OTÁVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE



EXTREMO

Construções & Serviços



T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	15,871			
MATERIAL/SERVIÇO						
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	KG	0,025	234,98	5,8745		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	5,875			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
			13,521	5,88		- 35,27
15,87						
C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm. C/BARRAMENTO MAO DE OBRA				255,53	UN
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,774	14,52	11,2385		
ELETRICISTA	H	0,840	17,83	14,9772		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	26,216			
MATERIAL/SERVIÇO						
BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UM	1,000	23,21	23,2100		
BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UM	1,000	23,21	23,2100		
BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UM	1,000	23,21	23,2100		
QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM	UM	1,000	137,34	137,3400		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	206,970			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
			22,339	206,97		- 255,53
26,22						
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÃO UTIL. 5X				55,60	M2
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,724	14,52	10,51		
CARPINTEIRO	H	0,677	17,83	12,07		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	22,580			
MATERIAL/SERVIÇO						
DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,400	7,74	3,10		
PREGO 18X27	KG	0,150	3,38	0,51		
SARRAFO DE 1X4	M	0,500	4,74	2,37		
TABUA DE 1" DE 3" - L=30CM	M	1,000	7,80	7,80		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	13,780			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
			19,238	13,78		- 55,60
22,58						
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				7,71	KG
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,039	14,52	0,57		
ARMADOR/FERREIRO	H	0,039	17,83	0,70		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	1,270			
MATERIAL/SERVIÇO						
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,028	11,12	0,31		
AÇO CA 50	KG	1,150	4,39	5,05		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	5,360			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
			1,082	5,36		- 7,71
1,27						
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm				7,61	KG
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,039	14,52	0,57		
ARMADOR/FERREIRO	H	0,039	17,83	0,70		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	1,270			

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGAO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-96
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 991022051 (88) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-DICE



EXTREMO

Construções & Serviços




MATERIAL/SERVIÇO							
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,023	11,12	0,26		
	AÇO CA 60	KG	1,150	4,35	5,00		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,260				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			1,082	5,26		-	7,61
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					336,48	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,714	14,35	10,25		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	10,250				
	MAO DE OBRA						
	SERVEANTE	H	3,2675	13,21	43,16		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	43,160				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,853	49,32	42,07		
	CIMENTO PORTLAND	KG	336,000	0,44	147,84		
	PEDRISCO	M3	0,836	67,45	56,39		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	246,300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			36,772	246,30	10,25	-	336,48
	43,16						
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO					111,12	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,967	17,83	17,24		
	SERVEANTE	H	3,237	13,21	42,76		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	60,000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			51,120			-	111,12
	60,00						
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X					103,11	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,659	14,52	9,57		
	CARPINTEIRO	H	0,871	17,83	15,53		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	25,100				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA COMPENSADA 10MM (1.10X2.20M)	L	0,430	9,67	4,16		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	2,000	15,90	31,80		
	SARRAFO DE 1X4	M	1,530	4,74	7,25		
	TABUA DE 1"DE 3" - L=30CM	M	1,600	7,80	12,48		
	PREGO 1 1/2"X14	KG	0,250	3,72	0,93		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	56,620				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			21,385	56,62		-	103,11
	25,10						
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO					188,39	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	3,268	17,83	58,27		
	SERVEANTE	H	3,289	13,21	43,45		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	101,720				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08


RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚFE
CNPJ: 136 040.59870001-90
EMAIL: EXTREMOCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (84) 961022051 | (84) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-DICE

20



EXTREMO
Construções & Serviços



101,72


86,665


188,39




JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 06577653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 06.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (88) 993731859


OTÁVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE



EXTREMO

Construções & Serviços




BDI		
GRUPO A Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
GRUPO B Beneficio		
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
GRUPO C Impostos		
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,00%
I4	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		10,15%
BDI		24,52%


JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 36.040.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCONTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (88) 993731859


OTÁVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE



EXTREMO
Construções & Serviços



CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,41	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,06	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	3,39
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,28	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO
ADMINISTRADOR
CPF 065777653-08

RUA: AV FRANCISCO CAMILO, N 870, CENTRO, COREAÚ/CE
CNPJ: 36.640.598/0001-90
EMAIL: EXTREMOCNTRUCOES10@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (88) 981022051 (88) 993731859

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N 12731-D/CE

23
23