


SAVIRES
CONSTRUÇÕES



DECLARAÇÕES

Ao

Município de **MERUOCA-CE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 0807.01/2020 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua Sub Estação, nº25, Sub Estação, centro, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de **MERUOCA -CE**, que, fica subtendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:


- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUA/CE 23 de JULHO de 2020

SALES CAVALCANTE LIMA
CPF:041.165.023-83
SOCIO-ADMISTRADOR



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
TOMADA DE PREÇO Nº - 0807.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DATA DA LIC. 24 DE JULHO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE .. PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE RS 182.228,10 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 24 DE JULHO DE 2020 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DIEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.


FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. ATENCIOSAMENTE,



TIANGUA - CE, 23 DE JULHO DE 2020


SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825



88 99377-98889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
R 1ª Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-0 Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12


PAULO LESTE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIEDRICA NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT SIBDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	103,88	129,35	776,10
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA					
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.950,00	0,12	0,15	742,50
		SUBTOTAL ITEM 1					1.518,60
2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							
2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.950,00	1,23	1,53	7.573,50
2.2		REVESTIMENTO EM PEDRA					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.500,00	21,24	26,45	119.025,00
		SUBTOTAL ITEM 2					126.598,50
3 OBRAS DE DRENAGEM							
3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL							
3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.000,00	13,45	16,75	50.250,00
		SUBTOTAL ITEM 3					50.250,00
4 SERVIÇOS DIVERSOS							
4.1 LIMPEZA FINAL							
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.950,00	0,63	0,78	3.861,00
		SUBTOTAL ITEM 4					3.861,00
		CUSTO ESTIMATIVO TOTAL					182.228,10

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-0 Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D

Handwritten signature at the bottom right.



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIEDRICA NO MUNICIPIO DE MERUOCA - CE

Item	Composição/Insuno	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					103,88	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,667	13,21	8,81		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	8,810				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,020	31,09	31,71		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	6,60	6,60		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	10,85	48,83		
	PREGO 15X15	KG	0,150	2,77	0,42		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	87,560				
	Mão de Obra						
			8,81				
			Total L.S.				
			7,506	87,56			
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)					0,12	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	31,02	0,0310		
	NIVEL (CHP)	H	0,002	12,54	0,0251		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	13,20	0,0264		
	TOTAL Equipam.	R\$	0,083				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,001	14,52	0,01		

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-00 Tianguá-Ceará

88 99 377-9889 / 88 99 363-0999 / 88 21 33-1953



CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D

Handwritten signature.



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

NIVELADOR		H	0,001	5,70	0,0057		
TOPOGRAFO		H	0,001	8,45	0,0085		
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	0,024				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,017		0,0830		0,12
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					1,23	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	6,73	0,0074		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	11,07	0,0244		
	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	18,76	0,0300		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	0,87	0,0003		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	9,69	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	5,68	0,0017		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0040	43,33	0,1733		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0003	59,51	0,0179		
	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0008	63,64	0,0509		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0021	2,72	0,0057		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0025	88,14	0,2204		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0021	31,00	0,0651		
	TOTAL Equipam.	R\$	0,597				
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,026				

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



salles_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
R. Ta Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-07 Tianguá - Ceará


88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL

CREA/Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

		R\$	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
TOTAL MÃO DE OBRA			0,344	13,21	0,3435		
	Mão de Obra						
			0,34				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		0,290		0,5970		1,23
	Equipam. (C/HORARIO)					21,24	M3
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	7,45	0,3725		
	COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPELIDO (CHP)	H	0,010	29,28	0,2928		
	TOTAL Equipam.	R\$	0,065				
	MAO DE OBRA	H	0,1742	17,83	3,11		
	CALCETEIRO	H	0,165	13,21	2,1797		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	5,290				
	MATERIAL/SERVIÇO	M3	0,150	27,72	4,16		
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	44,12	6,62		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	10,780				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,780				
	Mão de Obra						
			5,29				
	Total L.S.		4,507	10,78	0,6650		21,24
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					13,45	M2
	MAO DE OBRA	H	0,1663	17,83	2,97		
	PEDREIRO	H	0,1492	13,21	1,97		
	SERVENTE	H					

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060/28137825



salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-07 Tianguá-Ceará


88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

MATERIAL/SERVICO	R\$	4,9400							
FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,28					0,28	
CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,25					0,31	
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150		5,15	0,08				
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	0,79					0,03	
CONCRETO P/IBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	105,80					3,60	
TOTAL MATERIAL/SERVICO	R\$	4,3000							
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
		4,94							
C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA		4,2089	4,30					-	13,45
MAO DE OBRA								0,63	M2
SERVENTE	H	0,026	13,21					0,34	
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,340							
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
		0,34						-	0,63

Handwritten signatures and initials.

SALES CALVAÇANTE LIMA


ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825




88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D





SAVIRES
CONSTRUÇÕES

BDI

GRUPO A		Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,11%
R	RISCO		0,56%
GRUPO B		Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS		0,40%
L	LUCRO		7,40%
GRUPO C		Impostos	
I1	PIIS		0,65%
I2	COPINS		3,00%
I3	ISS		2,00%
I4	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50%
I			24,52%

(Handwritten signatures)

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 - 83

RG 20060 28137825



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA



ENG. CIVIL

CREA N° 3745 - D

salles_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRÁ		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	salário Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		1,00	0,00
A	Total de Encargos Sociais Básicos		17,80	16,80
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,78	0,00
B2	Feriados		3,41	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade		0,89	0,71
B4	13 SALARIO		10,71	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE		0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVA		1,41	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,12	0,09
B9	FERIAS GOZADAS		7,89	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE		0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS		43,03	16,84
GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		5,06	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,12	0,10
C3	FERIAS INDENIZADAS		5,68	3,39
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA		4,99	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,43	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATORIOS		16,28	11,86
GRUPO D				
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		7,66	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,43	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS		8,09	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)			85,20	48,69

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
R. Ta Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL

CREA Nº 3745 - D