

# PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA- CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 0308.01/2020  
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2020 – 09:00 HS



*[Handwritten signature]*

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0308.01/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.181.254/0001-23, Estabelecida na Rua Luzia Sabino, nº 107 TEJUBANA MOMBAÇA – CE, representada pelo Sr. Neuigno Francisco Da Silva Lima, portador da Carteira de Identidade nº 2008097081651 SSP/CE, CPF 069.192.794-44, Sócio - Administrador, **DECLARA**, que a empresa assume a inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei.

MOMBAÇA-CE 07 DE AGOSTO DE 2020

*[Handwritten signature]*

SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA  
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA  
ADMINISTRADOR

*[Handwritten initials]*

Recebido a(s) firmat(s): *[Handwritten signature]*

Mombaca (CE), 07 08 20


FRANCISLO NUNES DE MOURA ODETY 1971

ALCAZAR DE ALCANTARA

RECONHECIMENTO DE FIRMA

N. CS 216025

CRISTOVANAS - 2º OFICIO  
RUA DO LUIZ GOMES DE SAUS, 12  
L. 1000 - MOMBACA - CE  
Tel. (85) 3621.1301



CONSTRUTORA

## CARTA-PROPOSTA

Mombaca – CE 19 DE AGOSTO DE 2020

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0308.01/2020

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0308.01/2020**, pelo preço global de **R\$ 355.650,49 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**, com prazo de execução de acordo de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudica o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA**, Carteira de Identidade nº **200809708165-1** Órgão Expedidor **SSPDS** e CPF nº **069.192.794-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação

Finalizando, afirmamos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA  
CPF 069.192.794-44  
RG 200809708165-1  
SOCIO-ADMINISTRADOR

**SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**  
**NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA**  
**ADMINISTRADOR**


Edson Ferreira Martins  
RNP: 170186217-4  
CPF: 771.419.309-87  
Engenheiro Civil

**EDSON FERREIRA MARTINS**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA-CE 22.956/D**




RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA : 19/08/2020	BDI : 24,52%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	FONTES	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	-
			12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.286,74	0,36
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	244.701,00	68,80
3	OBRAS DE DRENAGEM	100.530,00	28,27
4	SERVIÇOS DIVERSOS	9.132,75	2,57
VALOR ORÇAMENTO:		285.633,60	100,00
VALOR BDI TOTAL:		70.016,89	
VALOR TOTAL:		355.650,49	




NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LUIZ  
 CPF: 028.52.794-44  
 RG: 2.000.970.6166-1  
 SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins  
 RNP: 170126217-4  
 CPF: 777.418.309-87  
 Engenheiro Civil


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA : 19/08/2020	BDI : 24,52%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			85,20%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						1.286,74
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	152,44	914,64
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,74	502,84	372,10
2	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						244.701,00
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	7.425,00	1,92	14.256,00
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.750,00	34,14	230.445,00
3	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>						100.530,00
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	4.500,00	22,34	100.530,00
4	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						9.132,75
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.425,00	1,23	9.132,75
						VALOR ORÇAMENTO:	285.633,60
						VALOR BDI TOTAL:	70.016,89
						VALOR TOTAL:	355.650,49



NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA  
 CPF 065.757.794-44  
 RG 20.707.08165-1  
 SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins  
 RNP: 120185217-4  
 CPF: 777.412.309-87  
 Engenheiro Civil

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA:	19/08/2020	BDI: 24,52%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	HORA:	85,20%	MES:	-
			REF:	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

## 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:					14,27

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,31	24,80
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	15,73	15,73
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,05	54,23
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,25	1,24
TOTAL MATERIAL:					96,00



VALOR SEM ENCARGOS:	110,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,15
VALOR COM ENCARGOS:	122,42
VALOR BDI (24.52%):	30,02
VALOR COM BDI:	152,44

## 1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA &gt;5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	48,06	96,12
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,40	1,60
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,04	4,16
TOTAL EQUIPAMENTO:					101,88

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	7,84	31,36
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	11,59	46,35
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	15,50	77,48
TOTAL MAO DE OBRA:					155,19

NEUGNO REACIÃO DA SILVA LIMA  
 CPF: 069.12.714-44  
 RG: 27.910.3165-1  
 SOC. ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins  
 RNP: 170.86217-4  
 CPF: 77.412.309-87  
 Engenheiro Civil

VALOR SEM ENCARGOS:	257,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):	146,75
VALOR COM ENCARGOS:	403,82
VALOR BDI (24.52%):	99,02
VALOR COM BDI:	502,84


## 2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	25,11	0,03
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	41,19	0,09
I0610 COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	36,63	0,06
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,22	0,00
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	54,19	0,00
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	15,83	0,01
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	89,68	0,36
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	116,95	0,04
I0723 COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	110,90	0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		DATA : 19/08/2020		BDI : 24,52%
LOCAL:		MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ		FORTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		REF. 12/2018

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,12	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	146,39	0,38
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	61,07	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,21	

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	7,13	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:					0,09	



VALOR SEM ENCARGOS:	1,30
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,24
VALOR COM ENCARGOS:	1,54
VALOR BDI (24,52%):	0,38
VALOR COM BDI:	1,92

### 2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	14,54	0,73
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	52,28	0,52
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,25	

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:					7,17	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	33,72	5,06
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	49,00	7,35
TOTAL MATERIAL:					12,41	

NEUIGNO FRANCISCA DA SILVA LIMA  
 CPF: 669.571.24-44  
 RG 203.008.08165-1  
 SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins  
 RNP: 177180217-4  
 CPF: 774.476.300-87  
 Engenheiro CIVIL


VALOR SEM ENCARGOS:	20,83
VALOR ENCARGOS (85,20%):	6,59
VALOR COM ENCARGOS:	27,42
VALOR BDI (24,52%):	6,72
VALOR COM BDI:	34,14

### 3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:					3,22	


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,20	2,20
TOTAL MATERIAL:					2,20	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,17	0,54
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,70	0,10

	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA: 19/08/2020	BDI: 24,52%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
				REF.
				12/2018

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	188,69	6,42
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	7,34
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	12,76
					<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	5,18
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	17,94
					<b>VALOR BDI (24,52%):</b>	4,40
					<b>VALOR COM BDI:</b>	22,34

<b>4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)</b>						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	0,53
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	0,53
					<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	0,46
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	0,99
					<b>VALOR BDI (24,52%):</b>	0,24
					<b>VALOR COM BDI:</b>	1,23



NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA  
 CPF 060.152.794-44  
 RG 23.636.08135-1  
 SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins  
 RNP: 170166217-4  
 CPF: 771.418.309-87  
 Engenheiro Civil




# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

DATA: 19/08/2020 BDI: 24,52%  
 FONTE: SEINFRA  
 VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
 HORA: 86,20%  
 MES: -  
 DATA REF.: 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.286,74	100,00 %				100,00 %
			1.286,74				1.286,74
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	244.701,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			61.175,25	61.175,25	61.175,25	61.175,25	244.701,00
3	OBRAS DE DRENAGEM	100.530,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			25.132,50	25.132,50	25.132,50	25.132,50	100.530,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	9.132,75				100,00 %	100,00 %
			9.132,75			9.132,75	9.132,75
		355.650,49	87.594,49	173.902,24	260.209,99	355.650,49	355.650,49
			87.594,49	86.307,75	86.307,75	95.440,50	
			87.594,49	173.902,24	260.209,99	355.650,49	



Edson Ferreira Martins  
 RNP: 179189217-4  
 CPF: 171.428.309-87  
 Engenheiro Civil

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA  
 CPF: 039.142.734-44  
 RG: 207.875.135-1  
 SOCIEDADE ADMINISTRADOR

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA : 19/08/2020	BDI : 24,52%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	PONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	-
			REF
			12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
S+G	SEGUROS	0,80
R	RISCO	0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
L	LUCRO	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>11,52</b>

I	IMPOSTOS	%
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


NÉCIO DA SILVA LIMA  
 12.794.44  
 08195-1  
 CONSTRUTOR

Edson Ferreira Martins  
 RNP: 120189217-4  
 CPF: 771.416.309-87  
 Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA : 19/08/2020	BDI : 24,62%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	-
			REF.
			12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

**A + B + C + D**

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA  
CPF 069.192.794-44  
RG 200809708165-1  
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins  
RNP: 170186217-4  
CPF: 771.418.309-87  
Engenheiro Civil