

TOMADA DE PREÇOS Nº 2508.02/2020



À Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE

O Licitante PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 19.967.758/0001-21, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- ✓ Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.08.666/93 e suas alterações e as condições do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2508.02/2020**.
- ✓ Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.
- ✓ Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: SERVIÇO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

LOTE	OBJETO	VALO TOTAL
01	PINTURA DA ESCOLA E.I. BEATRIZ SANFORD.	R\$ 5.360,75
02	PINTURA DA ESCOLA E.F. MANOEL DAVI	R\$ 9.894,11
03	PINTURA DA ESCOLA E.I.F DEP. MANOEL RODRIGUES	R\$ 6.379,49
04	PINTURA DA ESCOLA E.I.F RAIMUNDO RODRIGUES	R\$ 5.407,15
05	PINTURA DA ESCOLA E.I.F DEP. SIMÃO BARBOSA	R\$ 6.628,34

VALOR GLOBAL: R\$ 33.669,84 (Trinta e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º o (a) Sr (a). **OLEGÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR**, Carteira de Identidade nº. **7760462 MTE-CE** e CPF nº **028.836.723-50** como representante legal desta empresa.

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60 (sessenta) dias, desde a data fixada para abertura das propostas.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e sus anexos.

PROPONENTE: PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100

CNPJ: 19.967.758/0001-21

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Júnior
Olegário Vasconcelos Júnior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D

Sobral/CE, 10 de Setembro de 2020.

RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100

CNPJ: 19.967.758/0001-21

FONE: (88) 9713.3134

RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.I BEATRIZ SANFORD	DATA:	10/09/2020	BDI:	24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
CNPJ:	19.967.758/0001-21				

1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.140,72	21,28
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA			1.140,72	21,28
2	PINTURA			4.192,77	78,21
2.1	PAREDES INTERNA E EXTERNAS			3.701,39	69,05
2.2	ESQUADRIAS METÁLICAS			491,38	9,17
3	LIMPEZA GERAL			27,26	0,51
VALOR ORÇAMENTO:				4.305,25	100,00
VALOR BDI TOTAL:				1.055,50	
VALOR TOTAL:				5.360,75	

Cinco Mil Trezentos e Sessenta reais e Setenta e Cinco centavos



Prime Construções & Locação Ltda.

Diegário Vasconcelos Júnior

SÓCIO - ADMINISTRADOR

CPF: 028.836.723-50

BA NA
Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.T BEATRIZ SANFORD	DATA:	10/09/2020	BDI:	24,52%
	LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	YORA:	05.20%	MES:	12/2018
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	DATA REF.:	12/2018		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.140,72
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							1.140,72
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	152,68	37,44	190,12	1.140,72
2		PINTURA							4.192,77
2.1		PAREDES INTERNA E EXTERNAS							3.791,30
2.1.1	C1814	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	74,80	17,35	4,25	21,60	1.616,90
2.1.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	72,45	15,82	3,88	19,70	1.427,27
2.1.3	C1821	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	LN	21,00	13,34	3,27	16,61	348,81
2.1.4	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	3,75	66,03	16,10	82,22	306,33
2.2		ESQUADRIAS METÁLICAS							491,30
2.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,90	31,57	7,74	39,31	491,30
3		LIMPEZA GERAL							27,26
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	22,72	0,96	0,24	1,20	27,26

VALOR ORÇAMENTO:	4.302,25
VALOR BDI TOTAL:	1.065,60
VALOR TOTAL:	5.366,75

Cinco Mil Trezentos e Sessenta reais e Setenta e Cinco centavos

Prime Construções & Locação Ltda.
 Delegado Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-60

Junior

BA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



PRIME		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.J BEATRIZ SANFORD	DATA :	10/09/2020 BDI : 24,52%		
LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SEMIPRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2019
CNPJ:	19.967.758/0001-21				

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
TOTAL		3,0000

DESPESAS INDIRETAS		
L	LUCRO	6,1600
G	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,8000
R	RISCOS	0,9700
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
TOTAL		8,5200

I IMPOSTOS		
	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	CRPB	4,5000
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,0000
TOTAL		10,1500



BDI = 24,52%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Prime Construções & Locação Ltda.
Wlegário Vasconcelos Junior
 Wlegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

JA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D


[Handwritten signatures and marks]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.J. BEAUFORD		DATA:	10/08/2020
LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICIPIO DE MERUOÇA-CE		FONTE:	VERSÃO:	HORA:	REP.
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		SEMFINA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	05,20%	12/2018
CNPJ:	19.067.758/0001-21					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,72	100,00		100,00	100,00
			1.140,72			1.140,72
2	PINTURA	4.192,77	50,00	50,00	100,00	100,00
			2.096,39	2.096,38		4.192,77
3	LIMPEZA GERAL	27,26		100,00	100,00	100,00
				27,26		27,26
		5.360,75	3.237,11	2.123,64		5.360,75
			3.237,11	5.360,75		

Prime Construções & Locação Ltda.
Miguel Vasconcelos Junior
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

JA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.I BEATRIZ SANFORD	DATA:	10/09/2020
	LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	BDI:	24,52%
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	FONTE:	SEINFRA
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
			HORA:	85,20%
			MES:	-
			REF:	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxilio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



Prime Construções & Locação Ltda.

 Cleágio Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50


 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.I BEATRIZ SANFORD	DATA:	10/09/2020
LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	BDI:	24,62%
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	FONTE:	SEINFRA
CNPJ:	19.967.758/0001-21	VERSÃO:	026 1 COM DESONERAÇÃO
		HORA:	85,20%
		MES:	
		REF.:	



1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94000000	13,21	25,63
TOTAL MAO DE OBRA:						25,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,17	32,81
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,82	20,82
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,95	71,78
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,92	1,64
TOTAL MATERIAL:						127,06
VALOR:						152,68

2.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	14,52	4,93
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38800000	17,85	6,93
TOTAL MAO DE OBRA:						11,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,40	0,62
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,14	1,94
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,45	2,80
TOTAL MATERIAL:						5,49
VALOR:						17,35

2.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	14,52	4,93
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38800000	17,85	6,93
TOTAL MAO DE OBRA:						11,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,72	1,41
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,22	2,42
TOTAL MATERIAL:						3,96
VALOR:						15,82

2.1.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24250000	14,52	3,52
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	17,85	6,06
TOTAL MAO DE OBRA:						9,58
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	11,72	0,82
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	5,10	1,53
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	14,22	1,14
TOTAL MATERIAL:						3,76
VALOR:						13,34

2.1.4. C4714 - PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,55200000	14,52	22,54
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,94000000	17,85	34,63
TOTAL MAO DE OBRA:						57,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	12,40	0,87
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	16,14	2,42
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	17,87	5,36
TOTAL MATERIAL:						8,86
VALOR:						66,03

A
B
C

2.2.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	14,52	11,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	17,85	13,85
TOTAL MAO DE OBRA:						25,12
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,40	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,82	3,33
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,28	0,38
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,73	2,37
TOTAL MATERIAL:						6,45
VALOR:						31,57

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07275000	13,21	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						0,96
VALOR:						0,96

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Junior
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

ISA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.F. MANOEL DAVI	DATA :	10/09/2020	BDI :	24,52%	
LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
CNPJ:	10.967.758/0001-21					

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,72	11,53
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	1.140,72	11,53
2	PINTURA	8.717,51	88,11
2.1	PAREDES	7.992,63	80,78
2.2	ESQUADRIA	724,88	7,33
3	SERVIÇOS DIVERSOS	35,88	0,36
VALOR ORÇAMENTO:		7.946,54	100,00
VALOR BDI TOTAL:		1.947,57	
VALOR TOTAL:		9.894,11	

Nove Mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Onze centavos



Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Junior
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

BA NB
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

[Handwritten marks and signatures]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.F. MANOEL DAVI	DATA:	10/09/2020	BDI:	24,52%
	LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICÍPIO DE MERUÓCA - CE	FONTE:	SEINFRA	VERBAS:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	HORA:	85,20%	MES:	12/2018
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	DATA REF.:			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.140,72
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							1.140,72
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	192,80	37,44	190,12	1.140,72
2		PINTURA							8.717,81
2.1		PAREDES							7.992,83
2.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	267,40	17,30	4,25	21,60	5.775,84
2.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	79,17	13,62	3,68	16,76	1.599,69
2.1.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	21,00	13,34	3,27	16,61	348,61
2.1.4	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	3,70	66,03	16,19	82,22	308,33
2.2		ESQUADRIA							724,88
2.2.1	C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	18,44	31,57	7,74	39,31	724,88
3		SERVIÇOS DIVERSOS							35,88
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	29,90	0,96	0,24	1,20	35,88
									VALOR ORÇAMENTO: 7.948,54
									VALOR BDI TOTAL: 1.947,87
									VALOR TOTAL: 9.896,41

Nove Mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Onze centavos

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Júnior
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

BA RA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



PRIME		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.F. MANOEL DAVI	DATA:	10/09/2020 BDI: 24,52%		
LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF. 12/2018
CNPJ:	19.907.758/0001-21				

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
TOTAL		3,0000

DESPESAS INDIRETAS		
L	LUCRO	6,1600
G	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,8000
R	RISCOS	0,9700
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
TOTAL		8,5200

IMPOSTOS		
I	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	CRPB	4,5000
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,0000
TOTAL		10,1500

BDI = 24,52%


$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Prime Construções & Locação Ltda
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

BA NS
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

[Handwritten signatures and initials]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.F. MANOEL DAVI	DATA:	10/09/2020	BDI: 24,52%	
	LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA MES REF.	
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2016
	CNPJ:	19.967.758/0001-21				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Prime Construções & Locação Ltda
 Diego Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Júnior:

BA JA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E F. MANOEL DAVI			DATA:	10/09/2020	BDI:	24,52%	
LOCAL:	DISTRITO DE ANIL - MUNICIPIO DE MERUOÇA - CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.			SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		
CNPJ:	19.967.758/0001-21							



1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94000000	13,21	25,63
TOTAL MAO DE OBRA:						25,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,17	32,81
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,82	20,82
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,95	71,78
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,92	1,64
TOTAL MATERIAL:						127,05
VALOR:						152,68

2.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	14,52	4,93
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38800000	17,85	6,93
TOTAL MAO DE OBRA:						11,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,40	0,62
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,14	1,94
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,45	2,80
TOTAL MATERIAL:						5,49
VALOR:						17,35

2.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	14,52	4,93
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38800000	17,85	6,93
TOTAL MAO DE OBRA:						11,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,72	1,41
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,22	2,42
TOTAL MATERIAL:						3,96
VALOR:						15,82

2.1.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24250000	14,52	3,52
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	17,85	6,06
TOTAL MAO DE OBRA:						9,58
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	11,72	0,82
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	5,10	1,53
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	14,22	1,14
TOTAL MATERIAL:						3,76
VALOR:						13,34

2.1.4. C4714 - PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,55200000	14,52	22,54
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,94000000	17,85	34,63
TOTAL MAO DE OBRA:						57,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	12,40	0,87
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	16,14	2,42
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	17,87	5,36
TOTAL MATERIAL:						8,86
VALOR:						66,03

P
16 SA

2.2.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	14,52	11,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	17,85	13,85
TOTAL MAO DE OBRA:						25,12
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,40	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,82	3,33
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,28	0,38
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,73	2,37
TOTAL MATERIAL:						6,45
VALOR:						31,57

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07275000	13,21	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						0,96
VALOR:						0,96

Prime Construções & Locação Ltda.
 Cleário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

BA RA
 Joaquim Barros Lima Neto
 CREA - 47.755-D



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.I.F. DEP. MANOEL RODRIGUES	DATA :	10/09/2020	BDI :	24,62%
LOCAL:	SÍTIO SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
CNPJ:	19.967.758/0001-21	REF.			12/2018

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.140,72	17,88
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		1.140,72	17,88
2	PINTURA		5.213,89	81,73
2.1	PAREDES		4.203,62	65,89
2.2	ESQUADRIA		1.010,27	15,84
3	SERVIÇOS DIVERSOS		24,88	0,39
VALOR ORÇAMENTO:			5.123,57	100,00
VALOR BDI TOTAL:			1.255,92	
VALOR TOTAL:			6.379,49	

Seis Mil Trezentos e Setenta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos



Prime Construções & Locação Ltda
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Júnior:

BA M
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.T.F. DEP. MANOEL RODRIGUES	DATA:	10/09/2020	BDI:	24,52%
	LOCAL:	SÍTIO SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	HORA:	05.20%	MES:	12/2018
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	DATA REF.:			


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.140,72	
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							1.140,72	
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	152,66	37,44	190,10	1.140,72	
2		PINTURA							6.213,86	
2.1		PAREDES							4.203,62	
2.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	118,67	17,35	4,25	21,60	2.563,27	
2.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	44,85	15,82	3,88	19,70	883,55	
2.1.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	LN	27,00	13,34	3,27	16,61	448,47	
2.1.4	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	3,75	66,03	18,19	82,22	308,33	
2.2		ESQUADRIA							1.610,27	
2.2.1	C1276	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	25,70	31,57	7,74	39,31	1.010,27	
3		SERVIÇOS DIVERSOS							24,88	
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	20,75	0,96	0,24	1,20	24,88	
									VALOR ORÇAMENTO:	6.123,87
									VALOR BDI TOTAL:	1.266,62
									VALOR TOTAL:	6.379,49

Seis Mil Trezentos e Setenta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos

Prime Construções & Locação Ltda.
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

ISA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E I.F. DEP. MANOEL RODRIGUES	DATA:	10/09/2020 BDI: 24,52%	
	LOCAL:	SÍTIO SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	FONTE:	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	HORA:	MES:	12/2018
	CNPJ:	19.987.758/0001-21	REF.:		

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
TOTAL		3,0000

DESPESAS INDIRECTAS		
L	LUCRO	6,1600
G	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,8000
R	RISCOS	0,9700
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
TOTAL		8,5200

IMPOSTOS		
	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	CRPB	4,5000
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,0000
TOTAL		10,1500

BDI = 24,52%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Prime Construções & Locação Ltda.
 Diégão Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50


BA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.I.F. DEP. MANOEL RODRIGUES		DATA:	10/09/2020
	LOCAL:	SÍTIO SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE		POENTE	VERSÃO
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		SERIE/FILA	COL.1 COM DESONERAÇÃO
	CNPJ:	19.867.768/0001-21		HORA	MES
				BDI:	24,52%
				REF:	12/2018


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,72	100,00		100,00
			1.140,72		1.140,72
2	PINTURA	5.213,89	50,00	50,00	100,00
			2.606,95	2.606,04	5.213,89
3	SERVIÇOS DIVERSOS	24,88		100,00	100,00
				24,88	24,88
		6.379,49	3.747,67	2.631,82	6.379,49
			3.747,67	6.379,49	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Prime Construções & Locação Ltda.
Diegário Vasconcelos Junior
 Diegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

JBA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.I.F. DEP. MANOEL RODRIGUES	DATA:	10/09/2020	
	LOCAL:	SÍTIO SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	FONTE:	VERSÃO:	BDI: 24,52%
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20%
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	MES:	-	REF: 12/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900


Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



Prime Construções & Locação Ltda.

 Diego Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50


 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.J.F. DEP. MANOEL RODRIGUES		DATA:	10/09/2020	BDI:	24,52%
	LOCAL:	SÍTIO SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE		FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.		HORA:	85,20%	MES:	-
	CNPJ:	19.967.758/0001-21		REF.:	12/2016		



1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94000000	13,21	25,63
TOTAL MAO DE OBRA:						25,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,17	32,81
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,82	20,82
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,95	71,78
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,92	1,64
TOTAL MATERIAL:						127,05
VALOR:						152,68

2.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	14,52	4,93
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38800000	17,85	6,93
TOTAL MAO DE OBRA:						11,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,40	0,62
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,14	1,94
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,45	2,80
TOTAL MATERIAL:						5,49
VALOR:						17,35

2.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	14,52	4,93
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38800000	17,85	6,93
TOTAL MAO DE OBRA:						11,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,72	1,41
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,22	2,42
TOTAL MATERIAL:						3,98
VALOR:						15,82

2.1.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24250000	14,52	3,52
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	17,85	6,06
TOTAL MAO DE OBRA:						9,58
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	11,72	0,82
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	5,10	1,53
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	14,22	1,14
TOTAL MATERIAL:						3,76
VALOR:						13,34

2.1.4. C4714 - PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,55200000	14,52	22,54
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,94000000	17,85	34,63
TOTAL MAO DE OBRA:						57,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	12,40	0,87
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	16,14	2,42
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	17,87	5,36
TOTAL MATERIAL:						8,86
VALOR:						66,03

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

2.2.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	14,52	11,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	17,85	13,65
TOTAL MAO DE OBRA:						25,12

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,40	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,82	3,33
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,26	0,38
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,73	2,37
TOTAL MATERIAL:						6,45
VALOR:						31,57

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07275000	13,21	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						0,96
VALOR:						0,96

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Junior
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

DA MA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.I.F. RAIMUNDO RODRIGUES	DATA :	10/09/2020	BDI :	24,52%	
LOCAL:	SITIO FLORE - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
GNPJ:	19.967.758/0001-21					

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,72	21,10
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	1.140,72	21,10
2	PINTURA	4.242,43	78,46
2.1	PAREDES	3.475,10	64,27
2.2	ESQUADRIA	767,33	14,19
3	SERVIÇOS DIVERSOS	24,00	0,44
3.1	LIMPEZA FINAL	24,00	0,44
VALOR ORÇAMENTO:		4.342,63	100,00
VALOR BDI TOTAL:		1.064,52	
VALOR TOTAL:		5.407,15	

Cinco Mil Quatrocentos e Sete reais e Quinze centavos




Prime Construções & Locação Ltda.
Melissa Vasconcelos Junior
 Celso Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

BA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.I.F. RAIMUNDO RODRIGUES	DATA:	10/09/2020	BDI:	24,52%
	LOCAL:	SITIO FLORE - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	HORA:	85,20%	MES:	
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	DATA REF.:	12/2018		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.140,72	
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							1.140,72	
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	152,66	37,44	190,12	1.140,72	
2		PINTURA							4.242,43	
2.1		PAREDES							3.476,10	
2.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	93,84	17,35	4,25	21,60	2.022,62	
2.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	37,00	15,80	3,88	19,72	728,66	
2.1.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	25,00	13,34	3,27	16,61	415,25	
2.1.4	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	3,75	66,03	16,18	82,22	308,33	
2.2		ESQUADRIA							767,33	
2.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,52	31,57	7,74	39,31	767,33	
3		SERVIÇOS DIVERSOS							24,00	
3.1		LIMPEZA FINAL							24,00	
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	20,00	9,96	9,21	1,20	24,00	
									VALOR ORÇAMENTO:	4.342,83
									VALOR BDI TOTAL:	1.064,52
									VALOR TOTAL:	5.407,35

Cinco Mil Quatrocentos e Sete reais e Quinze centavos

Prime Construções & Locação Ltda
 Delegado Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

BA MA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.I.F. RAIMUNDO RODRIGUES	DATA:	10/09/2020	
LOCAL:	SÍTIO FLORE - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	BDI:	24,52%	
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	FONTE:	VERSÃO:	HORA
CNPJ:	19.067.758/0001-21	028.1 COM DEONERAÇÃO	85,20%	MES
				REF.
				12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
	TOTAL	3,0000

DESPESAS INDIRECTAS		
L	LUCRO	6,1600
G	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,8000
R	RISCOS	0,9700
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
	TOTAL	8,5200

I IMPOSTOS		
	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	CRPB	4,5000
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,0000
	TOTAL	10,1500

BDI = 24,52%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Prime Construções & Locação Ltda.
 Mário Vasconcelos
 Sócio - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Junior!

BA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

Q

Q

Q

Q

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.F. RAIMUNDO RODRIGUES	DATA: 10/09/2020			4,52%
	LOCAL:	SITIO FLORE - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MIN:
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	DEINFRA:	026.1 COM DESONERACAO	85,20%	12/02/18
	CNPJ:	19.967.758/0001-21				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,72	100,00		100,00	
			1.140,72		1.140,72	
2	PINTURA	4.242,43	90,00	90,00	180,00	
			2.121,22	2.121,21	4.242,43	
3	SERVIÇOS DIVERSOS	24,00		100,00	100,00	
				24,00	24,00	
			3.261,94	2.145,21		
			3.261,94	5.407,15	5.407,15	

Prime Construções & Locação Ltda.
Alcides Vasconcelos Junior
 Alcides Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

BA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



[Handwritten marks and signatures]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.J.F. RAIMUNDO RODRIGUES	DATA: 10/09/2020		BDI: 24,52%	
LOCAL:	SITIO FLORE - MUNICIPIO DE MERUCCA - CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
CNPJ:	19.967.758/0001-21				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Júnior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.723-50

BA M
Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
PRIME CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA E.I.F. RAIMUNDO RODRIGUES		DATA:	10/09/2020
	LOCAL:	SÍTIO FLORE - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE		BDI:	24,52%
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	19.967.758/0001-21		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				85,20%	REF.



1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,94000000	13,21	25,63
TOTAL MÃO DE OBRA:						25,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,17	32,81
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,82	20,82
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,95	71,78
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,92	1,64
TOTAL MATERIAL:						127,05
VALOR:						152,68

2.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	14,52	4,93
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38800000	17,85	6,93
TOTAL MÃO DE OBRA:						11,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,40	0,62
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,14	1,94
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,45	2,80
TOTAL MATERIAL:						5,49
VALOR:						17,35

2.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	14,52	4,93
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38800000	17,85	6,93
TOTAL MÃO DE OBRA:						11,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,72	1,41
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,22	2,42
TOTAL MATERIAL:						3,96
VALOR:						15,82

2.1.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24250000	14,52	3,52
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	17,85	6,06
TOTAL MÃO DE OBRA:						9,58
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	11,72	0,82
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	5,10	1,53
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	14,22	1,14
TOTAL MATERIAL:						3,76
VALOR:						13,34

2.1.4. C4714 - PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,55200000	14,52	22,54
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,94000000	17,85	34,63
TOTAL MÃO DE OBRA:						57,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	12,40	0,87
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	16,14	2,42
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	17,87	5,36
TOTAL MATERIAL:						8,86
VALOR:						66,03

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.

2.2.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	14,52	11,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	17,85	13,85
TOTAL MAO DE OBRA:						25,12
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,40	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,82	3,33
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,28	0,38
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,73	2,37
TOTAL MATERIAL:						6,45
VALOR:						31,57

3.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07275000	13,21	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						0,96
VALOR:						0,96

Prime Construções & Locação Ltda.
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Junior

BA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large stylized signature at the bottom.



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.I.F SIMÃO BARBOSA	DATA :	10/09/2020	BDI :	24,52%	
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FRANCISCO - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
CNPJ:	19.967.758/0001-21					

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,72	17,21
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	1.140,72	17,21
2	PINTURA	5.450,42	82,23
2.1	PAREDES	3.331,61	50,26
2.2	ESQUADRIA	2.118,81	31,97
3	SERVIÇOS DIVERSOS	37,20	0,66
3.1	LIMPEZA FINAL	37,20	0,56
VALOR ORÇAMENTO:		5.323,45	100,00
VALOR BDI TOTAL:		1.304,89	
VALOR TOTAL:		6.628,34	

Seis Mil Seiscentos e Vinte e Oito reais e Trinta e Quatro centavos



Prime Construções & Locação Ltda.
Joaquim Vasconcelos Júnior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.723-50


Júnior

IBA
Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.L.F SIMÃO DE OLIVEIRA	DATA:	10/09/2020	BDI:	24,52%
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FRANCISCO - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.	FONTE:	VERBA	RECURSO:	RECURSO
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	RENTES:	13/2018
	CNPJ:	19.967.758/0001-21				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.140,72	
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							1.140,72	
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	152,60	37,44	190,12	1.140,72	
2		PINTURA							5.450,40	
2.1		PAREDES							3.331,61	
2.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSE	SEINFRA	M2	122,28	17,35	4,25	21,60	2.641,25	
2.1.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	LN	23,00	13,34	3,27	16,61	382,03	
2.1.3	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	3,75	66,63	16,16	82,22	309,33	
2.2		ESQUADRIA							2.118,81	
2.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	93,90	31,67	7,74	39,31	2.118,81	
3		SERVIÇOS DIVERSOS							37,20	
3.1		LIMPEZA FINAL							37,20	
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	31,00	0,96	0,24	1,20	37,20	
									VALOR ORÇAMENTO:	5.323,63
									VALOR BDI TOTAL:	1.304,89
									VALOR TOTAL:	6.628,54

Seis Mil Seiscentos e Vinte e Oito reais e Trinta e Quatro centavos

Prime Construções & Locação Ltda.
Alfonso Vasconcelos
 Diretor Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.830.723-50

BA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



COMPOSIÇÃO DO BDI													
	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.L.F SIMÃO BARBOSA	DATA : 10/09/2020										
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FRANCISCO - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.	BDI : 24,52%										
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2016</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2016
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.									
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2016									
	CNPJ:	19.967.758/0001-21											

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
	TOTAL	3,0000

DESPESAS INDIRETAS		
L	LUCRO	6,1600
G	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,8000
R	RISCOS	0,9700
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
	TOTAL	8,5200

IMPOSTOS		
I	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	CRPB	4,5000
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,0000
	TOTAL	10,1500

BDI = 24,52%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Prime Construções & Locação Ltda
Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Júnior:-

BA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D

(Signature)

(Signatures)

PRIME		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.J.F. S/N CARBOSA		DATA:		10/09/2020	
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FRANCISCO - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.		FONTE:	VERSÃO:	1.02	
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		SEM/PRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	05.20%	
CNPJ:	19.967.758/0001-21		HORA:	MES:	REF:	
					12/2018	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,72	100,00		100,00
			1.140,72		1.140,72
2	PINTURA	5.450,42	50,00	50,00	100,00
			2.725,21	2.725,21	5.450,42
3	SERVIÇOS DIVERSOS	37,20	100,00		100,00
			37,20	37,20	37,20
		6.628,34	3.865,93	2.762,41	6.628,34
			3.865,93	6.628,34	

Prime Construções & Locação Ltda.
 Diego Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.839.723-50

Junior

BA NA
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.J.F SIMÃO BARBOSA	DATA:	10/09/2020 BDI: 24,52%	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FRANCISCO - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.	FORTE	VERSÃO	HORA MES REP.
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	SEINFRA	G26.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 12/2018
	CNPJ:	19.967.758/0001-21			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
B GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D




Prime Construções & Locação Ltda.
Diegário Vasconcelos Júnior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.723-50

Junior

BA NA
Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PINTURA DA ESCOLA DE E.I.F SIMÃO BARBOSA	DATA:	10/09/2020	BDI: 24,52%	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FRANCISCO - MUNICIPIO DE MERUOÇA - CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	HORA:	85,20%	MES:	-
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	REF.:	12/2018		



1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94000000	13,21	25,63
TOTAL MAO DE OBRA:						25,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,17	32,81
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,82	20,82
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,95	71,78
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,92	1,64
TOTAL MATERIAL:						127,95
VALOR:						152,68

2.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	14,52	4,93
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38800000	17,85	6,93
TOTAL MAO DE OBRA:						11,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,40	0,62
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,14	1,94
12057	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,45	2,80
TOTAL MATERIAL:						5,49
VALOR:						17,35

2.1.2. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24250000	14,52	3,52
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33950000	17,85	6,06
TOTAL MAO DE OBRA:						9,58
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	11,72	0,82
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	5,10	1,53
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	14,22	1,14
TOTAL MATERIAL:						3,76
VALOR:						13,34

2.1.3. C1714 - PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,55200000	14,52	22,54
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,94000000	17,85	34,63
TOTAL MAO DE OBRA:						57,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	12,40	0,87
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	16,14	2,42
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	17,87	5,36
TOTAL MATERIAL:						8,86
VALOR:						66,03


2.2.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	14,52	11,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77600000	17,85	13,85
TOTAL MAO DE OBRA:						25,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,40	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,82	3,33
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,28	0,38
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,73	2,37
TOTAL MATERIAL:						6,45
VALOR:						31,57

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'B'.

3.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07275000	13,21	0,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,96
					VALOR:	0,96


 Prima Construções & Locação Ltda.
 Gregário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50


 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755-D



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]