

*GRUPO E	
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares
TOTAL (A+B+C+D+E)	
	0.00
	0.00
	85.20

OBS: \* Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informação Dias de Chuva - INIMET

  
 Francisco Siqueira Herculano Costa  
 FUNDADOR CIVIL  
 CREA: CE- 47622-D




Clauke

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA

Quantidade: 41

OBRA: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - TANQUE DE LAVAR ROUPAS  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA / CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.64	266.57	100.00	266.57	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	FUNDAÇÃO	49.50	20713.36	100.00	20.713.36	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	PAVIMENTAÇÃO	1.73	727.12	50.00	361.06	50.00	361.06	-	-	-	-	-	-
1.4	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	3.96	1656.70	-	-	50.00	828.35	50.00	828.35	-	-	-	-
1.5	REVESTIMENTOS DE PAREDES	10.29	4309.11	-	-	30.00	1.291.53	30.00	1.291.53	20.00	861.02	20.00	861.02
1.6	PINTURAS	2.81	1.175.63	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	1.175.63
1.7	INSTALAÇÕES	14.61	6113.10	-	-	100.00	6.113.10	-	-	-	-	-	-
1.8	LOUÇAS E METAIS	16.46	6888.82	-	-	-	-	50.00	3444.41	50.00	3444.41	-	-
	TOTAL SIMPLES	100.00	41841.41	51.00	21.340.98	20.54	8.594.04	13.30	5564.29	10.29	4305.43	4.87	2036.66
	BDI 24,73%	100.00	10138.17	51.00	5.170.92	20.54	2.082.34	13.30	1.348.23	10.29	1.043.21	4.87	493.48
	TOTAL ACUMULADO	100.00	51979.58	51.00	26.511.90	71.54	37.188.28	84.84	44100.81	95.13	49449.44	100.00	51.979.58

  
Francisco Sárvio Merculiano Costa  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE: 47822-D



*Handwritten signature*

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA

Município	MERUOCA	UF	CE	Data:	Apr-19
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
80000	Raspagem e limpeza do terreno e locação simples de construção sem gabarito de madeira	M <sup>2</sup>			2.52
<b>Encargos</b>					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Materiais					
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
6111	SERVEANTE	H	0.3	8.40	2.52
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					
					2.52

Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
80043	Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, esp = 19 cm	M <sup>2</sup>			45.16
<b>Encargos</b>					
Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, dimensões 9x19x19 cm, assentados com argamassa, espessura das juntas 12 mm, espessura da parede sem revestimento: 19 cm.					
Materiais					
87370	Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9	M <sup>3</sup>	0.034	405.64	13.79
7269	TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 9 X 9 X 19CM	UN	47.000	0.28	13.16
Sub-total dos materiais					
					26.95




Francisco Xavier Luciano Costa  
ENGENHEIRO CIVIL

*Obok*

Mão de obra						
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total	
4750	PEDREIRO	H	0.88235294	12.24	10.80	
6111	SERVEANTE	H	0.88235294	8.40	7.41	
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>18.21</b>	
<b>Custo Total</b>					<b>45.16</b>	
80008	Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9	M³			266.53	
<b>Encargos</b>						
Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9						
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total	
<b> Materiais</b>						
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	KG	162.000	0.48	77.76	
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	162.000	0.69	111.78	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.216	43.00	52.29	
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>241.83</b>	
<b>Mão de obra</b>						
6111	SERVEANTE	H	2.94117647	8.40	24.71	
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>24.71</b>	
<b>Custo Total</b>					<b>266.53</b>	

80013 Chapisco							
Encargos						M²	2.40
Chapisco sobre superficies verticais empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço de 1:3, espessura de 3 mm.							
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total		
<b> Materiais</b>							
87377	Preparo de argamassa cimento e areia 1:3	M³	0.003	395.65	1.19		
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>1.19</b>		
<b>Mão de obra</b>							
4750	PEDREIRO	H	0.05882353	12.24	0.72		
6111	SERVEANTE	H	0.05882353	8.40	0.49		
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>1.21</b>		
<b>Custo Total</b>					<b>2.40</b>		
80012	Preparo de argamassa cimento e areia 1:3	M³			298.21		



Francisco Siqueira Hermínio Costa  
ENGENHEIRO CIVIL

*Handwritten signature*

Encargos   Preparo de argamassa cimento e areia sem peneirar, no traço de 1:3						
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total	
Materiais						
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	486.000	0.48	233.28	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.935	43.00	40.22	
Sub-total dos materiais					<b>273.50</b>	
Mão de obra						
6111	SERVEnte	H	2.94117647	8.40	24.71	
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					<b>24.71</b>	
Custo Total					<b>298.21</b>	

80016 Emboço <span style="float: right;">M³ 11.34</span>						
Encargos   Emboço para paredes internas ou externas, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1:2:11						
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total	
Materiais						
87377	Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:11	M³	0.010	405.64	4.06	
Sub-total dos materiais					<b>4.06</b>	
Mão-de-obra						
4750	PEDREIRO	H	0.35294118	12.24	4.32	
6111	SERVEnte	H	0.35294118	8.40	2.96	
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					<b>7.28</b>	
Custo Total					<b>11.34</b>	

80014 Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:11						
Encargos   Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:11						
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total	
Materiais						
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	133.000	0.48	63.84	
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	133.000	0.69	91.77	




Francisco Siqueira Azevedo Costa  
 Engenheiro Civil  
 CRP 5E-47822-0

*Handwritten signature*

370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.216	43.00	52.29
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
6111	SERVEANTE	H	2.94117647	8.40	24.71
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					
					232.60

<b>80017</b>	<b>Reboco com acabamento liso</b>	<b>M<sup>2</sup></b>				<b>9.79</b>
Encargos	Reboco para paredes internas com acabamento liso, lustrado e cilindrado, empregando argamassa de cimento e areia média ou fina, no traço 1:1,5, com a					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total	
Materiais						
84072	Preparo de argamassa de cimento e areia fina, traço 1:1,5	M <sup>3</sup>	0.003	27.23	0.08	
Sub-total dos materiais						
Mão de obra						
4750	PEDREIRO	H	0.47058824	12.24	5.76	
6111	SERVEANTE	H	0.47058824	8.40	3.95	
Sub-total da mão de obra com encargos sociais						
Custo Total						
					9.79	

<b>80015</b>	<b>Preparo de argamassa de cimento e areia fina, traço 1:1,5</b>	<b>M<sup>3</sup></b>				<b>510.50</b>
Encargos	Preparo de argamassa de cimento e areia média ou fina, seca e peneirada, no traço de 1:1,5, com aditivo impermeabilizante					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total	
Materiais						
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CPI-32	KG	753.000	0.48	361.44	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.725	43.00	31.16	
7325	EQUIVALENTE	KG	20.000	4.66	93.20	
Sub-total dos materiais						
Mão de obra						
6111	SERVEANTE	H	2.94117647	8.40	24.71	
Sub-total da mão de obra com encargos sociais						
					24.71	



*[Signature]*  
Francisco Siqueira Vertuliano Costa

*[Signature]*

Custo Total	510.50
-------------	--------

80005 Execução do lastro concreto		M <sup>2</sup>		8.98	
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
<b>Encargos</b>					
95240	Preparo de concreto não estrutural para lastro de piso	M <sup>3</sup>	0.040	11.03	0.44
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
4750	PEDREIRO	H	0.29411765	12.24	3.60
6111	SERVEANTE	H	0.58823529	8.40	4.94
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					
<b>80004</b>					
Preparo de concreto não estrutural para lastro de piso		M <sup>3</sup>			207.69
<b>Encargos</b>					
Preparo de concreto não estrutural sem betoneira, para lastro de piso					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
<b>Encargos</b>					
Preparo de concreto não estrutural sem betoneira, para lastro de piso					
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					
<b>80003</b>					
Materiais					
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CPI-32	KG	220.000	0.48	105.60
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.677	43.00	29.09
4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.263	55.00	14.47
4718	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.615	55.00	33.83
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
6111	SERVEANTE	H	2.94117647	8.40	24.71
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					

Francisco Siqueira Macediano Costa  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CE 47822-0

*Paulo*

80033 Tampa de concreto armado		M <sup>2</sup>		75.32	
Encargos					
Execução de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Materiais					
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CPI-32	KG	16.200	0.48	7.78
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.033	43.00	1.42
4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.040	55.00	2.20
42	ACO CA-60 - 7,0MM	KG	5.270	5.06	26.67
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	0.090	10.46	0.94
1347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 2,20 M PARA FORMA CONCR	M2	0.400	22.84	9.14
6188	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M2	0.120	31.99	3.84
Sub-total dos materiais					51.98
Mão de obra					
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0.17647059	12.24	2.16
4750	PEDREIRO	H	0.17647059	12.24	2.16
378	ARMADOR	H	0.27058824	12.24	3.31
6111	SERVEnte	H	1.87058824	8.40	15.71
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					23.34
Custo Total					75.32

80039 Instalação de ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões		Un		63.20	
Encargos					
Execução de ramal de esgoto sanitário de 100 mm de diâmetro					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Materiais					
9836	TUBO PVC SERIE NORAL - ESGOTO PREDIAL DN 100 - NBR 5688	M	3.000	9.24	27.72

Francisco Sinyey Meruliano Costa  
 ENGENHEIRO CIVIL

back





301	ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM	UN	1.000	2.50	2.50
7091	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	UN	1.000	10.09	10.09
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G)	UN	0.046	13.39	0.62
93358	Escavação manual de valas até 2 m de profundidade	M³	0.180	52.81	9.51
94097	Reaterro de valas	M³	0.156	4.00	0.63
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0.58823529	12.24	7.20
6111	SERVEANTE	H	0.58823529	8.40	4.94
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					
80002	Escavação manual de valas até 2 m de profundidade	M³			16.06
<b>Encargos</b> Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00 m de profundidade					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
Materiais					
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
6111	SERVEANTE	H	1.91176471	8.40	16.06
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					
80003	Reaterro de valas	M³			16.06
<b>Encargos</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
Materiais					
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
6111	SERVEANTE	H	0.26470588	8.40	2.22

*Abuly*

*Francisco Siqueira Heráclio Costa*  
 ENGENHEIRO CIVIL

Sub-total da mão de obra com encargos sociais									2.22
Custo Total									2.22

  
 Francisco J. J. Heredia Costa  
 SUPLENTE CIVIL  
 CRE: CE: 47822-D



*Handwritten signature*




**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO: MERUOCA  
 OBRA: PIA DE COZINHA  
 FONTE: SINAPI FEVEREIRO/2019

ESTADO: CE

ENC. SOCIAIS (%): 85.20  
 BDI (%): 24.23%


ITEM	Cod. Sinapi ou composição de custo	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		TOTAL
					UNIT.	Quantidade 40	
1.0		<b>PIA DE COZINHA</b>					
1.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1.1	80000	Raspagem e limpeza do terreno e Locação simples de construção sem gabarito de madeira	M <sup>2</sup>	2.58	2.52		6.50
1.2		<b>FUNDAÇÃO</b>					
1.2.1	96524	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. até 1 metro	M <sup>3</sup>	0.51	119.58		505.20
1.2.2	83518	Regularização do fundo das valas	M <sup>2</sup>	1.69	165.00		60.70
1.2.3	96995	Reaterro manual das valas de fundação	M <sup>2</sup>	0.15	32.02		279.18
1.2.4	80011	Alvenaria de fundação com tijolos comuns, espessura = 20 cm	M <sup>2</sup>	1.69	94.81		4.90
1.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
1.3.1	80005	Contrapiso da área de suporte da pia, com concreto não estrutural de cimento, areia média e brita 1 no traço 1:3:6, espessura = 5 cm	M <sup>2</sup>	1.96	8.98		17.61
1.4		<b>ALVENARIAS DE VEDAÇÃO</b>					
							40.41



*[Signature]*  
 Francisco Sidney Herutlan

*[Signature]*

1.4.1	80010	Alvenaria de vedação para as paredes de suporte da pia, com blocos cerâmicos 10x20x20, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:9, espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 10 cm.	M <sup>2</sup>	2.64	15.31	40.41
<b>1.5</b>		<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>				<b>105.00</b>
1.5.1	80013	Chapisco sobre paredes empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço de 1:3, espessura = 3 mm.	M <sup>2</sup>	3.72	2.40	8.93
1.5.2	80016	Emboço para as paredes empregando argamassa mista de cimento, cal e areia média sem peneirar, no traço de 1:2:11, espessura = 1 cm.	M <sup>2</sup>	3.72	11.34	42.19
1.5.3	80017	Reboco das paredes empregando argamassa de cimento e areia fina, no traço de 1:5, com aditivo impermeabilizante, espessura = 5 mm.	M <sup>2</sup>	3.24	9.79	31.73
1.5.4	87265	Revestimento cerâmico padrão popular PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	M <sup>2</sup>	0.48	46.14	22.15
<b>1.6</b>		<b>PINTURAS</b>				<b>28.67</b>
1.6.1	88486	Pintura das paredes com tinta PVA em duas demãos	M <sup>2</sup>	3.24	8.85	28.67
<b>1.7</b>		<b>INSTALAÇÕES</b>				<b>341.54</b>
1.7.1		<b>HIDRÁULICAS</b>				<b>96.01</b>
1.7.1.1	89402	Assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 25 mm	M	2.84	6.20	17.61
1.7.1.2	94489	Registro de esfera, pvc, soldável, diâmetro 25 mm	Un	1.00	24.32	24.32
1.7.1.3	92312	Cotovelo de cobre, 90 graus, diâmetro 22 mm	Un	2.00	12.16	24.32
1.7.1.4	94688	Tê, pvc, Soldável, diâmetro 25 mm	Un	2.00	6.91	13.82
1.7.1.5	86913	Torneira cronamada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular	Un	1.00	15.94	15.94
1.7.2		<b>SANITÁRIAS</b>				<b>245.53</b>
1.7.2.1	89711	Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	5.00	12.90	64.50
1.7.2.2	98107	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	Un	1.00	181.03	181.03
<b>1.8</b>		<b>LOUÇAS E METAIS (material e instalação)</b>				<b>174.96</b>
1.8.1	86894	Bancada (tampo) com cuba em marmorite, granilite ou granitina 120x60cm	Un	1.00	174.96	174.96


  
 FRANCISCO SENEY HERTULGIN  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 (17.12.1995)



*Chulo*

TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS SEM B.D.I.		1,219.90
B.D.I.:	24.23%	295.58
TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS DA PIA DE COZINHA COM B.D.I.		1,515.48
VALOR TOTAL DA PIA DE COZINHA		1,515.48
VALOR GLOBAL		60,619.28



  
 Francisco Siqueira Perceira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE. 47627-D

*Handwritten signature*

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

COMPOSIÇÃO DE BDI<sup>5</sup>

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração-central	3.80
DF	Despesas financeiras	1.02
R	Riscos	0.50

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0.32
L	Lucro	6.20

I	Impostos	9.65
	PIS	0.65
	COFINS	3.00
	ISS	4.00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2.00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>9.65</b>

BDI =	24.23%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONFORME ACORDÃO 2622/2013-TCU

*[Assinatura]*  
Francisco Sidney Marculino  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 15.125/2011



*[Assinatura]*

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0.00
A2	SESI	1.50
A3	SENAI	1.00
A4	INCRA	0.20
A5	SEBRAE	0.60
A6	Salário Educação	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes sde Trabalho	3.00
A8	FGTS	8.00
A9	SECONCI	0.00
<b>A</b>	<b>Total de Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16.80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.85
B2	Feriatos	3.71
B3	Auxilio - Enfermidade	0.92
B4	13º Salário	10.83
B5	Licença Paternidade	0.07
B6	Faltas Justificadas	0.72
B7	Dias de Chuvas	1.55
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0.11
B9	Férias Gozadas	9.18
B10	Salário Maternidade	0.03
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>44.97</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.60
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.13
C3	Férias indenizados	4.40
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4.81



Francisco Sidney Merculiano  
MANTENEDOR CIVIL

*Chick*