

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA



Município	MERUOCA	UF	CE	Data:	Apr-19
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
80000	Raspagem e limpeza do terreno e locação simples de construção sem gabarito de madeira	M²			2.52
Encargos					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Materiais					
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
6111	SERVENTE	H	0.3	8.40	2.52
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					
					2.52

80039	Instalação de ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões	Un	#VALUE!	#VALUE!	63.26
Encargos					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Materiais					
9836	TUBO PVC SERIE NORAL - ESGOTO PREDIAL DN 100 - NBR 5688	M	3.000	9.24	27.72
301	ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM	UN	1.000	2.50	2.50
7091	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	UN	1.000	10.09	10.09
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC/ ANEL DE BORRACHA (POTE 500G)	UN	0.046	13.39	0.62
93358	Escavação manual de valas até 2 m de profundidade	M³	0.180	52.81	9.51
94097	Reaterro de valas	M³	0.156	4.00	0.63

[Handwritten Signature]
Francisco José de Jesus Costa
ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten Signature]



Sub-total dos materiais							51.06
Mão de obra							
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0.58823529	12.35		7.26	
6111	SERVEnte	H	0.58823529	8.40		4.94	
Sub-total da mão de obra com encargos sociais							12.21
Custo Total							63.26
8002	Escavação manual de valas até 2 m de profundidade	M ³				16.06	
Encargos Escavação manual de de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00 m de profundidade							
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total		
Materiais							
Sub-total dos materiais							0.00
Mão de obra							
6111	SERVEnte	H	1.91176471	8.40		16.06	
Sub-total da mão de obra com encargos sociais							16.06
Custo Total							16.06
8003	Reaterro de valas	M ³				2.22	
Encargos							
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total		
Materiais							
Sub-total dos materiais							0.00
Mão de obra							
6111	SERVEnte	H	0.26470588	8.40		2.22	
Sub-total da mão de obra com encargos sociais							2.22
Custo Total							2.22

Francisco Stobey Perillo (Costa)
ENFERMEIRO (A)

Handwritten signature


80043		Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, esp = 19 cm		M ³		45.16	
Encargos		Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, dimensões 9x19x19 cm, assentados com argamassa, espessura das juntas 12 mm, espessura da parede					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total		
Materiais							
87370	Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9	M ³	0.034	405.64	13.79		
7269	TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 9 X 9 X 19CM	UN	47.000	0.28	13.16		
Sub-total dos materiais					26.95		
Mão de obra							
4750	PEDREIRO	H	0.88235294	12.24	10.80		
6111	SERVENTE	H	0.88235294	8.40	7.41		
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					18.21		
Custo Total					45.16		
80008	Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9	M ³	0		266.53		
Encargos		Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total		
Materiais							
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	KG	162.000	0.48	77.76		
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	162.000	0.69	111.78		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.216	43.00	52.29		
Sub-total dos materiais					241.83		
Mão de obra							
6111	SERVENTE	H	2.94117647	8.40	24.71		
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					24.71		
Custo Total					266.53		

Carly



80041		Execução da camada de brita		M ³		59.94	
-------	--	-----------------------------	--	----------------	--	-------	--

Francisco Sávio Herculano dos Encargos CIVIL




Encargos						
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total	
Materiais						
4722	PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1.000	55.00	55.00	
Sub-total dos materiais						
Mão de obra						
6111	SERVENTE	H	0.58823529	8.40	4.94	
Sub-total da mão de obra com encargos sociais						
Custo Total						
					4.94	59.94

80033 Tampa de concreto armado						
Execução de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura						
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total	M²
Materiais						
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	KG	16.200	0.48	7.78	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.033	43.00	1.42	
4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0.040	55.00	2.20	
42	ACO CA-60 - 7,0MM	KG	5.270	5.06	26.67	
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	0.090	10.46	0.94	
1347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 2,20 M PARA FORMA CONCR	M2	0.400	22.84	9.14	
6188	TABUÁ MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M2	0.120	31.99	3.84	
Sub-total dos materiais						
Mão de obra						
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0.17647059	12.24	2.16	
4750	PEDREIRO	H	0.17647059	12.24	2.16	
378	ARMADOR	H	0.27058824	12.24	3.31	
6111	SERVENTE	H	1.87058824	8.40	15.71	
					51.98	75.32

Francisco de Assis
ENFERMEIRO

Urb.

Sub-total da mão de obra com encargos sociais									
									23.34
Custo Total									
									75.32


 ASSISTENTE SOCIAL / GERENCIADOR COSTA
 EM ANEXO Nº 011
 (CPF Nº: 473227)



Costa




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210755263

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico
FRANCISCO SIDNEY HERCULANO COSTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0609866125
Registro: 47822D CE

2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura Municipal de Meruoca-CE
AVENIDA PEDRO SAMPAIO
Complemento:
Cidade: MERUOCA
Bairro: Divino salvador
UF: CE
CPF/CNPJ: 07.598.683/0001-70
Nº: 385
CEP: 62130000
ART Vinculada: CE20210739083
Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R\$ 499.630,43
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: CONVÊNIO CREA - MUNICÍPIO DE MERUOCA

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA PEDRO SAMPAIO
Complemento:
Cidade: MERUOCA
Data de Início: 18/02/2021
Previsão de término: 31/12/2024
Bairro: Divino salvador
UF: CE
CEP: 62130000
Coordenadas Geográficas: -3.543470, -40.454119
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 07.598.683/0001-70
Nº: 385

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	43,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	43,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	43,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	43,00	un
19 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	43,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	43,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____
Francisco Sidney Herculanô Costa - CPF: 030.231.703-12
João Carlos Cândido de Paulo - CPF: 007.177.493-53
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou depósito em nome do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 28,25 Registrada em: 18/02/2021 Valor pago: R\$ 28,25 Nosso Número: 8214531757

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZB6W8
Impresso em: 19/02/2021 às 08:41:09 por: ip: 191.7.194.68

