




PROPOSTA DE PREÇOS



Meruoca – CE, 26 de janeiro de 2022

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca

MERUOCA-CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021, pelo preço global de R\$ 366.350,91 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta reais e Noventa e Um centavos), com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Albegério Costa de Sousa, Carteira de Identidade nº 20161485027 expedida em 19/05/2016. Órgão Expedidor SSP-CE e CNPF nº 076.632.533-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço


Atenciosamente,

Albegério Costa de Sousa
Albegério Costa de Sousa
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF nº 079.632.533-24

Construtora AC LTDA, CNPJ nº 35.411.699/0001-67. Rua Vereador Francisco Gertrudes, SN, Centro, Meruoca-CE, CEP 62130-000, CEL: (88) 99465-4234, E-mail: begerioc@gmail.com



PLANILHA DE PREÇOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2712.01/2021

Item	Descrição dos Serviços	Qnt	Und	Valor Unit.	Valor Total
01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	01	und	R\$ 366.350,91 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta reais e Noventa e Um centavos)	R\$ 366.350,91 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta reais e Noventa e Um centavos)
TOTAL				R\$ 366.350,91 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta reais e Noventa e Um centavos)	

Valor da Proposta: R\$ 366.350,91 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta reais e Noventa e Um centavos)

Meruoca, 26 de janeiro de 2022

Albegério Costa de Sousa
 Albegério Costa de Sousa
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CPF n.º 079.632.533-24

DO OFÍCIO

CARTÓRIO DE MERUOCA
 CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS
 Rua Procurador José Laurend, 34 Centro - Meruoca - CE
 CEP: 62.130.000 - Fone: (88) 3649 - 1162

Reconheço POR AUTENTICIDADE a FIRMA de ALBEGÉRIO COSTA DE SOUSA. Em test. (N) da verdade: Dou fe. Meruoca-CE, 27/01/2022.

Marlene Gomes Gertrudes
 MARLENE GOMES GERTRUDES
 Selo de fiscalização CY366110

[EM:3,40][FE:0,22][SE:1,34][FA:0,17][FR:0,17][TT:5,30]



Construtora AC LTDA, CNPJ n.º 35.411.699/0001-67, Rua Vereador Francisco Gertrudes, SN, Centro, Meruoca-CE, CEP 62130-000, CEL: (88) 99465-4234, E-mail: begerioc@gmail.com


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOIVA	DATA:	26/01/2022	BDI:	26,38%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOIVA	FONTE:	VERBA:	HORA:	DATA REF.:
LOCAL:	RUAS DAS LOCALIDADES DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOIVA	SEINFRA	027.1 COM DESGASTOS	83,85%	47,76%
EMPRESA:	CONSTRUTORA AC - CNPJ 35.411.699/0001-67				


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS		COM BDI	PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI		
1		SERVICOS INICIAIS							1.653,84
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	109,05	28,77	137,82	1.653,84
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							10.436,20
2.1	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	5,00	1.651,56	435,68	2.087,24	10.436,20
3		PAVIMENTAÇÃO							354.260,87
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,73	341,62	90,12	431,74	315,17
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	7.317,16	1,53	0,40	1,93	14.122,12
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.047,27	26,38	6,96	33,34	201.615,98
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	127,07	32,80	8,65	41,45	5.267,05
3.5	C0385	BANQUETAS/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.630,55	17,11	4,51	21,62	78.492,49
3.6	C0936	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	127,07	290,75	76,70	367,45	46.691,87
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.317,16	0,84	0,22	1,06	7.756,19
						VALOR BDI TOTAL		76.434,28	
						VALOR ORÇAMENTO:		289.916,63	
						VALOR TOTAL:		366.350,91	


Trezentos e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta reais e Noventa e Um centavos




Sebastião Ponte Dias Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 327375

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	DATA:	25/01/2022	BDI:	26,38%
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	FONTE:	SEINFRA	VERSAO:	0271 COM DESONERACAO
	LOCAL:	RUAS DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA AC - CNPJ 35.411.699/0001-67	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	REF:	05/2021



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,44000000	15,5500	22,3920
TOTAL MAO DE OBRA:					22,3920

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	25,6200	26,1324
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,9900	17,9900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	9,0800	40,8600
11725 PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,1900	1,6785
TOTAL MATERIAL:					66,6609
VALOR:					109,05

2.1. COMP-01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	25,92000000	27,34	708,65
12322 ENGENHEIRO	SEINFRA	H	11,52000000	61,85	942,91
TOTAL MAO DE OBRA:					1.651,56
VALOR:					1.651,56


3.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	53,2900	106,5800
10758 NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5000	2,0000
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,9800	3,9200
TOTAL EQUIPAMENTO:					112,5000
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	2,88000000	16,7700	48,2976
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	2,68000000	24,8600	71,5953
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	3,60000000	30,3400	109,2240
TOTAL MAO DE OBRA:					229,1169
VALOR:					341,62

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	35,0500	0,0396
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	114,7600	0,4590
10667 COMPAC DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00226515	44,7500	0,0687
10721 COMPAC DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00335897	129,1500	0,0464
10610 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00168231	40,2400	0,0681
10723 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00067175	123,0200	0,1072
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00338482	1,6500	0,0056

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO BOA VISTA E VÉU DA NOIVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO BOA VISTA E VÉU DA NOIVA
LOCAL:	RUAS DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO BOA VISTA E VÉU DA NOIVA
EMPRESA:	CONSTRUTORA AC - CNPJ 35 411 699/0001-67

DATA:	26/01/2022	BDI:	26,36%
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
SEINFRA:	0371 COM DESONERACAO	63,65%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10735	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	2,9400	0,0064
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	55,1300	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	157,1100	0,4026
10657	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00036452	19,6900	0,0076
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	70,0800	0,1527
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,3893

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00923077	15,5500	0,1435
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1435
VALOR:						1,53

3.3. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	17,3300	0,8665
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	60,4000	0,6040
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,4705

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,21600000	20,7700	4,4863
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43200000	15,5500	6,7176
TOTAL MAO DE OBRA:						11,2039

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,18000000	43,8300	6,5745
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	47,5600	7,1340
TOTAL MATERIAL:						13,7085
VALOR:						26,38

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,10960000	15,5500	32,8043
TOTAL MAO DE OBRA:						32,8043
VALOR:						32,80

3.5. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)


ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10800000	20,7700	2,2432
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19000000	15,5500	2,9790
TOTAL MAO DE OBRA:						5,0422

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,4800	2,4800
TOTAL MATERIAL:						2,4800

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVICO						

Página 3
Handwritten signatures and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	DATA: 26/01/2022	BDI: 26,38%															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>0271 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,65%</td> <td>47,76%</td> <td>08/001</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>3,00%</td> <td>0,50%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	0271 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	08/001			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	3,00%	0,50%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	0271 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	08/001														
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	3,00%	0,50%															
LOCAL:	RUAS DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA																		
EMPRESA:	CONSTRUTORA AC - CNPJ 35 411 699/0001-67																		

CD	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,2400	0,8100
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,03400000	241,8600	8,2232
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,9800	0,1103
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	29,6700	0,4451
TOTAL SERVIÇO:						9,5886
VALOR:						17,11

3.6. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,20000000	15,5500	111,9600
TOTAL MÃO DE OBRA:						111,9600

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	48,6000	37,8108
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96560000	54,8600	52,9835
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4000	88,0000
TOTAL MATERIAL:						178,7946
VALOR:						290,75

3.7. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05400000	15,5500	0,8397
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,8397
VALOR:						0,84

Adriano Costa de Sousa

Sebastião Ponte Dias Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 327375



[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOVA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOVA
LOCAL: RUAS DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOVA
EMPRESA: CONSTRUTORA AC - CNPJ 35.411.699/0001-67

DATA: 28/01/2022 **BDI:** 26,38%
FORTE: VERBAS
SEINFRA: 027.1 COM DESCONTABILIDADE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA: 83,85% **MES:** 47,79% **DATA REF:** 05/2021


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVICIOS INICIAIS	0,45	1.653,84	100,00	1.653,84									100,00	1.653,84
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA	0,45	1.653,84	100,00	1.653,84									100,00	1.653,84
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,85	10.436,20	30,00	2.087,24	20,00	2.087,24	20,00	2.087,24	20,00	2.087,24	20,00	2.087,24	100,00	10.436,20
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,85	10.436,20	20,00	2.087,24	20,00	2.087,24	20,00	2.087,24	20,00	2.087,24	20,00	2.087,24	100,00	10.436,20
3	PAVIMENTAÇÃO	96,70	354.260,87	10,25	37.601,90	26,75	95.841,05	27,60	98.040,10	25,40	90.190,84	10,00	32.596,98	100,00	354.260,87
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	0,09	315,17	60,00	189,10	40,00	126,07							100,00	315,17
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	3,85	14.122,12	60,00	8.473,27	40,00	5.648,85							100,00	14.122,12
3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	55,03	201.615,98	5,00	10.080,80	25,00	50.404,00	30,00	60.484,79	30,00	60.484,79	10,00	20.151,60	100,00	201.615,98
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	1,44	5.267,05	60,00	3.160,23	40,00	2.106,82							100,00	5.267,05
3.5	BANQUETA/ MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	21,43	78.492,49	20,00	15.698,50	30,00	23.547,75	30,00	23.547,75	20,00	15.698,49			100,00	78.492,49
3.6	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	12,75	46.691,87			36,00	14.607,55	30,00	14.007,56	30,00	14.007,56	10,00	4.669,19	100,00	46.691,87
3.7	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	2,12	7.756,19											100,00	7.756,19
			366.350,91	11,29	41.342,98	26,73	97.928,28	27,33	100.127,34	25,19	82.278,08	9,46	34.674,22		366.350,91
				11,29	41.342,98	38,02	139.271,27	65,35	239.398,61	90,54	331.676,69	100,00	366.350,91		



Albino Costa de Sousa
 Sebastião Ponte Dias Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 327375

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	DATA : 26/01/2022		BDI : 26,38%		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	PONTE	VERGÃO	HORA	RES	REF
LOCAL:	RUAS DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA		SEINFRA	027 J COM DESONERAÇÃO	53,85%	47,98%	55/0621
EMPRESA:	CONSTRUTORA AC - CNPJ 35.411.689/0001-67		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,38
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70
T	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (5.0% sobre a 40,00% de M.O)	2,00
	CPRB (4.5%. apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 26,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$


All, govo cento di souva

Sebastião Ponte Dias Filho
Sebastião Ponte Dias Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 327375

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	DATA: 26/01/2022	BDI: 25,58%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	RUIAS DAS LOCALIDADES DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VÉU DA NOIVA	SEINFRA	027 1 CDM DESONERACÃO
EMPRESA:	CONSTRUTORA AC - CNPJ 35 411 699/0001-67		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA:	MES:
		83,85%	47,76%
		REF:	
			05/0021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Ally Gero Couto de Sousa
Sebastião Ponte Dias Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 327375

Paulo

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]

PLANILHA DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOVA	DATA:	26/01/2022	BDI:	26,38%
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOVA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	0271 CON DESONERACAO
	LOCAL:	RUAS DAS LOCALIDADES DE CAHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOVA	PREÇO:	83,85%	47,78%	05/2021
EMPRESA:	CONSTRUTORA AC	CNPJ:	35.411.699/0001-67	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



PLANILHA DE SERVIÇOS CONSOLIDADA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	5,00
3		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	8,73
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	7.317,16
3.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	8.047,27
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	127,07
3.5	C3365	SANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.939,54
3.6	C3835	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	127,07
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.317,16

Allegro conto de serra
 Sebastião Ponte Dias Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 327375

PLANILHA DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOIVA	DATA:	26/01/2022	BDI:	26,38%	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOIVA	FONTE:	VERBA	ORÇ:	MAT	
	LOCAL:	RUAS DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA, SÃO FRANCISCO, MATO GROSSO, BOA VISTA E VEU DA NOIVA	SENTENÇA:	027.7 CDM RESOLUÇÃO	53,82%	47,76%	62/2021
	EMPRESA:	CONSTRUTORA AC - CNPJ 35.411.699/0001-67	COMPOSIÇÕES PROPRIAS				

PLANILHA DE SERVIÇOS POR TRECHOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1 - SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00
2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
2.1	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	5,00
3 - CACHOEIRA					
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >8000 M2)	SEINFRA	HA	0,13840
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.004,00
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	826,30
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	17,57
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	502,00
3.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	17,57
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.004,00
3 - SÃO FRANCISCO					
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,17869
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.796,48
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.477,15
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,33
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	846,24
3.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	31,33
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.796,48
3 - MATO GROSSO					
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >8000 M2)	SEINFRA	HA	0,20500
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.030,30
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.630,98
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,30
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.050,96
3.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	31,30
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.030,30
3 - BOA VISTA					
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07600
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	760,00
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	637,00
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,30
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	380,00
3.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,30
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	760,00
3 - VEU DA NOIVA					
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >8000 M2)	SEINFRA	HA	0,17627
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.782,86
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.448,26
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	29,87
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	653,01
3.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	29,87
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.782,86

Albino Costa de Sousa
Sebastião Ponte Dias Filho
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 327375

