


PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2906.02/2020
DATA: 15 DE JULHO DE 2020 - 13:00 HS



DECLARAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2906.02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.181.254/0001-23, Estabelecida na Rua Luzia Sabino, nº 107 TEJUBANA MOMBAÇA – CE, representada pelo Sr. Neugno Francisco Da Silva Lima, portador da Carteira de Identidade nº 2008097081651 SSP/CE, CPF 069.192.794-44, Sócio - Administrador, **DECLARA**, que a empresa assume a inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei.

MOMBAÇA-CE 02 DE JULHO DE 2020

SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
ADMINISTRADOR

Reconheça a(s) Firmas) por autenticidade

Neugno Francisco Da Silva Lima

Mombaça (CE) 02/07/20

FRANCISCO NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA

GERONIMO NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA

JORGE NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA

VALIDO

RECONHECIMENTO DE FIRMA

CR 221296

CAROLIRIO VERAS 2º OFICIO
Rua Antonio Evangelista Sobrinho, 32
Centro - Mombaça - Ceará
(88) 3583-1264




CARTA-PROPOSTA

Mombaça – CE 15 DE JULHO DE 2020

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2906.02/2020

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2906.02/2020**, pelo preço global de **R\$ 41.300,33 (QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)**, com prazo de execução de acordo de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudica o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA**, Carteira de Identidade nº **200809708165-1** Órgão Expedidor **SSPDS** e CPF nº **069.192.794-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação

Finalizando, afirmamos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,

Neuigno Francisco da Silva Lima
CPF 069.192.794-44
RG 200809708165-1
Sócio-Administrador

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA

ADMINISTRADOR
Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

EDSON FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 22.956/D

	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO CENTRO ESPORTIVO JOSÉ BARBALHO NO DISTRITO DE CAMILOS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE	DATA: 15/07/2020	BDI: 24,52%		
	LOCAL:	SÍTIO CAMILOS - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOCA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA	MES	REF.
				85,20%		12/2016


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.717,44	13,84
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	1.022,82	2,48
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.694,62	11,37
2	COBERTURA	33.837,35	81,93
2.1	ESTRUTURA METÁLICA	23.337,65	56,51
2.2	TELHAS	10.499,70	25,42
3	PINTURA	1.745,54	4,23
3.1	SUPERFÍCIES METÁLICAS	1.745,54	4,23

VALOR ORÇAMENTO: 33.168,19 100,00

VALOR BDI TOTAL: 8.132,14


VALOR TOTAL: 41.300,33

Quarenta e Um Mil e Trezentos reais e Trinta e Três centavos




Neurigno Francisco da Silva Lima
CPF 069.192.794-44
RG 200809708165-1
Sócio-Administrador

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO CENTRO ESPORTIVO JOSÉ BARBALHO NO DISTRITO DE CAMILOS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	DATA : 15/07/2020	BDI: 24,52%	
	LOCAL:	SITIO CAMILOS - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOCA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	36,20% 42/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.717,44
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					1.022,82
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	170,47	1.022,82
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					4.694,62
1.2.1	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	172,09	27,28	4.694,62
2		COBERTURA					33.837,35
2.1		ESTRUTURA METÁLICA					23.337,65
2.1.1	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	203,68	114,58	23.337,65
2.2		TÉLHAS					10.499,70
2.2.1	C2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10,5m	SEINFRA	M2	101,84	103,10	10.499,70
3		PINTURA					1.745,54
3.1		SUPERFÍCIES METÁLICAS					1.745,54
1	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	203,68	8,57	1.745,54
VALOR ORÇAMENTO:							33.168,19
VALOR BDI TOTAL:							8.132,14
VALOR TOTAL:							41.300,33
Quarenta e Um Mil e Trezentos reais e Trinta e Três centavos							



Neuigno Francisco da Silva Lima
 CPF 069/111 794-44
 RG 200809788165-1
 Sócio-Administrador

Edson Ferreira Martins
 RNP 170186217-4
 CPF: 774.418.309-87
 Engenheiro Civil

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 15/07/2020		BDI : 24,52%		
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO CENTRO ESPORTIVO JOSÉ BARBALHO NO DISTRITO DE CAMILOS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÍTIO CAMILOS - MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	83,20%		12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOÇA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

12066	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90	SEINFRA	M2	1,00000000	82,80	82,80
					TOTAL MATERIAL:	82,80
					VALOR SEM ENCARGOS:	82,80
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	82,80
					VALOR BDI (24.52%):	20,30
					VALOR COM BDI:	103,10

3.1.1. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	6,82	0,48
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	8,39	1,09
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	11,12	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	18,67	3,29
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,15	0,32
					TOTAL MATERIAL:	3,98
					VALOR SEM ENCARGOS:	5,55
					VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,33
					VALOR COM ENCARGOS:	6,88
					VALOR BDI (24,52%):	1,69
					VALOR COM BDI:	8,57



Neugne Francisco da Silva Lima
 CPF: 069.192.794-44
 RG: 200809708165-1
 Selo - Administrador

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO CENTRO ESPORTIVO JOSÉ BARBALHO NO DISTRITO DE CAMILOS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE	DATA: 15/07/2020	BDI: 24,52%	
	LOCAL:	SITIO CAMILOS - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOCA	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES	REF.
			65,20%		12/2018

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	6,21	12,41
TOTAL MAO DE OBRA:						12,41

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,85	29,43
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,67	18,67
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,30	64,35
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,80	1,47
TOTAL MATERIAL:						113,92



VALOR SEM ENCARGOS:	126,33
VALOR ENCARGOS (85,20%):	10,57
VALOR COM ENCARGOS:	136,90
VALOR BDI (24,52%):	33,57
VALOR COM BDI:	170,47

1.2.1. C1053 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,30000000	8,40	2,52
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,50000000	6,21	9,31
TOTAL MAO DE OBRA:						11,83

VALOR SEM ENCARGOS:	11,83
VALOR ENCARGOS (85,20%):	10,08
VALOR COM ENCARGOS:	21,91
VALOR BDI (24,52%):	5,37
VALOR COM BDI:	27,28

2.1.1. C1326 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,56000000	6,82	10,64
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,80000000	8,38	15,08
TOTAL MAO DE OBRA:						25,72

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,10000000	4,00	44,40
TOTAL MATERIAL:						44,40


Francisco da Silva Lima
CPF: 069.192.794-44
RG: 000809708165-1
Sócio-Administrador

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil


VALOR SEM ENCARGOS:	70,12
VALOR ENCARGOS (85,20%):	21,90
VALOR COM ENCARGOS:	92,02
VALOR BDI (24,52%):	22,56
VALOR COM BDI:	114,58

2.2.1. C2431 - TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO CENTRO ESPORTIVO JOSÉ BARBALHO NO DISTRITO DE CAMILOS NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CE	DATA : 15/07/2020	BDI: 24,52%	
	LOCAL:	SITIO CAMILOS - MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOÇA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	MES
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.717,44	100,00 %		100,00 %
			5.717,44		5.717,44
2	COBERTURA	33.837,35	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			16.918,68	16.918,67	33.837,35
3	PINTURA	1.745,54		100,00 %	100,00 %
				1.745,54	1.745,54
		41.300,33	22.636,12	18.664,21	41.300,33
			22.636,12	41.300,33	41.300,33




Neugno Francisco da Silva Lima
 CPF 089.192.794-44
 RG 200899708165-1
 Sócio-Administrador

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO CENTRO ESPORTIVO JOSÉ BARBALHO NO DISTRITO DE CAMILOS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	DATA : 15/07/2020	BDI : 24,52%
	LOCAL:	SITIO CAMILOS - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCO	0,97
TOTAL		4,56
BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15




BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)/(1-I)-1$$

Neuzio Francisco da Silva Lima
 CPF 258.192.794-44
 RG 209809708165-1
 Sócio Administrador

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO CENTRO ESPORTIVO JOSÉ BARBALHO NO DISTRITO DE CAMILOS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	DATA : 15/07/2020	BDI : 24,52%
	LOCAL:	SITIO CAMILOS - MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MERUOCA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
		8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Neuigno Francisco da Silva Lima
CPF 089.192.794-44
RG 200509708165-1
Socio Administrador

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil



Handwritten mark or signature.